

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 加古川本町地区高水敷他整備工事
工事地名	(自)兵庫県加古川市加古川町本町地先 (至)兵庫県加古川市加古川町河原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	205日間	自 契約締結日の翌日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 加古川本町地区高水敷他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	25,769,764	
河川土工	式	1	25,535,764	
掘削工 (ICT)	m3	120	35,364	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;
盛土工 (ICT)	m3	7,800	25,500,400	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式 土材料 1 式
仮設工	式	1	234,000	
交通管理工	式	1	234,000	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B ;
築堤・護岸	式	1	83,295,979	
河川土工	式	1	17,010,600	
掘削工 (ICT)	m3	12,800	3,772,160	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;
作業土工	式	1	13,238,440	; 埋戻し、積込 (ルース)、運搬含む
付帯道路工	式	1	26,986,662	
路側防護柵工	式	1	1,897,146	転落 (横断) 防止柵 255 m 柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込 流用品 ; 床掘り、埋戻し含む 転落 (横断) 防止柵 345 m 柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込 支給品 ; 床掘り、埋戻し含む 支給品運搬 1 式 転落 (横断) 防止柵 ; 積込、取卸し含む
アスファルト舗装工	式	1	25,089,516	下層路盤 (車道・路肩部) 4,380 m2 再生クワッチャン RC-30 仕上り厚 150mm ;

積算内訳書

工事名	R 8 加古川本町地区高水敷他整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm ;	4,380	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フ ライムコート含む	4,380	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タ ックコート含む	4,380	m2
光ケーブル配管工	式	1	4,366,739			
作業土工	式	1	618,086	；埋戻し、保護砂、基面整正含む		
配管撤去工	式	1	446,880	配管撤去(埋設部) FEP 管径 50mm 6条；	560	m
配管設置工	式	1	1,887,924	配管設置(埋設部) FEP 管径 50mm 6条； 埋設標識シート敷設 300mm×50m 2倍； FEP用付属品 中間継手；	560 560 6	m m 組
ハットホル工	式	1	102,940	ハットホル撤去 900×900×1300； ハットホル 900×900×1300；	2 2	箇所 箇所
光ケーブル撤去工	式	1	478,161	光地中配線撤去 SM100C 再利用；	1,284	m
光ケーブル敷設工	式	1	828,861	光地中配線 SM100C 流用品； 光ケーブル接続 直線接続 25ケーブル(心)以下； 光ケーブル試験 光ケーブル伝送損失試験 100心以下； 光ケーブル試験 光ケーブル接続損失試験 100心以下；	1,284 1 1 1	m 式 式 式

積算内訳書

工事名	R 8 加古川本町地区高水敷他整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	3,887	現場発生品運搬 FEP；積込、荷卸し含む	1	式
構造物撤去工	式	1	31,610,088			
防護柵撤去工	式	1	223,125	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込 再利用；	255	m
構造物取壊し工	式	1	18,623,005	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；積込含む 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込含む	1,469 51 3,120 1,260	m3 m m2 m2
運搬処理工	式	1	12,763,958	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻；	1,469 375 1,469 375	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	3,321,890			
配管・配線工	式	1	1,495,440	仮配管設置 FEP 管径 50mm 1条； 光地中配線 SM140C 支給品； 作業土工(電気) ；床掘り、埋戻し、積込(ルース)、運搬含む ハンドホール削孔・充填 ベルマウス FEP φ50用； FEP用付属品	1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式

積算内訳書

工事名	R 8 加古川本町地区高水敷他整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					中間継手； 光ケーブル接続	1 式	
					直線接続 25テープ（心）以下；固定金具、クローシヤ 含む		
					光ケーブル試験	1 式	
					光ケーブル伝送損失試験 100心以下； 光ケーブル試験	1 式	
					光ケーブル接続損失試験 100心以下； 支給品運搬	1 式	
					光ケーブル；積込、取卸し含む		
配管・配線撤去工		式	1	578, 450	仮配管撤去	1 式	
					FEP 管径 50mm 1条； 光地中配線	1 式	
					SM140C； 現場発生品運搬	1 式	
					FEP・光ケーブル；積込、荷卸し含む		
交通管理工		式	1	1, 248, 000	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1 式	
直接工事費		式	1	109, 065, 743			
共通仮設費		式	1	28, 138, 225			
共通仮設費		式	1	20, 223, 225			
準備費		式	1	18, 254, 225	表面はぎ土運搬・処分 （本町地区1） 根混じり土；	1 式	
					表面はぎ土運搬・処分 （山角採取場） 根混じり土；	1 式	
					木根等処分費 （本町地区2） 枝葉；運搬含む	1 式	
					木根等処分費	1 式	

積算内訳書

工事名	R 8 加古川本町地区高水敷他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(本町地区2) 根；運搬含む 木根等処分費 (山角採取場) 枝葉；運搬含む 1 式
技術管理費	式	1	1, 146, 000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	823, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7, 915, 000	
純工事費	式	1	137, 203, 968	
現場管理費	式	1	31, 041, 000	
工事原価	式	1	168, 244, 968	
一般管理費等	式	1	26, 845, 032	
工事価格	式	1	195, 090, 000	