

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 加古川上流維持作業（令和 8 年度）
工事地名	(自)兵庫県三木市別所町正法寺地先 (至)兵庫県加東市上滝野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	河川管理第一課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	731日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	48,237,192		
巡視・巡回工		式	1	179,700		
河川巡視工		式	1	179,700	緊急巡視 A時間帯；	10 時間・班
					緊急巡視 B時間帯；	2 時間・班
					緊急巡視 C時間帯；	2 時間・班
					緊急巡視 D時間帯；	2 時間・班
除草工		式	1	32,761,600		
堤防除草工		式	1	18,533,200	除草 勾配1:1.9未満 防護無し；	120,000 m2
					除草 勾配1:1.9以上；	700,000 m2
					除草 障害物 防護無し；	30,000 m2
					除草 貸与機械；	200,000 m2
					集草 人力；	80,000 m2
					集草 機械；	200,000 m2
					集草 貸与機械；	100,000 m2
高水敷除草工		式	1	3,140,500	除草 障害物 防護無し；	14,000 m2
					除草 勾配1:1.9以上；	100,000 m2
					除草 貸与機械；	60,000 m2

積算内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				集草	9,000	m2
				人力；		
				集草	80,000	m2
				機械；		
				集草	30,000	m2
				貸与機械；		
現場内処理工	式	1	8,648,000	運搬	500,000	m2
				焼却、堆肥化；積込、荷卸含む		
				焼却	200,000	m2
				刈草；		
現場外処理工	式	1	1,483,290	運搬	70,000	m2
				小野クリーンセンター；積込、荷卸含む		
				運搬	3,000	m2
				三木市清掃センター；積込、荷卸含む		
処分費	式	1	956,610	処分費	80	t
				小野クリーンセンター；		
				処分費	1	t
				三木市清掃センター；		
堤防養生工	式	1	357,377			
芝養生工	式	1	357,377	抜根	2,300	m2
				抜根+集草+積込運搬 現場内処理；		
				抜根	300	m2
				抜根のみ；		
				焼却	2,300	m2
				抜根；		
清掃工	式	1	3,985,290			
塵芥処理工	式	1	3,985,290	散在塵芥処理	746,000	m2
				民間再資源化施設；収集、集積、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	10	m3
				民間再資源化施設；収集、集積、積込、運搬含む		
堤防法面補修工	式	1	2,119,600			

積算内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	2, 119, 600	掘削	60	m3
				土砂 小規模(標準)；		
				土砂等運搬	60	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	60	m3
				土砂(根混り土)；		
				法面整形(盛土部)	400	m2
				法面締固め有 現場制約無；積込、運搬含む		
				張芝	400	m2
				改良高麗芝；法面整理、目串打込、目土、かけ土含む		
伐木・伐竹工	式	1	4, 951, 380			
伐木工	式	1	3, 717, 390	伐木・伐竹	3, 000	m2
				伐木(粗)；下草刈、運搬可能な大きさへの切断含む		
				集積積込み	3, 000	m2
				機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む		
				伐木伐竹運搬	2, 000	m2
				枝葉 機械施工 民間再資源化施設；		
				伐木伐竹運搬	1, 000	m2
				幹 機械施工 民間再資源化施設；		
伐竹工	式	1	1, 038, 990	伐木・伐竹	500	m2
				伐竹；下草刈、運搬可能な大きさへの切断含む		
				集積積込み	500	m2
				機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む		
				伐木伐竹運搬	500	m2
				竹 機械施工 民間再資源化施設；		
処分費	式	1	195, 000	処分費	10	t
				枝葉 民間再資源化施設；		
				処分費	5	t
				幹 民間再資源化施設；		
				処分費	1	t
				竹 民間再資源化施設；		

積算内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
車止工	式	1	27,860			
車止補修工	式	1	27,860	ワイヤーロープ 取替 反射テープ ワイヤーロープ φ 16(6×24) ; ワイヤーロープ 含 む	10	m
応急対策工	式	1	426,620			
根固め工	式	1	339,030	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 中詰材;流用材 袋材;支給品 ; 根固めブロック据付 アクモン 2t型 支給品 ; 積込、運搬含む	50	袋
水質事故対策工	式	1	87,590	吸着処理 マット型 手間のみ ; 設置、撤去、積込含む 吸着処理 フェンス型 手間のみ ; 設置、撤去、積込含む	10	m2
樋門施設等補修工	式	1	689,520			
量水板補修工	式	1	594,900	量水板取替 AKK式 反射式 平板型 SUS W=130mm t=2mm 松板 W=180mm t=30mm ; 既設量水板撤去及び新設、量 水標、取付基板、アンカー含む	10	m
クラック補修工	式	1	94,620	クラック処理 エポキシ樹脂 6.123kg/100m ; シール材含む	10	m
防護柵工	式	1	107,640			
防止柵工	式	1	107,640	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 溶融亜鉛メッキ ; コンクリート削 孔、充填材含む	6	m
舗装補修工	式	1	127,185			
アスファルト舗装工	式	1	127,185	不陸整正 補足材無し ; 路盤	50	m2
					50	m2

積算内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生クラッシャーラン RC-30 仕上り厚100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m 以下；プライムコート含む	50	m2
雑作業工	式	1	1,930,420			
運転費	式	1	1,195,280	クレーン装置付トラック運転 2t積級 2.0t吊り； クレーン装置付トラック運転 4t積級 2.9t吊り； ダンプトラック運転 2t積級(オンロード・デイスゼル)； ダンプトラック運転 4t積級(オンロード・デイスゼル)； ダンプトラック運転 10t積級(オンロード・デイスゼル)； 肩掛式草刈機運転 カッター径255mm； チェンソー運転 鋸長500mm； 小型バックホ運転 山積0.13m3(クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準 値))； バックホ運転 山積0.28m3(クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準 値))； バックホ運転 山積0.45m3(クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準 値))； 高所作業車運転 作業床高12m(トラック架装・伸縮ブーム バケット型)； 散水車運転 3,800L(トラック架装型)； 掘込み装置アタッチメント賃料	5 5 20 20 10 20 20 20 20 20 20 5 20 5	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 日

積算内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					バックホ(山積0.28m3)用；	
労務費		式	1	697,300	土木一般世話役	5 時間
					特殊作業員	20 時間
					普通作業員	200 時間
施工費		式	1	37,840	溶融式区画線	50 m
					溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	
					排水性舗装無；	
仮設工		式	1	573,000		
交通管理工		式	1	573,000	交通誘導警備員	5 人日
					交通誘導警備員A；	
					交通誘導警備員	30 人日
					交通誘導警備員B；	
直接工事費		式	1	48,237,192		
共通仮設費		式	1	3,614,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	3,614,000		
純工事費		式	1	51,851,192		
現場管理費		式	1	17,377,000		
工事原価		式	1	69,228,192		
一般管理費等		式	1	12,411,808		
工事価格		式	1	81,640,000		

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 加古川上流維持作業（令和 9 年度）
工事地名	(自)兵庫県三木市別所町正法寺地先 (至)兵庫県加東市上滝野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	河川管理第一課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	731日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	48, 237, 192		
巡視・巡回工		式	1	179, 700		
河川巡視工		式	1	179, 700	緊急巡視 A時間帯；	10 時間・班
					緊急巡視 B時間帯；	2 時間・班
					緊急巡視 C時間帯；	2 時間・班
					緊急巡視 D時間帯；	2 時間・班
除草工		式	1	32, 761, 600		
堤防除草工		式	1	18, 533, 200	除草 勾配1:1.9未満 防護無し；	120, 000 m2
					除草 勾配1:1.9以上；	700, 000 m2
					除草 障害物 防護無し；	30, 000 m2
					除草 貸与機械；	200, 000 m2
					集草 人力；	80, 000 m2
					集草 機械；	200, 000 m2
					集草 貸与機械；	100, 000 m2
高水敷除草工		式	1	3, 140, 500	除草 障害物 防護無し；	14, 000 m2
					除草 勾配1:1.9以上；	100, 000 m2
					除草 貸与機械；	60, 000 m2

積算内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				集草	9,000	m2
				人力；		
				集草	80,000	m2
				機械；		
現場内処理工	式	1	8,648,000	集草	30,000	m2
				貸与機械；		
				運搬	500,000	m2
				焼却、堆肥化；積込、荷卸含む		
現場外処理工	式	1	1,483,290	焼却	200,000	m2
				刈草；		
				運搬	70,000	m2
				小野クリーンセンター；積込、荷卸含む		
処分費	式	1	956,610	運搬	3,000	m2
				三木市清掃センター；積込、荷卸含む		
				処分費	80	t
				小野クリーンセンター；		
堤防養生工	式	1	357,377	処分費	1	t
				三木市清掃センター；		
				芝養生工		
				式		
芝養生工	式	1	357,377	抜根	2,300	m2
				抜根+集草+積込運搬 現場内処理；		
				抜根	300	m2
				抜根のみ；		
清掃工	式	1	3,985,290	焼却	2,300	m2
				抜根；		
				塵芥処理工		
				式		
塵芥処理工	式	1	3,985,290	散在塵芥処理	746,000	m2
				民間再資源化施設；収集、集積、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	10	m3
				民間再資源化施設；収集、集積、積込、運搬含む		
堤防法面補修工	式	1	2,119,600			

積算内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	2, 119, 600	掘削	60	m3
				土砂 小規模(標準)；		
				土砂等運搬	60	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	60	m3
				土砂(根混り土)；		
				法面整形(盛土部)	400	m2
				法面締固め有 現場制約無；積込、運搬含む		
				張芝	400	m2
				改良高麗芝；法面整理、目串打込、目土、かけ土含む		
伐木・伐竹工	式	1	4, 951, 380			
伐木工	式	1	3, 717, 390	伐木・伐竹	3, 000	m2
				伐木(粗)；下草刈、運搬可能な大きさへの切断含む		
				集積積込み	3, 000	m2
				機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む		
				伐木伐竹運搬	2, 000	m2
				枝葉 機械施工 民間再資源化施設；		
				伐木伐竹運搬	1, 000	m2
				幹 機械施工 民間再資源化施設；		
伐竹工	式	1	1, 038, 990	伐木・伐竹	500	m2
				伐竹；下草刈、運搬可能な大きさへの切断含む		
				集積積込み	500	m2
				機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む		
				伐木伐竹運搬	500	m2
				竹 機械施工 民間再資源化施設；		
処分費	式	1	195, 000	処分費	10	t
				枝葉 民間再資源化施設；		
				処分費	5	t
				幹 民間再資源化施設；		
				処分費	1	t
				竹 民間再資源化施設；		

積算内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
車止工	式	1	27,860		
車止補修工	式	1	27,860	ワイヤーロープ 取替 反射テープ ワイヤーロープ φ 16(6×24) ; ワイヤーロープ 含 む	10 m
応急対策工	式	1	426,620		
根固め工	式	1	339,030	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 中詰材;流用材 袋材;支給品 ; 根固めブロック据付 アクモン 2t型 支給品 ; 積込、運搬含む	50 袋 10 個
水質事故対策工	式	1	87,590	吸着処理 マット型 手間のみ ; 設置、撤去、積込含む 吸着処理 フェンス型 手間のみ ; 設置、撤去、積込含む	10 m2 10 m
樋門施設等補修工	式	1	689,520		
量水板補修工	式	1	594,900	量水板取替 AKK式 反射式 平板型 SUS W=130mm t=2mm 松板 W=180mm t=30mm ; 既設量水板撤去及び新設、量 水標、取付基板、アンカー含む	10 m
クラック補修工	式	1	94,620	クラック処理 エポキシ樹脂 6.123kg/100m ; シール材含む	10 m
防護柵工	式	1	107,640		
防止柵工	式	1	107,640	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 溶融亜鉛メッキ ; コンクリート削 孔、充填材含む	6 m
舗装補修工	式	1	127,185		
アスファルト舗装工	式	1	127,185	不陸整正 補足材無し ; 路盤	50 m2 50 m2

積算内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生クラッシャーラン RC-30 仕上り厚100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m 以下；プライムコート含む	50	m2
雑作業工	式	1	1,930,420			
運転費	式	1	1,195,280	クレーン装置付トラック運転 2t積級 2.0t吊り； クレーン装置付トラック運転 4t積級 2.9t吊り； ダンプトラック運転 2t積級(オンロード・デイスゼル)； ダンプトラック運転 4t積級(オンロード・デイスゼル)； ダンプトラック運転 10t積級(オンロード・デイスゼル)； 肩掛式草刈機運転 カッター径255mm； チェンソー運転 鋸長500mm； 小型バックホ運転 山積0.13m3(クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準 値))； バックホ運転 山積0.28m3(クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準 値))； バックホ運転 山積0.45m3(クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準 値))； 高所作業車運転 作業床高12m(トラック架装・伸縮アーム バケット型)； 散水車運転 3,800L(トラック架装型)； 掘込み装置アタッチメント賃料	5 5 20 20 10 20 20 20 20 20 5 20 5	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 日

積算内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					バックホ(山積0.28m3)用；	
労務費		式	1	697,300	土木一般世話役	5 時間
					特殊作業員	20 時間
					普通作業員	200 時間
施工費		式	1	37,840	溶融式区画線	50 m
					溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	
					排水性舗装無；	
仮設工		式	1	573,000		
交通管理工		式	1	573,000	交通誘導警備員	5 人日
					交通誘導警備員A；	
					交通誘導警備員	30 人日
					交通誘導警備員B；	
直接工事費		式	1	48,237,192		
共通仮設費		式	1	3,614,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	3,614,000		
純工事費		式	1	51,851,192		
現場管理費		式	1	17,377,000		
工事原価		式	1	69,228,192		
一般管理費等		式	1	12,411,808		
工事価格		式	1	81,640,000		