

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 大蔵海岸西地区海岸保全施設改良工事
工事地名	兵庫県明石市大蔵海岸通二丁目地先

2. 工事内容

1)	事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課					
2)	主 工 種	海岸工事					
3)	工 期	189日間	自	契約締結日の翌日			
			至	令和 9年 2月22日			
4)	工事概要						

積算内訳書

工事名	R 8 大蔵海岸西地区海岸保全施設改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
堤防・護岸	式	1	74,394,293		
空洞対策工	式	1	57,102,789		
作業土工	式	1	41,015	；床掘り、運搬、処分含む	
置換えコンクリート工	式	1	241,180	コンクリート	6 m3
				18-8-40(高炉)；	
				吸出し防止材	8 m2
エプロン空洞補修工	式	1	822,594	合繊不織布 t=10；	
				コンクリート	15 m3
				18-8-40(高炉)；	
				防砂目地板	6 箇所
ケソン目地補修工	式	1	55,826,000	t5mm×W1.0m；	
				目地板	27 m2
				樹脂発泡体(15倍発泡)t=10；	
				円筒状差込目地	2 箇所
付帯工	式	1	172,000	W75mm以上200mm未満；中詰め材含む	
				前面取付目地	15 箇所
				W75mm未満；清掃含む	
空洞観測孔	式	1	7,411,395	空洞観測孔	16 箇所
構造物撤去工	式	1	7,411,395	φ 50 L=500mm；削孔含む	
構造物取壊し工	式	1	3,243,685	コンクリート床版切断	19 m
				厚50cm；	
				コンクリート削孔	132 箇所
				φ 150 L=500mm；	
				コンクリートアンカー取付	120 本
運搬処理工	式	1	109,710	φ 20；削孔含む	
				コンクリート構造物取壊し	15 m3
				無筋構造物 機械施工；積込含む	
運搬処理工	式	1	109,710	殻運搬	15 m3
				コンクリート殻(無筋)；	

積算内訳書

工事名	R 8 大蔵海岸西地区海岸保全施設改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	15	m3
作業船運転工	式	1	4,058,000	起重機船拘束 150t吊；	2	回
仮設工	式	1	9,880,109			
工事用道路工	式	1	3,277,727	工事用道路盛土 4.0m以上；積込、運搬含む	1	式
				工事用道路盛土撤去 4.0m以上；掘削、運搬、処分含む	1	式
				大型土のう 耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応；積込、 運搬含む	1	式
				大型土のう撤去 ；運搬、処分含む	1	式
				敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；賃料、整備 費含む	1	式
				転落防止柵復旧 一次撤去・復旧 支柱間隔2m コンクリート建込；	1	式
汚濁防止膜工	式	1	6,480,000	汚濁防止膜 設置・撤去；賃料・基本料含む	1	式
防護施設工	式	1	122,382	仮囲い 設置・撤去 高さ 1.8m；賃料・基本料含む	1	式
直接工事費	式	1	74,394,293			
共通仮設費	式	1	15,271,438			
共通仮設費	式	1	9,684,438			
運搬費	式	1	9,684,438	仮設材運搬費 敷鉄板；積込み、取卸し含む	1	式
				作業船等回航費 クレーン付台船 45～50t吊；帰港費なし	1	式

積算内訳書

工事名	R 8 大蔵海岸西地区海岸保全施設改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				作業船等回航費 起重機船 鋼D150t吊；帰港費なし
共通仮設費（率計上）	式	1	5,587,000	1 式
純工事費	式	1	89,665,731	
現場管理費	式	1	20,515,000	
工事原価	式	1	110,180,731	
一般管理費等	式	1	19,999,269	
工事価格	式	1	130,180,000	