

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 龍野管内上流維持作業（令和 8 年度）
工事地名	（自）兵庫県たつの市新宮町香山地先 （至）兵庫県宍粟市一宮町安積地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	河川管理第一課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	731日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 龍野管内上流維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	21,422,310		
巡視・巡回工	式	1	179,700		
河川巡視工	式	1	179,700	緊急巡視	10 時間・班
				A時間帯；	
				緊急巡視	2 時間・班
				B時間帯；	
				緊急巡視	2 時間・班
				C時間帯；	
				緊急巡視	2 時間・班
				D時間帯；	
除草工	式	1	11,646,140		
堤防除草工	式	1	7,188,720	除草	75,000 m2
				勾配1:1.9未満 防護無し；	
				除草	90,000 m2
				勾配1:1.9以上；	
				除草	2,000 m2
				障害物 防護無し；	
				除草	90,000 m2
				貸与機械；	
				集草	45,000 m2
				人力；	
				集草	110,000 m2
				機械；	
				集草	100,000 m2
				貸与機械；	
高水敷除草工	式	1	1,531,820	除草	12,000 m2
				障害物 防護無し；	
				除草	30,000 m2
				勾配1:1.9以上；	
				除草	60,000 m2
				貸与機械；	

積算内訳書

工事名	R 8 龍野管内上流維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				集草	5,000	m2
				人力；		
				集草	15,000	m2
				機械；		
現場内処理工	式	1	2,925,600	集草	20,000	m2
				貸与機械；		
				運搬	90,000	m2
				焼却、堆肥化；積込、荷卸含む		
堤防養生工	式	1	297,260	焼却	220,000	m2
				刈草；		
芝養生工	式	1	297,260	抜根	2,000	m2
				抜根+集草+積込運搬 現場内処理；		
				焼却	2,000	m2
				抜根；		
清掃工	式	1	294,255			
塵芥処理工	式	1	285,165	散在塵芥処理	49,000	m2
				にしはりまクリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含		
				む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	5	m3
処分費	式	1	9,090	にしはりまクリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含		
				む		
				処分費	1	t
堤防法面補修工	式	1	2,372,400			
植生工	式	1	2,372,400	掘削	60	m3
				土砂 小規模(標準)；		
				土砂等運搬	60	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	60	m3
				土砂(根混り土)；		

積算内訳書

工事名	R 8 龍野管内上流維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				法面整形(盛土部)	400	m2
				法面締固め有 現場制約無；積込、運搬含む		
				張芝	400	m2
				改良高麗芝；法面整理、目串打込、目土、かけ土含む		
伐木・伐竹工	式	1	4,595,310			
伐木工	式	1	2,517,330	伐木・伐竹	1,000	m2
				伐木(粗)；下草刈、運搬可能な大きさへの切断含む		
				集積積込み	1,000	m2
				機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む		
				伐木伐竹運搬	1,000	m2
				機械施工 曽我井管理地；		
伐竹工	式	1	2,077,980	伐木・伐竹	1,000	m2
				伐竹；下草刈、運搬可能な大きさへの切断含む		
				集積積込み	1,000	m2
				機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む		
				伐木伐竹運搬	1,000	m2
				機械施工 曽我井管理地；		
車止工	式	1	27,860			
車止補修工	式	1	27,860	ワイヤーロープ 取替	10	m
				反射テープ ワイヤーロープ φ16(6×24)；ワイヤーロープ 含む		
応急対策工	式	1	211,820			
根固め工	式	1	124,230	袋詰玉石	10	袋
				2t用(長期性能型) 中詰材；流用材 袋材；支給品		
				；		
				根固めブロック据付	10	個
				テトラポット 2t型 支給品；積込、運搬含む		
水質事故対策工	式	1	87,590	吸着処理	10	m2
				マット型 手間のみ；設置、撤去、積込含む		

積算内訳書

工事名	R 8 龍野管内上流維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				吸着処理 フェンス型 手間のみ；設置、撤去、積込含む	10 m
樋門施設等補修工	式	1	355,670		
量水板補修工	式	1	261,050	量水板取替 AKK式 反射式 平板型 SUS W=130mm t=2mm 松板 W=180mm t=30mm；既設量水板撤去及び新設、量 水標、取付基板、アンカー含む	5 m
クラック補修工	式	1	94,620	クラック処理 エポキシ樹脂 6.123kg/100m；シール材含む	10 m
防護柵工	式	1	107,640		
防止柵工	式	1	107,640	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 溶融亜鉛メッキ；コンクリート 削孔、充填材含む	6 m
舗装補修工	式	1	134,630		
アスファルト舗装工	式	1	134,630	不陸整正 補足材無し； 路盤 再生クラッシャーラン RC-30 仕上り厚100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m 以下；プライムコート含む	50 m2 50 m2 50 m2
雑作業工	式	1	843,065		
運転費	式	1	447,235	クレーン装置付トラック運転 2t積級 2.0t吊り； クレーン装置付トラック運転 4t積級 2.9t吊り； ダンプトラック運転 2t積級(オンロード・デイスゼル)； ダンプトラック運転 4t積級(オンロード・デイスゼル)；	5 時間 5 時間 10 時間 10 時間

積算内訳書

工事名	R 8 龍野管内上流維持作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				小型バックホ運転 山積0.13m3(クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値))；	10	時間
				バックホ運転 山積0.28m3(クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値))；	10	時間
				バックホ運転 山積0.45m3(クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準値))；	10	時間
				掴み装置アタッチメント賃料 バックホ(山積0.28m3)用；	5	日
労務費	式	1	357,990	土木一般世話役	5	時間
				特殊作業員	10	時間
				普通作業員	100	時間
施工費	式	1	37,840	溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	50	m
仮設工	式	1	356,560			
交通管理工	式	1	356,560	交通誘導警備員	2	人日
				交通誘導警備員A；		
				交通誘導警備員	20	人日
				交通誘導警備員B；		
直接工事費	式	1	21,422,310			
共通仮設費	式	1	1,733,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,733,000			
純工事費	式	1	23,155,310			
現場管理費	式	1	8,502,000			

積算内訳書

工事名	R 8 龍野管内上流維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	31,657,310	
一般管理費等	式	1	6,202,690	
工事価格	式	1	37,860,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 龍野管内上流維持作業（令和 9 年度）
工事地名	（自）兵庫県たつの市新宮町香山地先 （至）兵庫県宍粟市一宮町安積地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	河川管理第一課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	731日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 龍野管内上流維持作業（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	21,422,310		
巡視・巡回工	式	1	179,700		
河川巡視工	式	1	179,700	緊急巡視	10 時間・班
				A時間帯；	
				緊急巡視	2 時間・班
				B時間帯；	
				緊急巡視	2 時間・班
				C時間帯；	
				緊急巡視	2 時間・班
				D時間帯；	
除草工	式	1	11,646,140		
堤防除草工	式	1	7,188,720	除草	75,000 m2
				勾配1:1.9未満 防護無し；	
				除草	90,000 m2
				勾配1:1.9以上；	
				除草	2,000 m2
				障害物 防護無し；	
				除草	90,000 m2
				貸与機械；	
				集草	45,000 m2
				人力；	
				集草	110,000 m2
				機械；	
				集草	100,000 m2
				貸与機械；	
高水敷除草工	式	1	1,531,820	除草	12,000 m2
				障害物 防護無し；	
				除草	30,000 m2
				勾配1:1.9以上；	
				除草	60,000 m2
				貸与機械；	

積算内訳書

工事名	R 8 龍野管内上流維持作業（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				集草	5,000	m2
				人力；		
				集草	15,000	m2
				機械；		
現場内処理工	式	1	2,925,600	集草	20,000	m2
				貸与機械；		
				運搬	90,000	m2
				焼却、堆肥化；積込、荷卸含む		
堤防養生工	式	1	297,260	焼却	220,000	m2
				刈草；		
芝養生工	式	1	297,260	抜根	2,000	m2
				抜根+集草+積込運搬 現場内処理；		
				焼却	2,000	m2
				抜根；		
清掃工	式	1	294,255			
塵芥処理工	式	1	285,165	散在塵芥処理	49,000	m2
				にしはりまクリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含		
				む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	5	m3
処分費	式	1	9,090	にしはりまクリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含		
				む		
				処分費	1	t
堤防法面補修工	式	1	2,372,400			
植生工	式	1	2,372,400	掘削	60	m3
				土砂 小規模(標準)；		
				土砂等運搬	60	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	60	m3
				土砂(根混り土)；		

積算内訳書

工事名	R 8 龍野管内上流維持作業（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				法面整形(盛土部)	400	m2
				法面締固め有 現場制約無；積込、運搬含む		
				張芝	400	m2
				改良高麗芝；法面整理、目串打込、目土、かけ土含む		
伐木・伐竹工	式	1	4,595,310			
伐木工	式	1	2,517,330	伐木・伐竹	1,000	m2
				伐木(粗)；下草刈、運搬可能な大きさへの切断含む		
				集積積込み	1,000	m2
				機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む		
				伐木伐竹運搬	1,000	m2
				機械施工 曽我井管理地；		
伐竹工	式	1	2,077,980	伐木・伐竹	1,000	m2
				伐竹；下草刈、運搬可能な大きさへの切断含む		
				集積積込み	1,000	m2
				機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む		
				伐木伐竹運搬	1,000	m2
				機械施工 曽我井管理地；		
車止工	式	1	27,860			
車止補修工	式	1	27,860	ワイヤーロープ 取替	10	m
				反射テープ ワイヤーロープ φ16(6×24)；ワイヤーロープ 含む		
応急対策工	式	1	211,820			
根固め工	式	1	124,230	袋詰玉石	10	袋
				2t用(長期性能型) 中詰材；流用材 袋材；支給品		
				；		
				根固めブロック据付	10	個
				テトラポット 2t型 支給品；積込、運搬含む		
水質事故対策工	式	1	87,590	吸着処理	10	m2
				マット型 手間のみ；設置、撤去、積込含む		

積算内訳書

工事名	R 8 龍野管内上流維持作業（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				吸着処理 フェンス型 手間のみ；設置、撤去、積込含む	10 m
樋門施設等補修工	式	1	355,670		
量水板補修工	式	1	261,050	量水板取替 AKK式 反射式 平板型 SUS W=130mm t=2mm 松板 W=180mm t=30mm；既設量水板撤去及び新設、量 水標、取付基板、アンカー含む	5 m
クラック補修工	式	1	94,620	クラック処理 エポキシ樹脂 6.123kg/100m；シール材含む	10 m
防護柵工	式	1	107,640		
防止柵工	式	1	107,640	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 溶融亜鉛メッキ；コンクリート 削孔、充填材含む	6 m
舗装補修工	式	1	134,630		
アスファルト舗装工	式	1	134,630	不陸整正 補足材無し； 路盤 再生クラッシャーラン RC-30 仕上り厚100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m 以下；プライムコート含む	50 m2 50 m2 50 m2
雑作業工	式	1	843,065		
運転費	式	1	447,235	クレーン装置付トラック運転 2t積級 2.0t吊り； クレーン装置付トラック運転 4t積級 2.9t吊り； ダンプトラック運転 2t積級(オンロード・デイスゼル)； ダンプトラック運転 4t積級(オンロード・デイスゼル)；	5 時間 5 時間 10 時間 10 時間

積算内訳書

工事名	R 8 龍野管内上流維持作業（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				小型バックホ運転 山積0.13m3(クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値))；	10	時間
				バックホ運転 山積0.28m3(クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値))；	10	時間
				バックホ運転 山積0.45m3(クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準値))；	10	時間
				掴み装置アタッチメント賃料 バックホ(山積0.28m3)用；	5	日
労務費	式	1	357,990	土木一般世話役	5	時間
				特殊作業員	10	時間
				普通作業員	100	時間
施工費	式	1	37,840	溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	50	m
仮設工	式	1	356,560			
交通管理工	式	1	356,560	交通誘導警備員	2	人日
				交通誘導警備員A；		
				交通誘導警備員	20	人日
				交通誘導警備員B；		
直接工事費	式	1	21,422,310			
共通仮設費	式	1	1,733,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,733,000			
純工事費	式	1	23,155,310			
現場管理費	式	1	8,502,000			

積算内訳書

工事名	R 8 龍野管内上流維持作業（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	31,657,310	
一般管理費等	式	1	6,202,690	
工事価格	式	1	37,860,000	