

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 東播海岸海岸保全施設他改良工事
工事地名	(自)兵庫県明石市大蔵海岸通二丁目地先 (至)兵庫県明石市大蔵海岸通一丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	海岸工事		
3) 工 期	196日間	自	契約締結日の翌日
		至	令和 9年 3月 1日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 東播海岸海岸保全施設他改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
堤防・護岸	式	1	165,740,230		
空洞対策工	式	1	88,539,723		
作業土工	式	1	218,322	；床掘り、大型土のう（製作）、積込、運搬、処分含む	
置換えコンクリート工	式	1	1,087,871	コンクリート	27 m3
				18-8-40(高炉)；	
				吸出し防止材 合繊不織布 t=10；	39 m2
エプロン空洞補修工	式	1	1,831,780	コンクリート	37 m3
				18-8-40(高炉)；	
				防砂目地板 t5mm×W1.0m；	9 箇所
				目地板 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10；	52 m2
ケソン目地補修工	式	1	85,305,000	円筒状差込目地	5 箇所
				ゴム製シール目地材 W75mm以上200mm未満；中詰材 含む	
				前面取付目地 吸出し防止材 W75mm未満；清掃含む	20 箇所
付帯工	式	1	96,750	空洞観測孔 φ 50 L=500mm；削孔含む	9 箇所
樋管補修工	式	1	56,347,388		
作業土工	式	1	66,913	；床掘り、埋戻し、基面整正、積込、運搬含む	
管渠更生工	式	1	49,298,104	管渠内洗浄	325 m
				HP φ 600；	
				管渠内調査	325 m
				HP φ 600；	
				管渠内面被覆	162 m
				HP φ 600；	
				管口仕上げ	14 箇所

積算内訳書

工事名	R 8 東播海岸海岸保全施設他改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				HP φ 600 ; ポンプ 排水 0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水 ; 設置・撤 去含む 足場 安全ネット必要 ;	1 式 1 式
閉塞工	式	1	3, 444, 200	エアモルタル充填 HP φ 600 プレフォーム方式 ; プラント据付・解体含む	34 m3
集水柵改良工	式	1	517, 600	柵改良 グレーチング 柵蓋 ; 足掛金物設置含む	4 箇所
水路付替え工	式	1	2, 780, 640	プレキャストU型側溝 B400×H730×L1000 ; 均し・インバートCo、均し型枠、 グレーチング 蓋含む 現場打ち側溝 (取合い部) B400×H550 18-8-40 (高炉) 24-12-25 (高炉) ; 基礎材、型枠、鉄筋含む 既存水路間詰めコンクリート 18-8-40 (高炉) ;	13 m 2 m 2 m3
コンクリート舗装工	式	1	192, 960	下層路盤 (車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 250mm ; コンクリート舗装 21-8-40 (高炉) 仕上り厚 250mm ;	15 m2 15 m2
ブロック舗装工	式	1	46, 971	下層路盤 (車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ; 特殊ブロック舗装 再利用設置 ; 敷砂含む	15 m2 15 m2
構造物撤去工	式	1	9, 876, 895		
構造物取壊し工	式	1	6, 020, 325	コンクリート床版切断 厚50cm ; コンクリート削孔 φ 150 L=500mm ; コンクリートアンカー取付 φ 20 ; 削孔含む	44 m 214 箇所 296 本

積算内訳書

工事名	R 8 東播海岸海岸保全施設他改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	37	m3
				コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	9	m3
				舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下；	17	m
				舗装版破砕 コンクリート舗装版 舗装版厚 25cm；積込含む	15	m2
ブロック舗装撤去工	式	1	19,860	特殊ブロック撤去 30×30cm；	15	m2
運搬処理工	式	1	388,710	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	37	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	13	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	50	m3
作業船運転工	式	1	3,448,000	起重機船拘束 150t吊；積込、運搬、取卸し含む	2	回
仮設工	式	1	10,976,224			
汚濁防止膜工	式	1	10,721,200	汚濁防止膜 設置・撤去；賃料・基本料含む	1	式
防護施設工	式	1	255,024	仮囲い 設置・撤去 高さ 1.8m；賃料・基本料含む	1	式
直接工事費	式	1	165,740,230			
共通仮設費	式	1	19,629,000			
共通仮設費	式	1	9,204,000			
運搬費	式	1	9,204,000	作業船等回航費 クレーン付台船 45～50t吊；帰港費なし	1	式
				作業船等回航費 起重機船 鋼D150t吊；帰港費なし	1	式

積算内訳書

工事名	R 8 東播海岸海岸保全施設他改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	10,425,000	
純工事費	式	1	185,369,230	
現場管理費	式	1	40,002,000	
工事原価	式	1	225,371,230	
一般管理費等	式	1	37,268,770	
工事価格	式	1	262,640,000	