

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 余部管内上流維持作業（令和 8 年度）
工事地名	（自）兵庫県揖保郡太子町吉福地先 （至）兵庫県たつの市揖保町中地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	河川管理第一課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	731日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 余部管内上流維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	23,888,030		
巡視・巡回工	式	1	179,700		
河川巡視工	式	1	179,700	緊急巡視	10 時間・班
				A時間帯；	
				緊急巡視	2 時間・班
				B時間帯；	
				緊急巡視	2 時間・班
				C時間帯；	
				緊急巡視	2 時間・班
				D時間帯；	
除草工	式	1	15,741,820		
堤防除草工	式	1	8,648,400	除草	55,000 m2
				勾配1:1.9未満 防護無し；	
				除草	220,000 m2
				勾配1:1.9以上；	
				除草	30,000 m2
				障害物 防護無し；	
				集草	50,000 m2
				人力；	
				集草	200,000 m2
				機械；	
高水敷除草工	式	1	1,926,020	除草	2,000 m2
				障害物 防護無し；	
				除草	90,000 m2
				勾配1:1.9以上；	
				集草	5,000 m2
				人力；	
				集草	80,000 m2
				機械；	
現場内処理工	式	1	143,200	運搬	10,000 m2
				焼却、堆肥化；積込、荷卸含む	

積算内訳書

工事名	R 8 余部管内上流維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
現場外処理工	式	1	3,661,200	運搬 揖龍クリーンセンター；積込、荷卸含む	180,000	m2
処分費	式	1	1,363,000	処分費 揖龍クリーンセンター；	100	t
清掃工	式	1	1,057,675			
塵芥処理工	式	1	1,044,045	散在塵芥処理 揖龍クリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(機械処理) 揖龍クリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含む	193,000	m2
処分費	式	1	13,630	処分費 揖龍クリーンセンター；	5	m3
堤防法面補修工	式	1	2,429,600		1	t
植生工	式	1	2,429,600	掘削 土砂 小規模(標準)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 土砂(根混り土)； 法面整形(盛土部) 法面締固め有 現場制約無；積込、運搬含む 張芝 改良高麗芝；法面整理、目串打込、目土、かけ 土含む	60 60 60 400 400	m3 m3 m3 m2 m2
伐木・伐竹工	式	1	2,411,255			
伐木工	式	1	1,258,665	伐木・伐竹 伐木(粗)；下草刈、運搬可能な大きさへの切断 含む 集積積込み 機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む 伐木伐竹運搬 機械施工 揖龍クリーンセンター；	500 500 500	m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	R 8 余部管内上流維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
伐竹工	式	1	1,038,990	伐木・伐竹	500	m2
				伐竹；下草刈、運搬可能な大きさへの切断含む		
				集積積み	500	m2
				機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む		
処分費	式	1	113,600	伐木伐竹運搬	500	m2
				機械施工 揖龍クリーンセンター；		
処分費	式	1	113,600	処分費	5	t
車止工	式	1	27,860	伐採木 揖龍クリーンセンター；		
車止補修工	式	1	27,860	ワイヤーロープ 取替	10	m
応急対策工	式	1	211,820	反射テープ ワイヤーロープ φ16(6×24)；ワイヤーロープ 含む		
根固め工	式	1	124,230	袋詰玉石	10	袋
				2t用(長期性能型) 中詰材；流用材 袋材；支給品		
				；		
水質事故対策工	式	1	87,590	根固めブロック据付	10	個
				テトラポット 2t型 支給品；積込、運搬含む		
樋門施設等補修工	式	1	392,070	吸着処理	10	m2
				マット型 手間のみ；設置、撤去、積込含む		
				吸着処理	10	m
量水板補修工	式	1	297,450	フェンス型 手間のみ；設置、撤去、積込含む		
クラック補修工	式	1	94,620	量水板取替	5	m
				AKK式 反射式 平板型 SUS W=130mm t=2mm 松板		
				W=180mm t=30mm；既設量水板撤去及び新設、		
防護柵工	式	1	107,640	量水標、取付基板、アンカー含む		
クラック補修工	式	1	94,620	クラック処理	10	m
防護柵工	式	1	107,640	エポキシ樹脂 6.123kg/100m；シール材含む		

積算内訳書

工事名	R 8 余部管内上流維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防止柵工	式	1	107,640	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 溶融亜鉛メッキ；コンクリート 削孔、充填材含む	6 m
舗装補修工	式	1	128,625		
アスファルト舗装工	式	1	128,625	不陸整正 補足材無し； 路盤 再生クラッシャーラン RC-30 仕上り厚100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m 以下；プライムコート含む	50 m2 50 m2 50 m2
雑作業工	式	1	843,405		
運転費	式	1	447,575	クレーン装置付トラック運転 2t積級 2.0t吊り； クレーン装置付トラック運転 4t積級 2.9t吊り； ダンプトラック運転 2t積級(オンロード・ディーゼル)； ダンプトラック運転 4t積級(オンロード・ディーゼル)； 小型バックホ運転 山積0.13m3(クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準 値))； バックホ運転 山積0.28m3(クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準 値))； バックホ運転 山積0.45m3(クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準 値))； 掴み装置アタッチメント賃料 バックホ(山積0.28m3)用；	5 時間 5 時間 10 時間 10 時間 10 時間 10 時間 5 日

積算内訳書

工事名	R 8 余部管内上流維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
労務費	式	1	357,990	土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員	5 時間 10 時間 100 時間
施工費	式	1	37,840	溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	50 m
仮設工	式	1	356,560		
交通管理工	式	1	356,560	交通誘導警備員 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	2 人日 20 人日
直接工事費	式	1	23,888,030		
共通仮設費	式	1	1,719,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,719,000		
純工事費	式	1	25,607,030		
現場管理費	式	1	8,433,000		
工事原価	式	1	34,040,030		
一般管理費等	式	1	6,409,970		
工事価格	式	1	40,450,000		

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 余部管内上流維持作業（令和 9 年度）
工事地名	（自）兵庫県揖保郡太子町吉福地先 （至）兵庫県たつの市揖保町中地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	河川管理第一課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	731日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 余部管内上流維持作業（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	23, 888, 030		
巡視・巡回工		式	1	179, 700		
河川巡視工		式	1	179, 700	緊急巡視 A時間帯；	10 時間・班
					緊急巡視 B時間帯；	2 時間・班
					緊急巡視 C時間帯；	2 時間・班
					緊急巡視 D時間帯；	2 時間・班
除草工		式	1	15, 741, 820		
堤防除草工		式	1	8, 648, 400	除草 勾配1:1.9未満 防護無し；	55, 000 m2
					除草 勾配1:1.9以上；	220, 000 m2
					除草 障害物 防護無し；	30, 000 m2
					集草 人力；	50, 000 m2
					集草 機械；	200, 000 m2
高水敷除草工		式	1	1, 926, 020	除草 障害物 防護無し；	2, 000 m2
					除草 勾配1:1.9以上；	90, 000 m2
					集草 人力；	5, 000 m2
					集草 機械；	80, 000 m2
現場内処理工		式	1	143, 200	運搬 焼却、堆肥化；積込、荷卸含む	10, 000 m2

積算内訳書

工事名	R 8 余部管内上流維持作業（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
現場外処理工	式	1	3,661,200	運搬 揖龍クリーンセンター；積込、荷卸含む	180,000	m2
処分費	式	1	1,363,000	処分費 揖龍クリーンセンター；	100	t
清掃工	式	1	1,057,675			
塵芥処理工	式	1	1,044,045	散在塵芥処理 揖龍クリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(機械処理) 揖龍クリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含む	193,000	m2
処分費	式	1	13,630	処分費 揖龍クリーンセンター；	5	m3
堤防法面補修工	式	1	2,429,600		1	t
植生工	式	1	2,429,600	掘削 土砂 小規模(標準)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 土砂(根混り土)； 法面整形(盛土部) 法面締固め有 現場制約無；積込、運搬含む 張芝 改良高麗芝；法面整理、目串打込、目土、かけ 土含む	60 60 60 400 400	m3 m3 m3 m2 m2
伐木・伐竹工	式	1	2,411,255			
伐木工	式	1	1,258,665	伐木・伐竹 伐木(粗)；下草刈、運搬可能な大きさへの切断 含む 集積積込み 機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む 伐木伐竹運搬 機械施工 揖龍クリーンセンター；	500 500 500	m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	R 8 余部管内上流維持作業（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
伐竹工	式	1	1,038,990	伐木・伐竹	500	m2
				伐竹；下草刈、運搬可能な大きさへの切断含む		
				集積積込み	500	m2
				機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む		
処分費	式	1	113,600	伐木伐竹運搬	500	m2
				機械施工 揖龍クリーンセンター；		
処分費	式	1	113,600	処分費	5	t
車止工	式	1	27,860	伐採木 揖龍クリーンセンター；		
車止補修工	式	1	27,860	ワイヤーロープ 取替	10	m
応急対策工	式	1	211,820	反射テープ ワイヤーロープ φ16(6×24)；ワイヤーロープ 含む		
根固め工	式	1	124,230	袋詰玉石	10	袋
				2t用(長期性能型) 中詰材；流用材 袋材；支給品		
				；		
水質事故対策工	式	1	87,590	根固めブロック据付	10	個
				テトラポット 2t型 支給品；積込、運搬含む		
樋門施設等補修工	式	1	392,070	吸着処理	10	m2
				マット型 手間のみ；設置、撤去、積込含む		
				吸着処理	10	m
量水板補修工	式	1	297,450	フェンス型 手間のみ；設置、撤去、積込含む		
クラック補修工	式	1	94,620	量水板取替	5	m
				AKK式 反射式 平板型 SUS W=130mm t=2mm 松板		
				W=180mm t=30mm；既設量水板撤去及び新設、		
防護柵工	式	1	107,640	量水標、取付基板、アンカー含む		
クラック補修工	式	1	94,620	クラック処理	10	m
				エポキシ樹脂 6.123kg/100m；シール材含む		
防護柵工	式	1	107,640			

積算内訳書

工事名	R 8 余部管内上流維持作業（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防止柵工	式	1	107,640	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 溶融亜鉛メッキ；コンクリート 削孔、充填材含む	6 m
舗装補修工	式	1	128,625		
アスファルト舗装工	式	1	128,625	不陸整正 補足材無し； 路盤 再生クラッシャーラン RC-30 仕上り厚100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m 以下；プライムコート含む	50 m2 50 m2 50 m2
雑作業工	式	1	843,405		
運転費	式	1	447,575	クレーン装置付トラック運転 2t積級 2.0t吊り； クレーン装置付トラック運転 4t積級 2.9t吊り； ダンプトラック運転 2t積級(オンロード・ディーゼル)； ダンプトラック運転 4t積級(オンロード・ディーゼル)； 小型バックホ運転 山積0.13m3(クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準 値))； バックホ運転 山積0.28m3(クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準 値))； バックホ運転 山積0.45m3(クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準 値))； 掴み装置アタッチメント賃料 バックホ(山積0.28m3)用；	5 時間 5 時間 10 時間 10 時間 10 時間 10 時間 5 日

積算内訳書

工事名	R 8 余部管内上流維持作業（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
労務費	式	1	357,990	土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員	5 時間 10 時間 100 時間
施工費	式	1	37,840	溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	50 m
仮設工	式	1	356,560		
交通管理工	式	1	356,560	交通誘導警備員 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	2 人日 20 人日
直接工事費	式	1	23,888,030		
共通仮設費	式	1	1,719,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,719,000		
純工事費	式	1	25,607,030		
現場管理費	式	1	8,433,000		
工事原価	式	1	34,040,030		
一般管理費等	式	1	6,409,970		
工事価格	式	1	40,450,000		