

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 加古川神吉中津線A 2 橋台（2 期）他工事
工事地名	兵庫県加古川市東神吉町出河原地先

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 姫路河川国道事務所 工務第一課 | | |
| 2) 主 工 種 | 河川・道路構造物工事 | | |
| 3) 工 期 | 276日間 | 自 | 契約締結日の翌日 |
| | | 至 | 令和 9年 6月30日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	R 8 加古川神吉中津線 A 2 橋台（2 期）他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	100,631,673		
橋台工	式	1	80,647,721		
作業土工	式	1	8,192,025	；床掘り、埋戻し、基面整正、法面整形、運搬、整地含	
場所打杭工	式	1	1,657,394	場所打杭(杭頭処理)	32 本
				杭径 1200mm；	
				鉄筋組立	3.29 t
				杭頭帯鉄筋 SD345 D19（支給品）；	
				積込(コンクリート殻)	58 m3
				支給品運搬	1 式
				杭頭帯鉄筋；積込み、荷卸し含む	
橋台躯体工	式	1	70,798,302	殻運搬	58 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	58 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				基礎材	250 m2
				再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；	
				均しコンクリート	250 m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；均し型枠含む	
				コンクリート	451 m3
				(胸壁、堅壁)	
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；	
				コンクリート	747 m3
				(フーチング)	
				24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；	
				鉄筋	0.03 t
				SR235 φ9；	
				鉄筋	1.23 t
				SD345 D13；	
				鉄筋	23.01 t
				SD345 D16～D25；	

積算内訳書

工事名	R 8 加古川神吉中津線 A 2 橋台 (2 期) 他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 SD345 D29～D32 ;	27.3	t
				鉄筋 SD345 D38 ;	8.06	t
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				型枠 φ 500 ;	1	式
				支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] ;	1	式
				支保 80kN/m ² < f ≤ 120kN/m ² [t ≤ 120cm] ;	1	式
				支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] ;	1	式
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
				配管 橋梁用EPS25S (橋軸方向移動量140mm以上) ; 異 種管継手含む	1	箇所
				配管 波付硬質合成樹脂管FEP30mm ;	2	m
法覆護岸工	式	1	5,086,388			
コンクリートブロック工 (平ブロック張)	式	1	4,929,248	現場打基礎コンクリート 18-8-40 (高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm ; 基礎材、 型枠、目地板含む	44	m
				平ブロック張 控120mm ; 裏込材、遮水シート含む	312	m ²
				現場打天端コンクリート 18-8-40 (高炉) ; 型枠、目地板含む	44	m
護岸付属物工	式	1	157,140	現場打小口止コンクリート (上流) 18-8-40 (高炉) ; 型枠含む	1	箇所
				現場打小口止コンクリート (下流) 18-8-40 (高炉) ; 型枠含む	1	箇所

積算内訳書

工事名	R 8 加古川神吉中津線 A 2 橋台（2 期）他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	1,999,821		
アスファルト舗装工	式	1	1,686,501	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	294 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm ;	294 m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プラ イムコート含む	294 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タク コート含む	294 m2
縁石工	式	1	313,320	地先境界ブロック C種(150×150×600) 再利用 ; 撤去、基礎材、敷モ ルタル、目地モルタル、基礎コンクリート、型枠含む	42 m
構造物撤去工	式	1	798,628		
構造物取壊し工	式	1	798,628	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 積込含む	32 m3
				舗装版切断 (河川高水敷) アスファルト舗装版 15cm以下 ;	14 m
				舗装版破碎 (河川高水敷) アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm ; 積込含む	290 m2
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	32 m3
				殻運搬 アスファルト殻 ;	29 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	32 m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	29 m3

積算内訳書

工事名	R 8 加古川神吉中津線A 2 橋台（2 期）他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工		式	1	12, 099, 115		
土留・仮締切工		式	1	8, 791, 915	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 9. 5m 鋼矢板打込長 8. 3 m 平均鋼矢板引抜長 8. 3m；賃料、整備費含む 大型土のう 設置 H=1. 08m W=1. 1m；積込、運搬含む 大型土のう 撤去 H=1. 08m W=1. 1m；運搬、整地含む	1 式 1 式 1 式
交通管理工		式	1	3, 307, 200	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1 式
築堤・護岸		式	1	57, 881, 312		
河川土工		式	1	4, 488, 742		
掘削工		m3	970	465, 288	掘削 陸上施工 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000 m3未満； 掘削 水中施工 土砂 オープンカット；	1 式 1 式
盛土工		m3	90	571, 590	路体(築堤)盛土 陸上施工 2. 5m未満；	1 式
法面整形工		式	1	247, 004	法面整形(切土部) 陸上施工 現場制約無 埴質土、砂及び砂質土、粘 性土； 法面整形(盛土部) 陸上施工 法面締固め無 現場制約無；	180 m2 200 m2
残土処理工		式	1	3, 204, 860	土砂等運搬 水中施工 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 陸上施工 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	R 8 加古川神吉中津線 A 2 橋台 (2 期) 他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法覆護岸工	式	1	44,757,801			
作業土工	式	1	238,189	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	41,159,392	連節ブロック張	740	m2
				陸上施工 t=250mm; 吸出し防止材含む		
				連節ブロック張	953	m2
				水中施工 t=250mm; 法面均し含む		
				裏込材	679	m3
				流用材 割栗石50-150mm;		
				裏込材	55	m3
				購入材 割栗石50-150mm;		
				現場打基礎コンクリート	61	m
				18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm; 型枠、基礎材、目地板含む		
				現場打天端コンクリート	60	m
				18-8-40(高炉); 型枠、基礎材、目地板含む		
				中詰土	71	m3
流用材 土砂;						
中詰石	53	m3				
購入材 割栗石 50-150mm;						
止杭設置	59	本				
L=2.0m 末口12cm;						
護岸付属物工	式	1	3,360,220	プレキャスト小口止ブロック1	1	箇所
				陸上施工; 連結プレート、連結ボルト含む		
				プレキャスト小口止ブロック1	1	箇所
				水中施工; 連結プレート、連結ボルト含む		
				プレキャスト小口止ブロック2	1	箇所
				陸上施工; 連結プレート、連結ボルト含む		
				プレキャスト小口止ブロック2	1	箇所
				水中施工; 連結プレート、連結ボルト含む		
現場打小口止コンクリート1	1	箇所				
18-8-40(高炉); 型枠、基礎材含む						
現場打小口止コンクリート2	1	箇所				

積算内訳書

工事名	R 8 加古川神吉中津線 A 2 橋台 (2 期) 他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉) ; 型枠、基礎材含む	
				袋詰玉石(小口止部)1	15 袋
				陸上施工 流用・再設置 2t用 ;	
				袋詰玉石(小口止部)1	22 袋
				水中施工 流用・再設置 2t用 ;	
				袋詰玉石(小口止部)2	15 袋
				陸上施工 流用・再設置 2t用 ;	
				袋詰玉石(小口止部)2	25 袋
				水中施工 流用・再設置 2t用 ;	
構造物撤去工	式	1	5,364,775		
構造物取壊し工	式	1	5,364,775	袋詰玉石撤去・中詰材排出	543 袋
				水中施工 2t用 ;	
				袋詰玉石撤去・仮置き	77 袋
				水中施工 再利用 2t用 ;	
仮設工	式	1	3,269,994		
工事用道路工	式	1	209,994	大型土のう	1 式
				設置 H=1.08m W=1.1m 流用土 ;	
				大型土のう	1 式
				撤去 H=1.08m W=1.1m ; 運搬、整地含む	
汚濁防止工	式	1	3,060,000	汚濁防止フェンス	1 式
				設置・撤去 ; 賃料、基本料含む	
直接工事費	式	1	158,512,985		
共通仮設費	式	1	16,043,546		
共通仮設費	式	1	2,032,546		
運搬費	式	1	840,316	建設機械運搬費	1 式
				油圧式杭圧入引抜機 ;	
				建設機械運搬費	1 式
				バックホウ(超ロングアーム型) ;	
				仮設材運搬費	1 式

積算内訳書

工事名	R 8 加古川神吉中津線 A 2 橋台（2 期）他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				鋼矢板；
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,128,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,011,000	
純工事費	式	1	174,556,531	
現場管理費	式	1	47,785,000	
工事原価	式	1	222,341,531	
一般管理費等	式	1	36,838,469	
工事価格	式	1	259,180,000	