

単 価 合 意 書

令和8年8月31日に契約したR8大門橋下流左岸築堤護岸工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年9月8日

発注者 住所 兵庫県姫路市北条1丁目250番地

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局姫路河川国道事務所長 富本 和也

受注者 住所 兵庫県豊岡市寿町11番35号

氏名 株式会社川嶋建設 本社 代表取締役社長 川嶋 祐紀

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
		式	1		105,712,189	
河川土工						
		式	1		36,028,856	
掘削工						
		m3	2,750		4,305,080	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上3,000m3未満					
		式	1		3,723,500	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		581,580	
掘削工(ICT)						
		m3	6,800		2,204,560	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満					
		式	1		2,204,560	
盛土工						
		m3	30		250,170	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		173,760	
土材料						
		式	1		76,410	
盛土工(ICT)						
		m3	3,900		10,775,310	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上					
		式	1		842,010	
土材料						
		式	1		9,933,300	
法面整形工(ICT)						
		式	1		1,455,483	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	540	779.8	421,092	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	380	940	357,200	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,370	494.3	677,191	
残土処理工		式	1		17,038,253	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		817,200	
土砂等運搬	軟岩	式	1		7,541,950	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,336,455	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		234,498	
残土等処分	軟岩	式	1		5,108,150	
法覆護岸工		式	1		37,050,308	
作業土工		式	1		483,715	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		15,040,961	
(高水護岸)		式	1		15,040,961	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	m	113	14,656	1,656,128	
(A型)		m2	689	18,441	12,705,849	
平ブロック張	ポーチラスコンクリートブロック張 控120mm	m2	689	18,441	12,705,849	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打天端コンクリート (A-1型)	18-8-40(高炉)	m	114	5,956	678,984	
ポーラスコンクリート吹付 (低水護岸)		式	1		14,386,934	
ポーラスコンクリート吹付	t=110 300m2未満	m2	267	40,787	10,890,129	
現場打天端コンクリート (B-3型変形)	18-8-40(高炉)	m	115	30,407	3,496,805	
護岸付属物工		式	1		4,149,258	
横帯コンクリート 2型	18-8-40(高炉)	箇所	2	49,488	98,976	
横帯コンクリート 5型	18-8-40(高炉)	箇所	1	35,561	35,561	
横帯コンクリート 6型	18-8-40(高炉)	箇所	1	55,051	55,051	
平張コンクリート	t=150 18-8-40(高炉)	m2	429	9,230	3,959,670	
植生工		式	1		2,989,440	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	690	1,760	1,214,400	
張芝	改良高麗芝	m2	220	3,084	678,480	
筋芝	筋芝工 500m2以上	m2	720	1,523	1,096,560	
付帯道路工		式	1		18,231,581	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		624,018	
防止柵工		式	1		135,222	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込 景観色塗装	m	9	12,878	115,902	
基礎ブロック、鋼管基礎	基礎ブロック□300-450	基	4	4,830	19,320	
アスファルト舗装工 (堤防天端)		式	1		1,714,732	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	706	442.8	312,616	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	706	1,986	1,402,116	
アスファルト舗装工 (付替里道)		式	1		1,261,473	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	360	442.8	159,408	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	360	2,074	746,640	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) t=100 コンクリート 夜間割増無	m2	75	4,739	355,425	
堤脚水路工		式	1		11,289,085	
現場打水路	B1000×H1100 24-12-25(20) (高炉)	m	9	85,304	767,736	
自由勾配側溝	横断 B300×H300 スリット付用	m	13	34,375	446,875	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝	縦断 B300×H300 スリット付	m	19	16,216	308,104	
自由勾配側溝	横断 B700×H700 スリット付用	m	5	82,614	413,070	
自由勾配側溝	縦断 B700×H700 スリット付	m	24	47,308	1,135,392	
自由勾配側溝	横断 B900×H900 スリット付用	m	10	117,472	1,174,720	
自由勾配側溝	縦断 B900×H900 スリット付	m	67	56,948	3,815,516	
側溝蓋	車道用 コンクリート B300 L=500 スリット付	枚	10	3,380	33,800	
側溝蓋	車道用 グレーチング嵩上げタイプ B300 L=1000 T-25	枚	5	26,860	134,300	
側溝蓋	車道用 グレーチングボルト固定 B300 L=1000 T-25	枚	7	28,738	201,166	
側溝蓋	車道用 コンクリート B700 L=500 スリット付	枚	12	10,497	125,964	
側溝蓋	車道用 グレーチング嵩上げタイプ B700 L=1000 T-25	枚	6	91,479	548,874	
側溝蓋	車道用 グレーチングボルト固定 B700 L=1000 T-25	枚	2	62,174	124,348	
側溝蓋	車道用 コンクリート B900 L=500 スリット付	枚	33	14,000	462,000	
側溝蓋	車道用 グレーチング嵩上げタイプ B900 L=1000 T-25	枚	17	71,295	1,212,015	
側溝蓋	車道用 グレーチングボルト固定 B900 L=1000 T-25	枚	5	77,041	385,205	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集水枡工						
		式	1		872,900	
現場打ち集水枡 (3)	B1200-L1200-H1300 18-8-40(高炉)	箇所	1	193,264	193,264	
現場打ち集水枡 (4)	B1100-L1100-H1300 18-8-40(高炉)	箇所	1	191,258	191,258	
現場打ち集水枡 (5)	B900-L900-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	132,613	132,613	
蓋	グレーチング ボルト固定式・すべり止め型T-14 1200×1200用 2分割	組	1	164,170	164,170	
蓋	グレーチング ボルト固定式・すべり止め型T-14 1100×1100用 2分割	組	1	129,512	129,512	
蓋	グレーチング ボルト固定式 すべり止め型 T-14 900×900用	枚	1	62,083	62,083	
小型重力式擁壁工(構造物単位)		式	1		298,788	
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	3	99,596	298,788	
縁石工		式	1		2,035,363	
境界ブロック	C種(150×150×600)	m	451	4,513	2,035,363	
付属物設置工		式	1		1,390,453	
階段工		式	1		1,390,453	
コンクリートブロック基礎 (A型)	18-8-40(高炉) 底幅35cm 高さ50cm	m	4	17,630	70,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ階段	1:2.0型 水密ﾀｲﾌﾟ	m2	20	27,598	551,960	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ階段	1:3.0型 水密ﾀｲﾌﾟ	m2	8	28,255	226,040	
平ﾌﾟﾚｯｸ張	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｯｸ張 控120mm	m2	17	18,441	313,497	
横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ (1)	18-8-40(高炉)	箇所	2	69,781	139,562	
横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ (2)	18-8-40(高炉)	箇所	2	28,209	56,418	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (B型)	18-8-40(高炉)	m	2	7,053	14,106	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (C型)	18-8-40(高炉)	m	2	9,175	18,350	
光ﾌｴｰﾙ配管工		式	1		1,143,715	
作業土工		式	1		557,595	
配管工		式	1		372,517	
配管設置(埋設部)	FEP50×2条	m	151	1,037	156,587	
配管設置(埋設部)	FEP80×2条	m	151	1,430	215,930	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		213,603	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H2-6型 900×900×600	箇所	1	213,603	213,603	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上下水道工						
		式	1		5,463,834	
作業土工						
		式	1		1,800,930	
上水道設置工						
		式	1		535,433	
上水道管設置	HPPE管 φ75					
		m	83	6,451	535,433	
上水道撤去工						
		式	1		551,998	
上水道管撤去	ダクタイル鋳鉄管(DICP) φ75					
		m	77	3,290	253,330	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	150	639	95,850	
舗装版破砕(小規模)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm					
		m2	42	1,528	64,176	
仮復旧舗装工	再生粗粒度アスコン(20) t=50					
		m2	42	3,301	138,642	
下水道設置工						
		式	1		2,062,950	
VU管布設工	φ200					
		m	77	5,212	401,324	
管基礎(保護砂)下水	スクリーニングス					
		m3	21	6,293	132,153	
組立人孔	1号組立マンホール					
		箇所	2	353,969	707,938	
小型人孔	φ300 塩化ビニル製マンホール					
		箇所	3	124,860	374,580	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
取付管設置	本管 φ 200 支管 φ 150					
		箇所	4	21,159	84,636	
公共汚水ます (宅地枿)	φ 200					
		箇所	1	32,970	32,970	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	130	639	83,070	
舗装版破砕(小規模)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm					
		m2	51	1,528	77,928	
仮復旧舗装工	再生粗粒度アスコン(20) t=50					
		m2	51	3,301	168,351	
下水道撤去工						
		式	1		512,523	
汚水管撤去	VU φ 200					
		m	99	359.7	35,610	
マンホール撤去	1号人孔					
		箇所	4	13,252	53,008	
小型人孔撤去	φ 300 塩化ビニル製マンホール					
		箇所	1	3,847	3,847	
取付管撤去	VU φ 150					
		箇所	7	437.4	3,061	
公共汚水ます撤去 (宅地枿)	φ 200					
		箇所	4	3,461	13,844	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	170	639	108,630	
舗装版破砕(小規模)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm					
		m2	58	1,528	88,624	
仮復旧舗装工	再生粗粒度アスコン(20) t=50					
		m2	58	3,301	191,458	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	上下水道撤去物(鉄くず)					
		式	1		14,441	
構造物撤去工						
		式	1		1,401,524	
構造物取壊し工						
		式	1		865,042	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	68	9,914	674,152	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm					
		m2	350	545.4	190,890	
運搬処理工						
		式	1		536,482	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	68	1,495	101,660	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	3	2,166	6,498	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)					
		m3	25	2,877	71,925	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	68	3,858	262,344	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	3	4,560	13,680	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	25	3,215	80,375	
仮設工						
		式	1		5,001,918	
工事用道路工						
		式	1		114,946	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路撤去	敷砂利 t=200					
		式	1		114,946	
土留・仮締切工						
		式	1		913,820	
軽量鋼矢板	長さ2.0m					
		式	1		443,670	
軽量鋼矢板	長さ2.5m					
		式	1		470,150	
汚濁防止工						
		式	1		2,778,000	
汚濁防止フェンス	設置・撤去					
		式	1		2,778,000	
交通管理工						
		式	1		1,195,152	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
		式	1		1,195,152	
直接工事費						
		式	1		105,712,189	
共通仮設費						
		式	1		14,555,856	
共通仮設費						
		式	1		7,114,381	
運搬費						
		式	1		39,184	
仮設材運搬費						
		式	1		39,184	
準備費						
		式	1		5,258,380	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	根混じり土					
		式	1		1,266,720	
残土等処分	根混じり土					
		式	1		1,332,840	
伐木・伐竹	伐竹					
		式	1		279,600	
集積積み込み						
		式	1		173,560	
伐木伐竹運搬	竹					
		式	1		819,060	
伐木伐竹運搬	竹(根)					
		式	1		244,710	
木根等処分費	竹					
		式	1		558,178	
木根等処分費	竹(根)					
		式	1		583,712	
技術管理費						
		式	1		1,045,217	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,045,217	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		771,600	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		7,441,475	
純工事費						
		式	1		120,268,045	
現場管理費						
		式	1		28,097,748	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		148,365,793	
一般管理費等		式	1		24,934,207	
工事価格		式	1		173,300,000	
消費税相当額		式	1		17,330,000	
工事費計		式	1		190,630,000	