

単 価 合 意 書

令和8年8月6日に契約したR8 相生有年道路整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年8月25日

発注者 住所 兵庫県姫路市北条1丁目250番地

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局姫路河川国道事務所長 富本 和也

受注者 住所 兵庫県尼崎市東難波町五丁目31番20号

氏名 株式会社香山組 代表取締役社長 香山 昌哉

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良 (B地区)		式	1		105,464,501	
道路土工		式	1		172,840	
残土処理工		式	1		172,840	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		22,800	200m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		150,040	200m3
地盤改良工		式	1		42,180	
置換工		式	1		42,180	
置換	RC-40	m3	20	2,109	42,180	
法面工		式	1		1,476	
植生工		式	1		1,476	
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	4	369	1,476	
擁壁工		式	1		5,011,920	
作業土工		式	1		369,188	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,061,556	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重力式擁壁	1-GW 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	36	64,316	2,315,376	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	10	74,618	746,180	
ブレイクスト擁壁工		式	1		1,581,176	
ブレイクスト擁壁	幅 220 c m 2.0mを超え3.5m以下	m	4	191,466	765,864	
ブレイクスト擁壁	幅 235 c m 2.0mを超え3.5m以下	m	4	203,828	815,312	
舗装工		式	1		9,733,460	
切削オーバーレイ工		式	1		9,733,460	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	m2	3,020	3,009	9,087,180	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	151	2,129	321,479	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	151	2,151	324,801	
区画線工		式	1		102,536	
区画線工		式	1		102,536	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	280	366.2	102,536	
石・ブロック積(張)工		式	1		439,792	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		439,792	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 300 c m	m	6	22,067	132,402	
コンクリート(間知)ブロック積		m2	10	25,950	259,500	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	3	6,521	19,563	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.4	70,818	28,327	
排水構造物工		式	1		44,543,440	
作業土工		式	1		240,501	
側溝工		式	1		41,955,496	
管(函)渠型側溝	φ 300	m	31	25,016	775,496	
自由勾配側溝(片土留)	600×1200	m	500	68,574	34,287,000	
側溝蓋	自由勾配側溝 コンクリート蓋 幅600用 L=500 歩道用(T-6)	枚	300	4,703	1,410,900	
側溝蓋	自由勾配側溝 グレチン® 蓋 幅600用 L=1000 歩道用(T-6) 細目 滑り止め	枚	100	54,821	5,482,100	
管渠工		式	1		453,358	
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	2	17,690	35,380	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋コンクリート台付管	D800					
		m	9	46,442	417,978	
集水桝・マンホール工						
		式	1		244,061	
現場打ち集水桝	集水桝B 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
		箇所	1	137,167	137,167	
現場打ち集水桝	集水桝J-2 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
		箇所	1	67,887	67,887	
蓋	集水桝J-2 縞鋼板蓋 560×530 t=9mm					
		枚	1	39,007	39,007	
場所打水路工						
		式	1		943,136	
現場打水路	U1-B400-H300～500 18-8-40(高炉)					
		m	29	29,182	846,278	
L型水路	L1-B400-H300～500 18-8-40(高炉)					
		m	6	16,143	96,858	
吐口工						
		式	1		706,888	
吐口						
		箇所	1	90,459	90,459	
鋼製フラップゲート	800×800 角型					
		箇所	1	616,429	616,429	
縁石工						
		式	1		167,800	
縁石工						
		式	1		167,800	
歩車道境界ブロック	(B2-1) B種(180/205×250×600)					
		m	20	8,390	167,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		11,921	
構造物取壊し工		式	1		6,888	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.9	7,654	6,888	
運搬処理工		式	1		5,033	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.9	2,796	2,516	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.9	2,797	2,517	
仮設工		式	1		45,237,136	
工事用道路工		式	1		10,903,940	
仮設舗装	(車道部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	式	1		5,868,940	2,590m2
仮設舗装	(歩道部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	式	1		5,035,000	2,120m2
土留・仮締切工		式	1		21,885,619	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 6.5m	枚	36	75,313	2,711,268	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 7.5m 鋼矢板打込長 7m	枚	94	75,542	7,100,948	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5m	枚	106	75,762	8,030,772	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5m	枚	44	76,202	3,352,888	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		式	1		412,967	1回
土のう積	製作・積立・撤去	式	1		47,880	45袋
大型土のう	設置・撤去 流用土	式	1		220,248	42袋
積込(ルース)	土のう中詰土	式	1		8,648	40m3
水替工		式	1		156,249	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	式	1		156,249	3日
防護施設工		式	1		8,490,022	
仮囲い	万能塀設置 高さ 3m	式	1		8,490,022	409m
交通管理工		式	1		3,801,306	
交通誘導警備員		式	1		3,801,306	222人日
直接工事費		式	1		105,464,501	
共通仮設費		式	1		13,078,884	
共通仮設費		式	1		2,922,260	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費						
		式	1		1,152,068	
建設機械運搬費						4台
		式	1		364,620	
仮設材運搬費						132.1t
		式	1		787,448	
技術管理費						
		式	1		960,739	
平板載荷試験費						5箇所
		式	1		901,935	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,804	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		809,453	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		10,156,624	
純工事費						
		式	1		118,543,385	
現場管理費						
		式	1		34,805,577	
工事原価						
		式	1		154,375,167	
一般管理費等						
		式	1		26,524,833	
工事価格						
		式	1		180,900,000	
消費税相当額						
		式	1		18,090,000	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		198,990,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
(A地区)		式	1		695,649	
構造物撤去工		式	1		644,280	
構造物取壊し工		式	1		466,710	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	30	15,557	466,710	
運搬処理工		式	1		177,570	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	30	2,486	74,580	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	30	3,433	102,990	
仮設工		式	1		51,369	
交通管理工		式	1		51,369	
交通誘導警備員		式	1		51,369	3人日
直接工事費		式	1		695,649	
共通仮設費		式	1		90,651	
共通仮設費		式	1		12,819	
現場環境改善費(率計上)		式	1		12,819	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		77,832	
純工事費		式	1		786,300	
現場管理費		式	1		239,905	
工事原価		式	1		1,026,205	