単　価　合　意　書

令和８年８月１８日に契約したＲ８姫路管内国道２号２９号舗装修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年８月２５日

発注者　　住所　兵庫県姫路市北条１丁目２５０番地

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局姫路河川国道事務所長

富本　和也

受注者　　住所　大阪市西区阿波座一丁目１３番１３号

氏名　東亜道路工業株式会社　関西支社

執行役員支社長　松嶋　徹

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 【A地区】		式	1		54,532,625	
舗装工		式	1		51,288,153	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (土工部)		式	1		38,334,970	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	(夜間)切削厚8cm＋2cm 二層 改質密粒度ｱｽｺﾝⅡ型(20)5cm 再生改質粗粒度ｱｽｺﾝⅡ型(20)5cm	m2	4,750	6,846	32,518,500	
殻運搬(路面切削)	(夜間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(上り～処分場)	m3	380	1,642	623,960	
殻運搬(路面切削)	(夜間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混在)(上り～仮置き場)	m3	95	919	87,305	
殻運搬(路面切削)	(昼間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混在)(仮置き場～処分場)	m3	95	2,619	248,805	
殻処分	(夜間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(上り)	m3	380	3,195	1,214,100	
殻処分	(昼間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混在)(上り)	m3	95	38,340	3,642,300	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (橋梁部)		式	1		2,554,023	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ･橋面防水	(夜間)切削厚6cm＋2cm 二層 改質密粒度ｱｽｺﾝⅡ型(20)4cm 再生改質密粒度ｱｽｺﾝⅡ型(20)4cm	m2	235	9,689	2,276,915	
殻運搬(路面切削)	(夜間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(上り～処分場)	m3	14	1,642	22,988	
殻運搬(路面切削)	(夜間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混在)(上り～仮置き場)	m3	5	919	4,595	
殻運搬(路面切削)	(昼間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混在)(仮置き場～処分場)	m3	5	2,619	13,095	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	(夜間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(上り)	m3	14	3,195	44,730	
殻処分	(昼間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混在)(上り)	m3	5	38,340	191,700	
舗装版ｸﾗｯｸ補修工		式	1		10,399,160	
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ張	(夜間)W=100cm	m	5,210	1,996	10,399,160	
区画線工		式	1		912,822	
区画線工		式	1		912,822	
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	280	558.9	156,492	
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,200	606.2	727,440	
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	30	963	28,890	
仮設工		式	1		2,331,650	
交通管理工		式	1		2,331,650	
交通誘導警備員	(夜間)交通誘導警備員A	式	1		1,271,200	
交通誘導警備員	(夜間)交通誘導警備員B	式	1		1,060,450	
直接工事費		式	1		54,532,625	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		14,125,615	
共通仮設費		式	1		6,443,047	
運搬費		式	1		134,416	
建設機械運搬費		式	1		134,416	
安全費		式	1		4,041,550	
標識車	(夜間)2tﾄﾗｯｸ 電光標識板 発動発電機	式	1		354,850	
後尾警戒車	(夜間)2tﾄﾗｯｸ 一般運転手 電光標識板 発動発電機	式	1		3,686,700	
技術管理費		式	1		1,263,707	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,208	
道路工事完成図等作成費		式	1		1,205,499	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,003,374	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,682,568	
純工事費		式	1		68,658,240	
現場管理費		式	1		21,153,348	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		131,913,499	
一般管理費等		式	1		20,976,501	
工事価格		式	1		152,890,000	
消費税相当額		式	1		15,289,000	
工事費計		式	1		168,179,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 【B地区】		式	1		6,664,941	
舗装工		式	1		6,046,927	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (土工部)		式	1		2,040,301	
舗装版切断	(夜間)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚10cm	m	11	876.5	9,641	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	(夜間)切削厚10cm 二層 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)5cm 再生改質密粒度ｱｽｺﾝⅡ型(20)5cm	m2	264	6,983	1,843,512	
殻運搬(路面切削)	(夜間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(上り～処分場)	m3	26	2,299	59,774	
殻処分	(夜間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(上り)	m3	26	4,899	127,374	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (橋梁部)		式	1		3,403,834	
舗装版切断	(夜間)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚8cm	m	18	876.5	15,777	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ･橋面防水	(夜間)切削厚6cm＋2cm 二層 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)4cm 再生改質密粒度ｱｽｺﾝⅡ型(20)4cm	m2	301	9,979	3,003,679	
殻運搬(路面切削)	(夜間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(上り～処分場)	m3	18	2,299	41,382	
殻運搬(路面切削)	(夜間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混在)(上り～仮置き場)	m3	6	1,510	9,060	
殻運搬(路面切削)	(昼間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混在)(仮置き場～処分場)	m3	6	2,619	15,714	
殻処分	(夜間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(上り)	m3	18	4,899	88,182	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	(昼間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混在)(上り)	m3	6	38,340	230,040	
舗装版ｸﾗｯｸ補修工		式	1		602,792	
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ張	(夜間)W=100cm	m	302	1,996	602,792	
区画線工		式	1		160,114	
区画線工		式	1		160,114	
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	9	605.7	5,451	
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	48	647.4	31,075	
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	60	717.3	43,038	
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	45	1,132	50,940	
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	21	1,410	29,610	
仮設工		式	1		457,900	
交通管理工		式	1		457,900	
交通誘導警備員	(夜間)交通誘導警備員A	式	1		203,392	
交通誘導警備員	(夜間)交通誘導警備員B	式	1		254,508	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		6,664,941	
共通仮設費		式	1		2,440,499	
共通仮設費		式	1		957,644	
運搬費		式	1		131,570	
建設機械運搬費		式	1		131,570	
安全費		式	1		644,796	
標識車	(夜間)2tﾄﾗｯｸ 電光標識板 発動発電機	式	1		56,156	
後尾警戒車	(夜間)2tﾄﾗｯｸ 一般運転手 電光標識板 発動発電機	式	1		588,640	
現場環境改善費（率計上）		式	1		181,278	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,482,855	
純工事費		式	1		9,105,440	
現場管理費		式	1		4,100,511	
工事原価		式	1		13,205,951	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 【C地区】		式	1		8,281,020	
舗装工		式	1		7,443,823	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (土工部)		式	1		7,358,761	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚10cm	m	6	635.1	3,810	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	切削厚10cm 二層 再生改質密粒度ｱｽｺﾝⅡ型(20)5cm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)5cm	m2	1,270	5,440	6,908,800	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(上り～処分場)	m3	127	957	121,539	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(上り)	m3	127	2,556	324,612	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (橋梁部)		式	1		85,062	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ･橋面防水	切削厚6cm＋2cm 二層 再生改質密粒度ｱｽｺﾝⅡ型(20)4cm 再生改質密粒度ｱｽｺﾝⅡ型(20)4cm	m2	9	8,269	74,421	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(上り～処分場)	m3	0.6	957	574	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混在)(上り～処分場)	m3	0.2	4,331	866	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(上り)	m3	0.6	2,556	1,533	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混在)(上り)	m3	0.2	38,340	7,668	
区画線工		式	1		413,027	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		413,027	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	380	454.9	172,862	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	14	405.7	5,679	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	420	558.3	234,486	
仮設工		式	1		424,170	
交通管理工		式	1		424,170	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		424,170	
直接工事費		式	1		8,281,020	
共通仮設費		式	1		2,158,701	
共通仮設費		式	1		357,703	
運搬費		式	1		176,746	
建設機械運搬費		式	1		176,746	
安全費		式	1		78,535	
標識車	2tﾄﾗｯｸ 電光標識板 発動発電機	式	1		78,535	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		102,422	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,800,998	
純工事費		式	1		10,439,721	
現場管理費		式	1		4,666,099	
工事原価		式	1		15,105,820	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 【D地区】		式	1		3,600,023	
舗装工		式	1		3,075,675	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (土工部)		式	1		3,075,675	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚10cm	m	6	635.1	3,810	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	切削厚10cm 二層 再生改質密粒度ｱｽｺﾝⅡ型(20)5cm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)5cm	m2	528	5,440	2,872,320	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(下り～処分場)	m3	53	1,209	64,077	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(下り)	m3	53	2,556	135,468	
区画線工		式	1		227,429	
区画線工		式	1		227,429	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	60	381.4	22,884	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	260	454.9	118,274	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	9	405.7	3,651	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	180	459	82,620	
仮設工		式	1		296,919	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		296,919	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		296,919	
直接工事費		式	1		3,600,023	
共通仮設費		式	1		1,150,197	
共通仮設費		式	1		295,471	
運搬費		式	1		195,780	
建設機械運搬費		式	1		195,780	
安全費		式	1		47,121	
標識車	2tﾄﾗｯｸ 電光標識板 発動発電機	式	1		47,121	
現場環境改善費（率計上）		式	1		52,570	
共通仮設費（率計上）		式	1		854,726	
純工事費		式	1		4,750,220	
現場管理費		式	1		2,314,015	
工事原価		式	1		7,064,235	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 【E地区】		式	1		3,390,401	
舗装工		式	1		3,103,552	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (土工部)		式	1		3,103,552	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚10cm	m	7	635.1	4,445	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	切削厚10cm 二層 再生改質密粒度ｱｽｺﾝⅡ型(20)5cm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)5cm	m2	528	5,440	2,872,320	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(下り～処分場)	m3	53	1,510	80,030	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(下り)	m3	53	2,769	146,757	
区画線工		式	1		117,181	
区画線工		式	1		117,181	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	190	381.4	72,466	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	5	405.7	2,028	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	93	459	42,687	
仮設工		式	1		169,668	
交通管理工		式	1		169,668	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		169,668	
直接工事費		式	1		3,390,401	
共通仮設費		式	1		1,138,413	
共通仮設費		式	1		338,070	
運搬費		式	1		241,098	
建設機械運搬費		式	1		241,098	
安全費		式	1		47,121	
標識車	2tﾄﾗｯｸ 電光標識板 発動発電機	式	1		47,121	
現場環境改善費（率計上）		式	1		49,851	
共通仮設費（率計上）		式	1		800,343	
純工事費		式	1		4,528,814	
現場管理費		式	1		2,197,091	
工事原価		式	1		6,725,905	