単　価　合　意　書

令和８年８月１８日に契約したＲ８姫路管内交通安全施設等設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年8月28日

発注者　住所　兵庫県姫路市北条１丁目２５０

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局姫路河川国道事務所長

富本　和也

受注者　住所　兵庫県神崎郡神河町上岩188-1

氏名　ローデックス株式会社　代表取締役　田中　積

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		24,315,866	
舗装工		式	1		15,160	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		15,160	
下層路盤(歩道部)	(昼間)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	6	740.7	4,444	
表層(歩道部)	(昼間)再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	6	1,786	10,716	
防護柵工		式	1		8,216,100	
路側防護柵工		式	1		5,431,800	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	(昼間)Gp-Bp-2E 景観色塗装 100m以上 一連長さ21m以上	m	300	18,106	5,431,800	
防止柵工		式	1		2,784,300	
転落(横断)防止柵	(昼間)縦格子型 H=0.8m 景観色塗装土中建込	m	300	9,281	2,784,300	
標識工		式	1		6,639,555	
小型標識工		式	1		933,190	
標識柱	(昼間)単柱式 径76.3 柱長さ4.0m ﾒｯｷ品 5基以上 標識基礎600×600×600	基	10	47,709	477,090	
標識板	(昼間)585×585 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ	枚	10	45,610	456,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
大型標識工		式	1		5,706,365	
標識基礎	(昼間)片持式の基礎 4.0m3未満 1000×1200×1700	基	1	256,482	256,482	
片持標識柱	(昼間)逆L型柱 H=5.95m めっき品 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ 400kg未満/基	基	1	510,274	510,274	
標識板	(昼間)案内標識板 800×3100 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ	枚	2	355,846	711,692	
標識板	(夜間)案内標識板 1200×2000 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ	枚	2	361,586	723,172	
標識板	(夜間)案内標識板 1200×2800 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ	枚	1	506,238	506,238	
標識板	(夜間)案内標識板 2100×1000 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ	枚	3	316,387	949,161	
標識板	(夜間)案内標識板 2400×1000 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ	枚	1	361,586	361,586	
標識板	(夜間)案内標識板 3200×3500 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ	枚	1	1,687,760	1,687,760	
区画線工		式	1		3,086,700	
区画線工		式	1		3,086,700	
溶融式区画線	(昼間)溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	377.4	377,400	
溶融式区画線	(昼間)溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	850.5	850,500	
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 実線 20cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	599.8	599,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	1,259	1,259,000	
道路付属施設工		式	1		4,008,269	
道路付属物工		式	1		4,008,269	
視線誘導標	(昼間)防護柵取付 両面 反射体径φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	30	4,708	141,240	
自発光式道路鋲交換	(昼間)赤色 両面発光 埋込式 φ140mm ｶｰﾌﾞ用	個	61	37,889	2,311,229	
車線分離標	(昼間)円形φ80 高さ800mm ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	本	30	23,486	704,580	
車線分離標	(夜間)円形φ80 高さ800mm ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	本	30	28,374	851,220	
構造物撤去工		式	1		244,531	
標識撤去工		式	1		228,427	
標識撤去	(夜間)案内標識板 1200×2000	基	2	19,532	39,064	
標識撤去	(夜間)案内標識板 1200×2800	基	1	27,352	27,352	
標識撤去	(夜間)案内標識板 2100×1000	基	3	17,092	51,276	
標識撤去	(夜間)案内標識板 2400×1000	基	1	19,532	19,532	
標識撤去	(夜間)案内標識板 3200×3500	基	1	91,203	91,203	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		7,403	
舗装版切断	(昼間)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	10	628.3	6,283	
舗装版破砕	(昼間)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm 機械施工	m2	6	186.8	1,120	
運搬処理工		式	1		8,701	
殻運搬	(昼間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.2	2,318	463	
殻処分	(昼間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.2	2,528	505	
現場発生品運搬	(夜間)標識板	式	1		7,733	
仮設工		式	1		2,105,551	
交通管理工		式	1		2,105,551	
交通誘導警備員	(昼間)交通誘導警備員A	式	1		687,529	
交通誘導警備員	(昼間)交通誘導警備員B	式	1		587,538	
交通誘導警備員	(夜間)交通誘導警備員A	式	1		452,772	
交通誘導警備員	(夜間)交通誘導警備員B	式	1		377,712	
直接工事費		式	1		24,315,866	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		5,246,292	
共通仮設費		式	1		2,053,717	
安全費		式	1		1,447,290	
標識車	(夜間)2tﾄﾗｯｸ 電光標識板 発動発電機	式	1		128,970	
後尾警戒車	(夜間)2tﾄﾗｯｸ 一般運転手 電光標識板 発動発電機	式	1		1,318,320	
技術管理費		式	1		57,591	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		57,591	
現場環境改善費（率計上）		式	1		548,836	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,192,575	
純工事費		式	1		29,562,158	
現場管理費		式	1		13,508,362	
工事原価		式	1		43,070,520	
一般管理費等		式	1		8,629,480	
工事価格		式	1		51,700,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		5,170,000	
工事費計		式	1		56,870,000	