

単 価 合 意 書

令和8年9月17日に契約したR8加古川神吉中津線A2橋台（2期）他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年9月28日

発注者 住所 兵庫県姫路市北条1丁目250

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局姫路河川国道事務所長 富本 和也

受注者 住所 兵庫県尼崎市東難波町5丁目31番20号

氏名 株式会社 香山組

代表取締役社長 香山 昌哉

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		91,764,558	
橋台工		式	1		73,541,759	
作業土工		式	1		7,470,426	
場所打杭工		式	1		1,511,291	
場所打杭(杭頭処理)	杭径 1200mm	本	32	23,737	759,584	
鉄筋組立	杭頭帯鉄筋 SD345 D19 (支給品)	t	3.29	86,221	283,667	
積込(コンクリート殻)		m3	58	1,134	65,772	
支給品運搬	杭頭帯鉄筋	式	1		58,502	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	58	2,070	120,060	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	58	3,857	223,706	
橋台躯体工		式	1		64,560,042	
基礎材	再生クラッシュ40〜0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	250	1,254	313,500	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	250	3,694	923,500	
コンクリート (胸壁、堅壁)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	451	31,196	14,069,396	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート (フーチング)	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	747	31,196	23,303,412	
鉄筋	SR235 φ9	t	0.03	338,958	10,168	
鉄筋	SD345 D13	t	1.23	299,472	368,350	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	23.01	256,612	5,904,642	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	27.3	216,944	5,922,571	
鉄筋	SD345 D38	t	8.06	191,410	1,542,764	
型枠	一般型枠	式	1		7,311,450	
型枠	φ500	式	1		8,982	
支保	f≤40kN/m2[t≤120cm]	式	1		204,300	
支保	80kN/m2<f≤120kN/m2[t≤120cm]	式	1		243,660	
支保	f≤40kN/m2[t≤120cm]	式	1		142,020	
足場	安全ネット必要	式	1		4,209,300	
配管	橋梁用EPS25S(橋軸方向移動量140mm以上)	箇所	1	80,294	80,294	
配管	波付硬質合成樹脂管FEP30mm	m	2	866.8	1,733	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法覆護岸工		式	1		4,638,222	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		4,494,924	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	m	44	14,663	645,172	
平ブロック張	控120mm	m2	312	11,499	3,587,688	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	44	5,956	262,064	
護岸付属物工		式	1		143,298	
現場打小口止コンクリート(上流)	18-8-40(高炉)	箇所	1	69,734	69,734	
現場打小口止コンクリート(下流)	18-8-40(高炉)	箇所	1	73,564	73,564	
舗装工		式	1		1,823,304	
アスファルト舗装工 (河川高水敷)		式	1		1,537,620	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	294	520	152,880	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	294	870	255,780	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	294	1,956	575,064	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	294	1,884	553,896	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工						
		式	1		285,684	
地先境界ブロック	C種(150×150×600) 再利用					
		m	42	6,802	285,684	
構造物撤去工						
		式	1		728,150	
構造物取壊し工						
		式	1		728,150	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	32	7,705	246,560	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
(河川高水敷)		m	14	638.9	8,944	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm					
(河川高水敷)		m2	290	190	55,100	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	32	2,070	66,240	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	29	3,573	103,617	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	32	3,857	123,424	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	29	4,285	124,265	
仮設工						
		式	1		11,033,123	
土留・仮締切工						
		式	1		8,017,423	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長さ 8.3m 平均鋼矢板引抜長さ 8.3m					
		式	1		7,784,080	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型土のう	設置 H=1.08m W=1.1m					
		式	1		175,593	
大型土のう	撤去 H=1.08m W=1.1m					
		式	1		57,750	
交通管理工						
		式	1		3,015,700	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
		式	1		3,015,700	
築堤・護岸						
		式	1		52,779,315	
河川土工						
		式	1		4,092,067	
掘削工						
		m3	970		424,213	
掘削	陸上施工 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	1		136,653	
掘削	水中施工 土砂 オープンカット					
		式	1		287,560	
盛土工						
		m3	90		521,190	
路体(築堤)盛土	陸上施工 2.5m未満					
		式	1		521,190	
法面整形工						
		式	1		225,224	
法面整形(切土部)	陸上施工 現場制約無 ㈬質土、砂 及び砂質土、粘性土					
		m2	180	806.8	145,224	
法面整形(盛土部)	陸上施工 法面締固め無 現場制約 無					
		m2	200	400	80,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		2,921,440	
土砂等運搬	水中施工 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,247,120	
土砂等運搬	陸上施工 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		266,420	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,407,900	
法覆護岸工		式	1		40,813,285	
作業土工		式	1		217,208	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1		37,531,878	
連節ブロック張	陸上施工 t=250mm	m2	740	14,836	10,978,640	
連節ブロック張	水中施工 t=250mm	m2	953	23,563	22,455,539	
裏込材	流用材 割栗石50-150mm	m3	679	1,807	1,226,953	
裏込材	購入材 割栗石50-150mm	m3	55	6,276	345,180	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm	m	61	16,195	987,895	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	60	7,566	453,960	
中詰土	流用材 土砂	m3	71	5,054	358,834	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中詰石	購入材 割栗石 50-150mm	m3	53	9,410	498,730	
止杭設置	L=2.0m 末口12cm	本	59	3,833	226,147	
護岸付属物工		式	1		3,064,199	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ小口止ﾌﾟﾛｯｸ1	陸上施工	箇所	1	130,130	130,130	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ小口止ﾌﾟﾛｯｸ1	水中施工	箇所	1	870,422	870,422	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ小口止ﾌﾟﾛｯｸ2	陸上施工	箇所	1	130,130	130,130	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ小口止ﾌﾟﾛｯｸ2	水中施工	箇所	1	966,629	966,629	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ1	18-8-40(高炉)	箇所	1	116,086	116,086	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ2	18-8-40(高炉)	箇所	1	116,086	116,086	
袋詰玉石(小口止部)1	陸上施工 流用・再設置 2t用	袋	15	15,548	233,220	
袋詰玉石(小口止部)1	水中施工 流用・再設置 2t用	袋	22	5,708	125,576	
袋詰玉石(小口止部)2	陸上施工 流用・再設置 2t用	袋	15	15,548	233,220	
袋詰玉石(小口止部)2	水中施工 流用・再設置 2t用	袋	25	5,708	142,700	
構造物撤去工		式	1		4,892,076	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		4,892,076	
袋詰玉石撤去・中詰材排出	水中施工 2t用	袋	543	7,959	4,321,737	
袋詰玉石撤去・仮置き	水中施工 再利用 2t用	袋	77	7,407	570,339	
仮設工		式	1		2,981,887	
工事用道路工		式	1		191,487	
大型土のう	設置 H=1.08m W=1.1m 流用土	式	1		133,765	
大型土のう	撤去 H=1.08m W=1.1m	式	1		57,722	
汚濁防止工		式	1		2,790,400	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	式	1		2,790,400	
直接工事費		式	1		144,543,873	
共通仮設費		式	1		14,630,308	
共通仮設費		式	1		1,853,474	
運搬費		式	1		766,263	
建設機械運搬費	油圧式杭圧入引抜機	式	1		134,816	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費	バックホウ(超ロングアーム型)					
		式	1		129,984	
仮設材運搬費	鋼矢板					
		式	1		501,463	
技術管理費						
		式	1		58,572	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,572	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,028,639	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		12,776,834	
純工事費						
		式	1		159,174,181	
現場管理費						
		式	1		43,575,834	
工事原価						
		式	1		202,750,015	
一般管理費等						
		式	1		33,599,985	
工事価格						
		式	1		236,350,000	
消費税相当額						
		式	1		23,635,000	
工事費計						
		式	1		259,985,000	