

単 価 合 意 書

令和8年9月10日に契約したR8栗栖川新宮地区宮内川樋門他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年9月16日

発注者 住所 兵庫県姫路市北条1丁目250

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局姫路河川国道事務所長 富本 和也

受注者 住所 兵庫県姫路市網干区大江島674番地

氏名 工成建設株式会社

代表取締役 藤木浩一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
樋門・樋管 (宮内川樋門)		式	1		90,746,954	
地盤改良工		式	1		2,780,540	
表層安定処理工		式	1		2,780,540	
安定処理	混合深さ1m以下 バック砂混合 固化材添加量(特殊土用) 0.182t/m3	m3	140	19,861	2,780,540	
樋門・樋管本体工		式	1		33,287,878	
作業土工		式	1		889,243	
矢板工		式	1		7,856,616	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3.0m	枚	14	111,462	1,560,468	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 3.0m	枚	14	117,199	1,640,786	
可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 4m 鋼矢板打込長 3.0m	枚	2	683,620	1,367,240	
可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 4.5m 鋼矢板打込長 3.0m	枚	2	738,258	1,476,516	
現場発生品運搬	可とう鋼矢板切断部	式	1		1,978	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	IIw型	式	1		1,809,628	
函渠工		式	1		24,542,019	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
均しコンクリート	18-8-40(高炉) t=100mm	m2	185	3,933	727,605	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	313	32,327	10,118,351	
2次コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	6	60,721	364,326	
鉄筋	SD345 D13	t	7.34	299,055	2,195,063	
鉄筋	SD345 D16~25	t	17.01	256,255	4,358,897	
目地板	ポリ発泡体t=20	m2	30	5,501	165,030	
止水板	CF300×7	m	33	4,086	134,838	
型枠	一般型枠 省力化構造	式	1		4,755,400	
型枠	一般型枠	式	1		37,317	
足場	安全ネット必要	式	1		653,800	
支保	f≤40kN/m2[t≤120cm]	式	1		1,027,440	
足掛金具		個	2	1,976	3,952	
付属物設置工		式	1		49,770,298	
グラウトホール工		式	1		1,104,604	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ゲラウトホール	φ10mm L=900mm 間詰無	組	2	117,746	235,492	
ゲラウトホール	φ10mm L=600mm 間詰無	組	8	108,639	869,112	
ゲート施設工		式	1		48,665,694	
オートゲート	ステンレス製 3.0m×1.8m 手動油圧タイプ 2門	式	1		48,665,694	
構造物撤去工		式	1		168,984	
構造物取壊し工 (樋門工事用道路部)		式	1		120,084	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	12	10,007	120,084	
運搬処理工		式	1		48,900	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	12	1,293	15,516	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	12	2,782	33,384	
仮設工		式	1		4,739,254	
大型土のう工		式	1		173,880	
大型土のう (函渠部)	耐候性大型土のう 3年対応	袋	24	7,245	173,880	
工事用道路工		式	1		235,492	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		2,163	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,324	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		24,200	
敷砂利	RC-40 t=100mm	式	1		204,805	
水替工		式	1		1,966,950	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	式	1		1,966,950	
交通管理工		式	1		2,362,932	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		885,508	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		1,477,424	
築堤・護岸 (栗栖川左岸)		式	1		10,860,475	
河川土工		式	1		10,304,635	
盛土工		m3	30		145,462	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		57,830	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		14,822	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土材料		式	1		72,810	
盛土工(ICT)		m3	3,800		10,159,173	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	式	1		709,080	
路床盛土(ICT)	4.0m以上	式	1		227,493	
土材料		式	1		9,222,600	
仮設工		式	1		555,840	
大型土のう工		式	1		101,430	
大型土のう (盛土部)	耐候性大型土のう 3年対応	袋	14	7,245	101,430	
交通管理工		式	1		454,410	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		170,290	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		284,120	
築堤・護岸 (宮内川仮橋)		式	1		14,236,251	
付属物設置工		式	1		8,931,678	
作業土工 (仮橋)		式	1		157,352	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工 (水道管)		式	1		221,147	
仮橋工		式	1		6,401,573	
仮橋受台	18-8-40(高炉)、24-12-25(高炉)	m3	14	79,380	1,111,320	
仮橋床版	プレキャスト床版 6700×1300×220	枚	4	1,224,815	4,899,260	
カーブパイプ	Gp-Cp-2B 塗装品 20m未満 曲線部 補正無	m	12	18,504	222,048	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 60mm 3.0m超	m2	35	4,827	168,945	
水道管移設工		式	1		1,019,623	
水道管撤去	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP))、鋼管	m	29	444.5	12,890	
水道管設置	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)) φ40 埋設部	m	17	19,214	326,638	
水道管設置	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)) φ25、鋼管 65A 埋設部	m	22	14,734	324,148	
水道管設置	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)) φ20 埋設部	m	6	30,579	183,474	
防護コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	0.2	309,163	61,832	
舗装(水道)	表層 t=3cm 再生密粒度アスコン(13) 路盤 t=22cm 粒度調整碎石 M-30	m2	30	3,657	109,710	
現場発生品運搬	水道管材料	式	1		931	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
付属施設復旧工		式	1		1,131,983	
コンクリート(間知)ブロック積	150kg/個未満 控え350mm 滑面 基礎・天端コンクリート 18-8-25(高炉) 胴込コンクリート 18-8-40(高炉) 遮水無	m2	2	79,827	159,654	
転落(横断)防止柵 (歩行者・自転車用柵)	H=0.8m 支柱間隔2m コンクリート建込	m	21	16,455	345,555	
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	21	12,084	253,764	
舗装復旧	表層 t=5cm 再生密粒度アスコン(20) 路盤 t=20cm 粒度調整砕石 M-30	m2	110	3,391	373,010	
構造物撤去工		式	1		428,524	
付属物撤去工		式	1		84,245	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B	m	27	1,502	40,554	
横断防止柵撤去 (歩行者・自転車用柵)	H=0.8m 支柱間隔2m	m	27	917	24,759	
カーブミラー撤去	φ600×2枚 支柱 H=3.0m φ76.3	基	1	12,066	12,066	
現場発生品運搬	ガードレール、横断防止柵、カーブミラー	式	1		6,866	
構造物取壊し工 (水道管)		式	1		74,420	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	91	638	58,058	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	30	545.4	16,362	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工 (仮橋部)		式	1		181,555	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	18	638	11,484	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	110	545.4	59,994	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	11	10,007	110,077	
運搬処理工		式	1		88,304	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	9	2,049	18,441	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	11	1,293	14,223	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	9	2,782	25,038	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	11	2,782	30,602	
仮設工		式	1		4,876,049	
工事用道路工 (仮橋施工用)		式	1		1,898,489	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		45,423	
工事用道路盛土撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		69,909	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		254,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1,524×3,048 設置・撤去	式	1		154,082	
暗渠排水管	設置・撤去 高密度ポリエチレン管 φ1000 波状管 シングル構造 支給品	式	1		1,355,075	
支給品運搬	高密度ポリエチレン管	式	1		19,900	
水替工		式	1		1,187,604	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	式	1		1,187,604	
交通管理工		式	1		1,789,956	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		1,789,956	
直接工事費		式	1		115,843,680	
共通仮設費		式	1		15,169,218	
共通仮設費		式	1		4,002,909	
運搬費		式	1		693,208	
建設機械運搬費	油圧式杭圧入引抜機 [Eユニット(硬質地盤専用)] 広幅鋼矢板用	式	1		246,237	
仮設材運搬費	敷鉄板	式	1		446,971	
準備費		式	1		1,909,315	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	根混り土	式	1		525,600	
残土等処分	根混り土	式	1		1,376,880	
除草運搬		式	1		5,196	
除草処分		式	1		1,639	
技術管理費		式	1		506,135	
六価カド溶出試験費		式	1		7,103	
システム初期費(ICT)		式	1		499,032	
現場環境改善費(率計上)		式	1		894,251	
共通仮設費(率計上)		式	1		11,166,309	
純工事費		式	1		131,012,898	
現場管理費		式	1		37,647,819	
工事原価		式	1		168,660,717	
一般管理費等		式	1		28,639,283	
工事価格		式	1		197,300,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		19,730,000	
工事費計		式	1		217,030,000	