

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種別	重要度	地先名	距離杭 (km)	延長 (m)	対象とする流量 (t)は、堤防高対象距離杭	対象とする流量を現河道に流した時の水位 (m)	現堤防高 (T.P.m)	計画堤防余裕高 (m)	担当出張所	備考
6	揖保川	右岸	工作物	A	たつの市御津町中島	3.800		4,200 (3.8)	7.46	-	1.50	余部	横堰
8	揖保川	左岸	越水(溢水)	B	たつの市揖保町真砂	5.100 ~ 5.300	200	3,500 (5.2)	10.64	11.90	1.50	余部	
9	揖保川	右岸	基礎地盤漏水	B	たつの市揖保川町市場	5.200 ~ 6.900	1,700	3,500 (6.2)	11.38	13.52	1.50	余部	
10	揖保川	左岸	堤体漏水	B	たつの市揖保町真砂	5.200 ~ 5.400	200	3,500 (5.2)	10.64	11.90	1.50	余部	
11	揖保川	右岸	堤体漏水	B	たつの市揖保川町市場	5.200 ~ 7.000	1,800	3,500 (6.0)	11.19	13.15	1.50	余部	
12	揖保川	左岸	工作物	A	たつの市揖保町東用	6.327		3,500 (6.4)	11.56	13.81	1.50	余部	真砂第二排水樋門(たつの市)
13	揖保川	左岸	堤体漏水	B	たつの市揖保町今市	6.500 ~ 8.100	1,600	3,500 (7.4)	13.32	15.21	1.50	余部	
14	揖保川	左岸	越水(溢水)	B	たつの市揖保町今市	7.900 ~ 8.100	200	3,500 (8.0)	14.42	15.86	1.50	余部	
15	揖保川	右岸	越水(溢水)	B	たつの市揖保川町正篠	7.900 ~ 8.300	400	3,500 (8.0)	14.42	15.65	1.50	余部	
16	揖保川	-	工作物	B	左岸：たつの市揖保町今市 右岸：たつの市揖保川町正篠	8.000		3,500 (8.0)	14.42	左岸：15.86 右岸：15.65	1.50	余部	JR山陽本線揖保川橋梁(M22)
17	揖保川	右岸	水衝・洗掘	A	たつの市揖保川町正篠	8.000 ~ 8.100	100	3,500 (8.0)	14.42	15.86	1.50	余部	
18	揖保川	左岸	基礎地盤漏水	B	たつの市揖保町揖保中	8.200 ~ 10.000	1,800	3,500 (9.2)	16.35	18.62	1.50	龍野	
19	揖保川	-	工作物	B	左岸：たつの市揖保町揖保中 右岸：たつの市揖保川町正篠	8.200		3,500 (8.2)	14.87	左岸：17.94 右岸：16.31	1.50	左岸：余部	揖保川大橋
20	揖保川	右岸	水衝・洗掘	A	たつの市揖保川町正篠	8.200 ~ 8.400	200	3,500 (8.2)	14.87	16.31	1.50	龍野	
21	揖保川	右岸	堤体漏水	B	たつの市揖保川町野田	9.700 ~ 10.100	400	3,400 (10.0)	18.31	20.51	1.50	龍野	
22	揖保川	左岸	堤体漏水	B	たつの市龍野町大道	10.000 ~ 11.100	1,100	3,400 (10.6)	20.05	21.17	1.50	龍野	
23	揖保川	右岸	堤体漏水	B	たつの市揖保川町半田	10.200 ~ 11.200	1,000	3,400 (10.6)	20.05	21.97	1.50	龍野	
24	揖保川	左岸	越水(溢水)	B	たつの市龍野町大道	10.500 ~ 11.300	800	3,400 (10.8)	20.40	21.83	1.50	龍野	
25	揖保川	左岸	越水(溢水)	B	たつの市龍野町富永	11.500 ~ 11.700	200	3,400 (11.6)	23.35	24.72	1.50	龍野	
26	揖保川	右岸	堤体漏水	A	たつの市揖西町小神	11.500 ~ 11.800	300	3,400 (11.6)	23.35	25.05	1.50	龍野	
27	揖保川	-	工作物	B	左岸：たつの市龍野町富永 右岸：たつの市龍野町日山	11.800		3,400 (11.8)	23.85	左岸：26.12 右岸：26.60	1.50	龍野	龍野新大橋(S39)

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種別	重要度	地先名	距離杭 (km)	延長 (m)	対象とする流量 (t)は、堤防高対象距離杭	対象とする流量を現河道に流した時の水位 (m)	現堤防高 (T.P.m)	計画堤防余裕高 (m)	担当出張所	備考
28	揖保川	右岸	越水(溢水)	B	たつの市龍野町日山	11.900 ~ 12.700	800	3,400 (12.2)	24.91	25.88	1.50	龍野	特殊堤(豊堤)
29	揖保川	左岸	越水(溢水)	B	たつの市龍野町富永	11.900 ~ 12.100	200	3,400 (12.0)	24.20	25.62	1.50	龍野	
30	揖保川	—	工作物	B	左岸：たつの市龍野町富永 右岸：たつの市龍野町川原町	12.600		3,400 (12.6)	25.87	左岸：27.41 右岸：27.32	1.50	龍野	龍野橋(S9)
31	揖保川	左岸	越水(溢水)	B	たつの市龍野町日飼	12.900 ~ 13.900	1,000	3,400 (13.4)	28.97	29.61	1.50	龍野	
32	揖保川	—	工作物	B	左岸：たつの市龍野町富永 右岸：たつの市龍野町旭町	13.000		3,400 (13.0)	27.27	左岸：28.60 右岸：28.54	1.50	龍野	旭橋(S46)
33	揖保川	右岸	越水(溢水)	B	たつの市龍野町北龍野	13.100 ~ 14.300	1,200	3,400 (13.6)	30.04	30.38	1.50	龍野	
34	揖保川	左岸	水衝・洗掘	A	たつの市龍野町日飼	13.400 ~ 13.500	100	3,400 (13.4)	28.97	29.61	1.50	龍野	
35	揖保川	右岸	堤体漏水	B	たつの市龍野町北龍野	13.800 ~ 14.500	700	3,400 (14.2)	31.21	32.53	1.50	龍野	
36	揖保川	—	工作物	B	左岸：たつの市龍野町島田 右岸：たつの市龍野町北龍野	13.900		3,400 (14.0)	30.68	左岸：32.55 右岸：31.98	1.50	龍野	祇園橋(H11)
37	揖保川	右岸	越水(溢水)	A	たつの市新宮町佐野	14.700 ~ 14.900	200	3,300 (14.8)	32.51	31.20	1.50	龍野	無堤区間
38	揖保川	右岸	越水(溢水)	B	たつの市新宮町北村	16.100 ~ 17.100	1,000	3,300 (16.6)	40.67	41.35	1.50	龍野	
39	揖保川	—	工作物	A	左岸：たつの市新宮町鶯崎 右岸：たつの市新宮町鶯崎	16.151		3,300 (16.2)	39.29	左岸：- 右岸：39.71	1.50	龍野	JR姫新線揖保川橋梁(S9)
40	揖保川	左岸	越水(溢水)	A	たつの市新宮町北村	16.900 ~ 17.100	200	3,300 (17.0)	41.54	39.97	1.50	龍野	無堤区間
41	揖保川	左岸	越水(溢水)	B	たつの市新宮町曾我井	17.100 ~ 17.300	200	3,300 (17.2)	41.89	42.54	1.50	龍野	無堤区間
42	揖保川	左岸	越水(溢水)	A	たつの市新宮町曾我井	17.300 ~ 17.500	200	3,300 (17.4)	42.24	42.12	1.50	龍野	無堤区間
43	揖保川	左岸	越水(溢水)	B	たつの市新宮町曾我井	17.500 ~ 17.700	200	3,300 (17.6)	42.81	43.53	1.50	龍野	無堤区間
44	揖保川	左岸	越水(溢水)	A	たつの市新宮町曾我井	18.100 ~ 18.300	200	3,300 (18.2)	45.20	44.00	1.50	龍野	無堤区間
45	揖保川	右岸	堤体漏水	B	たつの市新宮町新宮	18.400 ~ 19.500	1,100	3,300 (19.0)	48.63	50.29	1.50	龍野	
46	揖保川	右岸	越水(溢水)	B	たつの市新宮町新宮	18.500 ~ 18.900	400	3,300 (18.6)	47.81	48.67	1.50	龍野	
47	揖保川	左岸	越水(溢水)	A	たつの市新宮町新宮	18.500 ~ 19.300	800	3,300 (18.8)	48.13	46.76	1.50	龍野	無堤区間
48	揖保川	—	工作物	B	左岸：たつの市新宮町新宮 右岸：たつの市新宮町新宮	18.600		3,300 (18.6)	47.81	左岸：46.27 右岸：48.67	1.50	龍野	東山公園吊橋(S42)

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種別	重要度	地先名	距離杭 (km)	延長 (m)	対象とする流量 (t)は、堤防高対象距離杭	対象とする流量を現河道に流した時の水位 (m)	現堤防高 (T.P.m)	計画堤防余裕高 (m)	担当出張所	備考
49	揖保川	右岸	越水 (溢水)	B	たつの市新宮町新宮	19.300 ~ 19.900	600	3,300 (19.6)	50.51	51.87	1.50	龍野	
50	揖保川	左岸	越水 (溢水)	A	たつの市新宮町下野	19.500 ~ 19.900	400	3,300 (19.6)	50.51	49.50	1.50	龍野	無堤区間
51	揖保川	左岸	基礎地盤漏水	B	たつの市新宮町上笹	19.800 ~ 22.800	3,000	3,300 (21.4)	56.55	59.05	1.50	龍野	
52	揖保川	左岸	堤体漏水	B	たつの市新宮町下笹	20.000 ~ 21.000	1,000	3,300 (20.6)	54.18	55.79	1.50	龍野	
53	揖保川	—	工作物	B	左岸：たつの市新宮町下野 右岸：たつの市新宮町下野	20.200		3,300 (20.2)	52.93	左岸：54.53 右岸：54.60	1.50	龍野	新香橋 (S38)
54	揖保川	左岸	堤体漏水	B	たつの市新宮町上笹	21.400 ~ 21.600	200	3,300 (21.4)	56.55	59.05	1.50	龍野	
55	揖保川	左岸	越水 (溢水)	B	たつの市新宮町吉島	21.900 ~ 22.300	400	3,300 (22.0)	60.26	61.37	1.50	龍野	
56	揖保川	左岸	堤体漏水	B	たつの市新宮町上笹	22.000 ~ 22.800	800	3,300 (22.4)	61.22	62.81	1.50	龍野	
57	揖保川	—	工作物	B	左岸：たつの市新宮町上笹 右岸：たつの市新宮町香山	22.000		3,300 (22.0)	60.26	左岸：61.37 右岸：-	1.50	龍野	香島橋 (S47)
58	揖保川	右岸	越水 (溢水)	A	たつの市新宮町香山	22.300 ~ 23.300	1,000	3,300 (22.8)	62.24	61.54	1.50	龍野	無堤区間
59	揖保川	右岸	越水 (溢水)	B	たつの市新宮町香山	23.300 ~ 24.100	800	3,300 (23.6)	64.66	65.65	1.50	龍野	
60	揖保川	—	工作物	B	左岸：宍粟市山崎町下宇原 右岸：たつの市新宮町香山	24.000		3,300 (24.0)	66.23	左岸：68.33 右岸：67.21	1.50	龍野	宇原橋 (S36)
62	揖保川	右岸	越水 (溢水)	A	たつの市新宮町香山	24.500 ~ 24.900	400	3,300 (24.6)	69.88	69.40	1.50	龍野	無堤区間
63	揖保川	右岸	越水 (溢水)	B	たつの市新宮町香山	24.900 ~ 25.300	400	3,300 (25.0)	70.30	70.35	1.50	龍野	無堤区間
64	揖保川	右岸	越水 (溢水)	A	たつの市新宮町香山	25.300 ~ 25.500	200	3,300 (25.4)	72.78	71.96	1.50	龍野	無堤区間
1	中川	右岸	越水 (溢水)	B	たつの市御津町苅屋	0.000 ~ 0.700	700	2,800 (0.2)	1.86	3.55	4.40	余部	全川高潮区間 (計画堤防高6.50m)
3	中川	右岸	越水 (溢水)	B	たつの市御津町苅屋	1.100 ~ 2.100	1,000	2,200 (1.6)	3.82	6.10	2.85	余部	全川高潮区間 (計画堤防高6.50m)
6	中川	右岸	基礎地盤漏水	B	たつの市御津町中島	2.700 ~ 3.600	900	2,800 (2.6)	4.87	7.42	1.18	余部	全川高潮区間 (計画堤防高6.50m)
1	元川	右岸	越水 (溢水)	B	たつの市御津町苅屋	0.600 ~ 1.600	1,000	600 (1.0)	2.49	4.50	3.47	余部	全川高潮区間 (計画堤防高6.50m)
2	元川	左岸	越水 (溢水)	B	たつの市御津町苅屋	0.600 ~ 1.600	1,000	600 (1.0)	2.49	5.23	3.47	余部	全川高潮区間 (計画堤防高6.50m)
1	林田川	右岸	越水 (溢水)	A	たつの市揖保町真砂	0.000 ~ 0.300	300	1,000 (0.0)	9.80	7.32	1.20	余部	無堤区間

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種別	重要度	地先名	距離杭 (km)	延長 (m)	対象とする流量 (L)は、堤防高対象距離杭	対象とする流量を現河道に流した時の水位 (m)	現堤防高 (T.P.m)	計画堤防余裕高 (m)	担当出張所	備考
2	林田川	—	工作物	B	左岸：太子町岩見構 右岸：たつの市揖保町真砂	1.000		1,000 (1.0)	10.52	左岸：11.99 右岸：12.17	1.20	余部	JR山陽本線林田川橋梁(M22)
3	林田川	右岸	越水(溢水)	B	たつの市揖保町松原	1.700 ~ 2.300	600	1,000 (2.0)	13.70	14.57	1.20	余部	
5	林田川	右岸	工作物	A	たつの市揖保町松原	2.276		1,000 (2.2)	14.21	15.29	1.20	余部	松原第二排水樋門(たつの市)
6	林田川	—	工作物	B	左岸：太子町常全 右岸：たつの市誉田町片吹	2.400		1,000 (2.4)	14.42	左岸：15.74 右岸：15.74	1.20	余部	JR山陽新幹線林田川橋梁(S45)
8	林田川	右岸	越水(溢水)	B	たつの市誉田町片吹	2.700 ~ 3.100	400	1,000 (2.8)	15.38	16.54	1.20	余部	
9	林田川	—	工作物	B	左岸：太子町阿曾 右岸：たつの市誉田町片吹	2.800		1,000 (2.8)	15.38	左岸：16.56 右岸：16.54	1.20	余部	誉鳩橋(S27)
10	林田川	左岸	越水(溢水)	B	たつの市誉田町福田	4.500 ~ 4.900	400	1,000 (4.6)	19.72	20.85	1.20	余部	
11	林田川	右岸	越水(溢水)	B	たつの市誉田町広山	4.700 ~ 4.900	200	1,000 (4.8)	20.13	21.13	1.20	余部	
12	林田川	—	工作物	B	左岸：たつの市誉田町誉 右岸：たつの市誉田町広山	4.800		1,000 (4.8)	20.13	左岸：21.33 右岸：21.13	1.20	余部	広福橋(S50)
13	林田川	—	工作物	A	左岸：たつの市誉田町内山 右岸：たつの市誉田町誉	6.166		1,000 (6.0)	23.29	左岸：- 右岸：25.11	1.20	余部	JR姫新線林田川鉄橋(S6)
14	林田川	右岸	越水(溢水)	B	たつの市龍野町末政	6.100 ~ 6.900	800	1,000 (6.4)	25.33	25.82	1.20	余部	
15	林田川	左岸	越水(溢水)	B	たつの市龍野町中井	6.100 ~ 6.900	800	1,000 (6.4)	25.33	25.82	1.20	余部	
16	林田川	—	工作物	B	左岸：たつの市龍野町片山 右岸：たつの市龍野町片山	6.900		1,000 (7.0)	26.26	左岸：28.33 右岸：27.46	1.20	余部	中井橋(S63)
1	栗栖川	右岸	越水(溢水)	B	たつの市龍野町北滝野	0.300 ~ 0.500	200	600 (0.4)	33.34	34.25	1.20	龍野	
2	栗栖川	左岸	越水(溢水)	A	たつの市新宮町佐野	0.100 ~ 0.300	200	600 (0.2)	32.35	31.47	1.20	龍野	無堤区間
3	栗栖川	左岸	越水(溢水)	B	たつの市新宮町佐野	0.300 ~ 1.500	1,200	600 (0.8)	34.01	34.89	1.20	龍野	
4	栗栖川	—	工作物	B	左岸：たつの市新宮町下野田 右岸：たつの市新宮町下野田	1.600		600 (1.6)	35.62	左岸：37.40 右岸：-	1.20	龍野	下野田橋(S55)
5	栗栖川	左岸	越水(溢水)	B	たつの市新宮町下野田	1.700 ~ 2.100	400	600 (1.8)	36.86	37.50	1.20	龍野	
6	栗栖川	右岸	越水(溢水)	B	たつの市新宮町馬立	1.900 ~ 3.100	1,200	600 (2.4)	38.54	39.39	1.20	龍野	
7	栗栖川	左岸	越水(溢水)	B	たつの市新宮町下野田	2.300 ~ 3.100	800	600 (2.6)	40.07	40.48	1.20	龍野	
8	栗栖川	右岸	越水(溢水)	B	たつの市新宮町段之上	3.300 ~ 3.500	200	600 (3.4)	42.65	43.72	1.20	龍野	

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種別	重要度	地先名	距離杭 (km)	延長 (m)	対象とする流量 (L)は、堤防高対象距離杭	対象とする流量を現河道に流した時の水位 (m)	現堤防高 (T.P.m)	計画堤防余裕高 (m)	担当出張所	備考
9	栗栖川	左岸	越水 (溢水)	B	たつの市新宮町段之上	3.300 ~ 3.500	200	600 (3.4)	42.65	43.58	1.20	龍野	
10	栗栖川	—	工作物	B	左岸：たつの市新宮町段之上 右岸：たつの市新宮町段之上	3.600		600 (3.6)	43.15	左岸：44.57 右岸：44.56	1.20	龍野	段の上橋 (S52)
11	栗栖川	右岸	越水 (溢水)	B	たつの市新宮町段之上	3.700 ~ 3.900	200	600 (3.8)	44.32	45.33	1.20	龍野	
12	栗栖川	左岸	越水 (溢水)	B	たつの市新宮町段之上	3.700 ~ 3.900	200	600 (3.8)	44.32	45.27	1.20	龍野	
13	栗栖川	—	工作物	B	左岸：たつの市新宮町段之上 右岸：たつの市新宮町段之上	3.800		600 (3.8)	44.32	左岸：45.27 右岸：45.33	1.20	龍野	井ノ原橋 (S51)
14	栗栖川	左岸	越水 (溢水)	B	たつの市新宮町井野原	4.100 ~ 4.300	200	600 (4.2)	45.21	45.79	1.20	龍野	
15	栗栖川	—	工作物	B	左岸：たつの市新宮町井野原 右岸：たつの市新宮町段之上	4.400		600 (4.4)	45.80	左岸：47.46 右岸：47.56	1.20	龍野	梅原橋 (S51)
16	栗栖川	左岸	越水 (溢水)	B	たつの市新宮町新宮	4.500 ~ 4.700	200	600 (4.6)	47.00	47.29	1.20	龍野	
17	栗栖川	—	工作物	B	左岸：たつの市新宮町新宮 右岸：たつの市新宮町新宮	4.600		600 (4.6)	47.00	左岸：47.29 右岸：49.30	1.20	龍野	西光橋 (S38)
18	栗栖川	左岸	越水 (溢水)	A	たつの市新宮町新宮	4.700 ~ 5.100	400	600 (4.8)	48.23	48.04	1.20	龍野	
19	栗栖川	左岸	水衝・洗掘	A	たつの市新宮町新宮	5.000 ~ 5.100	100	600 (5.0)	49.05	48.84	1.20	龍野	
20	栗栖川	左岸	越水 (溢水)	B	たつの市新宮町平野	5.100 ~ 5.700	600	600 (5.4)	49.79	50.78	1.20	龍野	無堤区間
21	栗栖川	右岸	越水 (溢水)	B	たつの市新宮町芝田	5.100 ~ 5.700	600	600 (5.4)	49.79	50.12	1.20	龍野	
22	栗栖川	—	工作物	B	左岸：たつの市新宮町新宮 右岸：たつの市新宮町芝田	5.200		600 (5.2)	49.78	左岸：50.82 右岸：49.98	1.20	龍野	芝田橋 (H13)
23	栗栖川	右岸	越水 (溢水)	A	たつの市新宮町芝田	5.700 ~ 5.900	200	600 (5.8)	53.11	52.31	1.20	龍野	無堤区間
24	栗栖川	左岸	越水 (溢水)	A	たつの市新宮町平野	5.700 ~ 6.100	400	600 (5.8)	53.11	52.42	1.20	龍野	無堤区間
25	栗栖川	右岸	越水 (溢水)	A	たつの市新宮町大屋	6.100 ~ 6.300	200	600 (6.2)	54.24	53.72	1.20	龍野	無堤区間
26	栗栖川	左岸	越水 (溢水)	B	たつの市新宮町平野	6.100 ~ 6.300	200	600 (6.2)	54.24	54.80	1.20	龍野	
27	栗栖川	右岸	越水 (溢水)	B	たつの市新宮町大屋	6.300 ~ 6.500	200	600 (6.4)	54.49	54.71	1.20	龍野	無堤区間
28	栗栖川	右岸	越水 (溢水)	A	たつの市新宮町大屋	6.500 ~ 6.700	200	600 (6.6)	56.64	55.90	1.20	龍野	無堤区間
29	栗栖川	左岸	越水 (溢水)	B	たつの市新宮町平野	6.500 ~ 7.100	600	600 (6.8)	56.99	57.53	1.20	龍野	

図面対象番号	河川名	左右岸の別	種別	重要度	地先名	距離杭 (km)	延長 (m)	対象とする流量 ()は、堤防高対象距離杭	対象とする流量を現河道に流した時の水位 (m)	現堤防高 (T.P.m)	計画堤防余裕高 (m)	担当出張所	備考
30	栗栖川	右岸	越水 (溢水)	B	たつの市新宮町大屋	6.700 ~ 7.100	400	600 (6.8)	56.99	57.81	1.20	龍野	無堤区間
31	栗栖川	—	工作物	B	左岸：たつの市新宮町平野 右岸：たつの市新宮町大屋	6.800		600 (6.8)	56.99	左岸：57.53 右岸：57.81	1.20	龍野	大屋橋 (S60)
32	栗栖川	右岸	越水 (溢水)	A	たつの市新宮町大屋	7.100 ~ 7.400	300	600 (7.2)	59.31	58.90	1.20	龍野	無堤区間
33	栗栖川	左岸	越水 (溢水)	A	たつの市新宮町平野	7.100 ~ 7.400	300	600 (7.2)	59.31	59.29	1.20	龍野	
34	栗栖川	—	工作物	A	左岸：たつの市新宮町平野 右岸：たつの市新宮町大屋	7.400		600 (7.4)	60.99	左岸：60.91 右岸：60.98	1.20	龍野	平野橋 (S36)