

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 2 号街路樹維持工事
工事地名	兵庫県神戸市東灘区（神戸維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫県国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 2 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	30, 241, 635			
植栽維持工	式	1	18, 800, 426			
樹木・芝生管理工	式	1	18, 800, 426	高木剪定（A）	200	本
				幹周30cm未満；		
				高木剪定（B）	200	本
				幹周30cm以上60cm未満；		
				高木剪定（C）	200	本
				幹周60cm以上90cm未満；		
				高木剪定（D）	200	本
				幹周90cm以上120cm未満；		
				高木剪定（E）	50	本
				幹周120cm以上150cm未満；		
				高木剪定（F）	10	本
				幹周150cm以上180cm未満；		
				高木剪定（G）	10	本
				幹周180cm以上210cm未満；		
				高木剪定（H）	10	本
				幹周210cm以上；		
				中低木剪定（球形）（A）	300	本
				樹高100cm以上200cm未満；		
				中低木剪定（球形）（B）	200	本
				樹高200cm以上300cm未満；		
寄植剪定（A）	20, 000	m2				
剪定後高さ60cm以上；						
寄植剪定（B）	5, 000	m2				
剪定後高さ60cm未満；						
芽かき（A）	1, 000	本				
高木；						
灌水（A）	100	m2				
機械（借上）；						
高木防除（A）	5	本				
幹周60cm未満；薬剤は含まない						

積算内訳書

工事名		国道 2 号街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木防除 (B)	5	本
				幹周60cm以上120cm未満；薬剤は含まない		
				中木防除 (A)	5	本
				樹高100cm以上200cm未満；薬剤は含まない		
				中木防除 (B)	5	本
				樹高200cm以上300cm未満；薬剤は含まない		
				中木寄植薬剤散布 (A)	10	m2
				；薬剤は含まない		
				低木寄植薬剤散布 (A)	300	m2
				；薬剤は含まない		
				地被類薬剤散布 (A)	100	m2
				；薬剤は含まない		
				高木補植 (A)	5	本
				イチヨウ H=3.5 C=0.18 W=1.2；植樹割増含む		
				高木補植 (B)	5	本
				アメリカワウ H=3.0 C=0.15 W=1.0；植樹割増含む		
				低木補植 (A)	100	本
				マルバeshリンバイ H=0.4 W=0.4；植樹割増含む		
				低木補植 (B)	10	本
				シャリンバイ H=0.4 W=0.3；植樹割増含む		
				低木補植 (C)	10	本
				トベラ H=0.4 W=0.3；植樹割増含む		
				低木補植 (D)	10	本
				アヘリア H=0.4 W=0.3；植樹割増含む		
				低木補植 (E)	10	本
				サツキツツシ H=0.4 W=0.5；植樹割増含む		
				低木補植 (F)	10	本
				ヒラトツツシ H=0.4 W=0.4；植樹割増含む		
				高木移植 (A)	5	本
				幹周30cm以上60cm未満；		
				高木移植 (B)	5	本
				幹周60cm以上90cm未満；		
				中木移植 (A)	5	本
				樹高60cm以上100cm未満；		

積算内訳書

工事名	国道 2 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				中木移植 (B) 樹高100cm以上200cm未満；	5	本
				低木移植 (A) 樹高60cm未満；	5	本
				高木支柱 (A) 三脚鳥居；植樹割増含む	5	本
				高木支柱 (B) 二脚鳥居添木付；植樹割増含む	5	本
				高木支柱 (C) 二脚鳥居添木無；植樹割増含む	5	本
				中木支柱 (A) 添柱形 (1 本形・竹) ；植樹割増含む	5	本
				中木支柱 (B) 生垣形；植樹割増含む	5	m
				土壌改良材(材料費) (A) バーク堆肥20kg/袋；	20	袋
				土壌改良材(材料費) (B) 発酵下水汚泥コンポスト 20kg/袋；	20	袋
				薬剤(材料費) (A) 殺虫剤 庭木用 500mL/本；	20	本
				しゅろなわ(材料費) (A) 径3mm 長20m(赤) ；	20	束
				客土(材料費) (A) 植栽用まさ土；	20	m3
除草工	式	1	3,727,036			
道路除草工	式	1	3,727,036	拔根除草 (A) 植込み地；	20,000	m2
				拔根除草 (B) 芝生；	200	m2
				除草 (A) 肩掛け式 飛び石防護有；	5,000	m2
				除草 (B) 人力；集草、積込運搬含む	500	m2

積算内訳書

工事名	国道 2 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				芝刈 (A)	10	m2
応急処理工	式	1	1,554,805			
応急処理作業工	式	1	268,000	応急処理作業 (A)	10	時間
				応急処理作業 (B)	10	時間
応急処理工	式	1	1,286,805	造園工 (A)	20	人・日
				普通作業員 (A)	10	人・日
				ダンプトラック運転 (A)	50	時間
				2t車 ;		
				トラック(クレーン装置付)運転 (A)	10	時間
				2t積 2t吊 ;		
				高所作業車運転 (A)	20	時間
				トラック架装リフト 伸縮ブーム・バスケット型 作業床高12m ;		
				高所作業車運転 (B)	3	時間
				トラック架装リフト 伸縮ブーム・バスケット型 作業床高24m ;		
				バックホ運転 (A)	3	時間
				クローラ式 山積0.13m3(平積0.1m3) ;		
巡視・巡回工	式	1	508,100			
道路巡回工	式	1	508,100	巡回 (A)	10	日
				ライトバス 1.5L ;		
植栽撤去工	式	1	3,188,768			
樹木撤去工	式	1	2,407,168	樹木撤去 (A)	10	本
				幹周20cm未満 ;		
				樹木撤去 (B)	10	本
				幹周20cm以上30cm未満 ;		
				樹木撤去 (C)	10	本
				幹周30cm以上60cm未満 ;		
				樹木撤去 (D)	10	本
				幹周60cm以上90cm未満 ;		

積算内訳書

工事名	国道 2 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				樹木撤去 (E) 幹周90cm以上120cm未満；	5	本
				樹木撤去 (F) 幹周120cm以上150cm未満；	5	本
				樹木撤去 (G) 幹周150cm以上180cm未満；	5	本
				樹木撤去 (H) 幹周180cm以上210cm未満；	5	本
				樹木撤去 (I) 幹周210cm以上；	5	本
				支柱撤去 (A) 高木各種；	10	本
				支柱撤去 (B) 中木添柱形 (1 本形・竹) ；	10	本
				支柱撤去 (C) 中木 生垣形；	10	m
運搬処理工	式	1	781,600	投棄料 (A) (剪定草木・伐採木) 幹；	10	t
				投棄料 (B) (剪定草木・伐採木) 枝葉；	30	t
				投棄料 (C) (剪定草木・伐採木) 根；	5	t
				投棄料 (D) 一般廃棄物 可燃物、除草屑；	50	t
仮設工	式	1	2,462,500			
交通管理工	式	1	2,462,500	交通誘導警備員 (A)	100	人・日
				交通誘導警備員 (B)	50	人・日
直接工事費	式	1	30,241,635			
共通仮設費	式	1	4,158,800			
共通仮設費	式	1	58,800			

積算内訳書

工事名	国道 2 号街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	58,800	道路施設データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,100,000	
純工事費	式	1	34,400,435	
現場管理費	式	1	16,078,000	
工事原価	式	1	50,478,435	
一般管理費等	式	1	9,391,565	
工事価格	式	1	59,870,000	