

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 6 年度）
工事地名	兵庫県神戸市東灘区他（神戸維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 6 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	88,634,156		
巡視・巡回工	式	1	36,062,330		
道路巡回工	式	1	14,286,800	通常巡回（A） ﾊﾞﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員；燃料及び 油脂類含まず 210 回	
				通常巡回（B） ﾊﾞﾄ車(貸与)、巡視補助員；燃料及び油脂類含 まず 50 回	
				通常巡回（C） ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員；燃料及び 油脂類含む 10 回	
				緊急巡回（A） ﾊﾞﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員；燃料及び 油脂類含まず 50 時間	
				緊急巡回（A）夜間 ﾊﾞﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員；燃料及び 油脂類含まず 50 時間	
				緊急巡回（B） ﾊﾞﾄ車(貸与)、巡視補助員；燃料及び油脂類含 まず 50 時間	
				緊急巡回（B）夜間 ﾊﾞﾄ車(貸与)、巡視補助員；燃料及び油脂類含 まず 50 時間	
				緊急巡回（C） ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員；燃料及び 油脂類含む 50 時間	
				緊急巡回（C）夜間 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員；燃料及び 油脂類含む 50 時間	
				燃料費（A） ｶﾞﾛﾘﾝ ｹﾞﾔｰ；油脂類含む 2,500 L	
				任意保険料 1 式	

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 6 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					セツト保険（対人・対物・搭乗者）及び車両保険 ；	
巡回整備工	式	1	21, 775, 530	巡回整備（A）260 日 標識車(貸付) 土木一般世話役、普通作業員、運 転手(特殊)；燃料及び油脂類含まず		
				巡回整備（A）夜間25 時間 標識車(貸付) 土木一般世話役、普通作業員、運 転手(特殊)；燃料及び油脂類含まず		
				巡回整備（B）15 日 トラック(クレーン装置付)2t積2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)；燃 料、油脂類及び発動発電機運転含む		
				巡回整備（B）夜間2 時間 トラック(クレーン装置付)2t積2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)；燃 料、油脂類及び発動発電機運転含む		
				燃料費（B）1, 500 L 軽油；油脂類含む		
道路土工	式	1	49, 605			
掘削工	式	1	5, 515	掘削（A）5 m3 土砂 小規模土工BH0. 28m3(山積)BH0. 2m3(平積) ；積込含む		
路床盛土工	式	1	29, 770	路床盛土（A）5 m3 平均幅員2. 5m未満；敷均し、締固め含む		
法面整形工	式	1	14, 320	法面整形(切土部）（A）5 m2 ㍻質土・砂及び砂質土・粘性土 人力；		
				法面整形(盛土部）（A）5 m2 ㍻質土・砂及び砂質土・粘性土 人力 締固め有り ；		
舗装工	式	1	4, 010, 618			
路面切削工	式	1	184, 668	路面切削（A）100 m2 全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下)		

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 6 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					段差すりつけ撤去作業なし；積込、清掃、散水含む	
					路面切削（A）夜間	
					全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下)	
					段差すりつけ撤去作業なし；積込、清掃、散水含む	
					路面切削（B）夜間	
					全面切削 平均切削深さ 6cmを超え12cm以下 段	
					差すりつけ撤去作業なし；積込、清掃、散水含	
					む	
					路面切削（C）	
					帯状切削 平均切削深さ 3cm以下；積込、清掃	
						、散水含む
アスファルト舗装工	式	1	745,900	路盤(車道・路肩部)（A）		
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚300mm；		
				基層(車道・路肩部)（A）夜間		
				再生粗粒度アスコン(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員		
				3.0m超；プライムコート含む		
				表層(車道・路肩部)（A）		
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m		
				超；タックコート含む		
					表層(車道・路肩部)（A）夜間	
					再生密粒度アスコン(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員	
					3.0m超；タックコート含む	
					表層(車道・路肩部)（B）夜間	
					再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20)夜間 舗	
					装厚50mm 舗装幅員3.0m超；タックコート含む	
排水性舗装工	式	1	400,700	排水性舗装・表層(車道・路肩部)（A）		
				ポーラスアスコン(13) 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上		
					導水パイプ無し；タックコート(ゴム入り)含む	
					排水性舗装・表層(車道・路肩部)（A）夜間	
					ポーラスアスコン(13)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m	
					以上 導水パイプ無し；タックコート(ゴム入り)含む	

積算内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和６年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装補修工	式	1	2,679,350	クラック処理（Ａ）	50	m
				クラック抑制シート ガラス基材W=1000；材料ロス、清掃含む		
				パッチング（Ａ）	5	t
				加熱合材 手間のみ 1t未満/日；清掃含む		
				パッチング（Ａ）夜間	5	t
				加熱合材 手間のみ 1t未満/日；清掃含む		
				パッチング（Ｂ）夜間	5	t
				加熱合材 手間のみ 1t以上2t未満/日；清掃含む		
				パッチング（Ｃ）夜間	5	t
				加熱合材 手間のみ 2t以上5t未満/日；清掃含む		
				加熱合材(材料費)（Ａ）	5	t
				再生密粒度アスコン(13)；		
				加熱合材(材料費)（Ａ）夜間	5	t
				再生密粒度アスコン(13)夜間；		
				加熱合材(材料費)（Ｂ）	5	t
				ポ ーラスアスファルト混合物(13)；		
				加熱合材(材料費)（Ｂ）夜間	5	t
				ポ ーラスアスファルト混合物(13)夜間；		
				加熱合材(材料費)（Ｃ）夜間	5	t
				再生粗粒度アスコン(20)夜間；		
				加熱合材(材料費)（Ｄ）夜間	5	t
				再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20)夜間；		
区画線工	式	1	289,108			
区画線工	式	1	289,108	溶融式区画線（Ａ）	100	m
				実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白；		
				溶融式区画線（Ａ）夜間	100	m
				実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白；		
				溶融式区画線（Ｂ）	100	m
				実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用有 白；		
				溶融式区画線（Ｂ）夜間	100	m

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 6 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用有 白； 溶融式区画線（C）夜間 矢印・記号・文字15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装 用有 白； 区画線消去（A） 削取り式 15cm換算； 区画線消去（B） ウォータージェット式 溶融式 15cm換算；	100 m 10 m 10 m
排水構造物工	式	1	1,138,356		
作業土工	式	1	27,660	床掘り（A） 土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)； 埋戻し（A） 土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)；	5 m3 5 m3
場所打水路工	式	1	496,170	基礎砕石（A） 再生クラッシュRC-40 t=150； コンクリート（A） 18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設； 型枠（A） 小型構造物；	10 m2 10 m3 10 m2
蓋版工	式	1	614,526	蓋版撤去・設置（A） 40kg/枚以下 撤去・設置手間のみ； 蓋版撤去・設置（B） 40kg/枚を超え170kg/枚以下 撤去・設置手間のみ； グレーチング（材料費）（A） 柵蓋400×400用 ボルト固定ゴム付 T25 受枠共； グレーチング（材料費）（B） 柵蓋500×500用 ボルト固定ゴム付 T25 受枠共；	10 枚 10 枚 10 組 10 組
道路付属施設工	式	1	1,921,330		

積算内訳書

工事名	国道2号道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
境界工	式	1	32,160	境界鉋設置（A） 金属製 設置手間のみ 10枚以上30枚未満；穿孔、充填材含む	10 枚
				境界鉋(材料費)（A） 国土交通省型 40×100×2 足付；	10 枚
道路付属物工	式	1	1,889,170	視線誘導標設置（A） コンクリート建込用(穿孔含まない)片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 設置手間のみ10本以上30本未満；充填材含む	10 本
				視線誘導標(材料費)（A） 反射体径φ300 自発光式(1灯) LED18個 赤コン中式；	5 本
				視線誘導標(材料費)（B） 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 コンクリート建込用；	5 本
				道路鉋設置（A） 小型鉋 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 設置手間のみ 10個以上30個未満；接着剤含む	20 個
				道路鉋(材料費)（A） 縁石鉋 蛍光両面(貼付式) 設置幅100；	10 個
				道路鉋(材料費)（B） 縁石鉋 両面LED(自発光タイプ)(貼付式) 設置幅100；	10 個
				車線分離標設置（A） ラバーポール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ400mm 設置手間のみ 10本以上30本未満；接着剤含む	10 本
				車線分離標設置（B） ラバーポール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ650mm 設置手間のみ 10本以上30本未満；接着剤含む	10 本
				車線分離標設置（C） ラバーポール 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ800	10 本

積算内訳書

工事名		国道2号道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				mm 設置手間のみ 10本以上30本未満；接着剤含む	
				車線分離標設置（D）	10 本
				ラバーポール 可変式（穿孔式・1本脚） 本体径φ80 高さ400mm 設置手間のみ 10本以上30本未満； 充填材含	
				車線分離標設置（E）	10 本
				ラバーポール 可変式（穿孔式・1本脚） 本体径φ80 高さ650mm 設置手間のみ 10本以上30本未満； 充填材含	
				車線分離標設置（F）	10 本
				ラバーポール 可変式（穿孔式・1本脚） 本体径φ80 高さ800mm 設置手間のみ 10本以上30本未満； 充填材含	
				車線分離標（材料費）（A）	10 本
				ラバーポール 固定式（貼付式） 本体径φ80 高さ400mm；	
				車線分離標（材料費）（B）	10 本
				ラバーポール 固定式（貼付式） 本体径φ80 高さ650mm；	
				車線分離標（材料費）（C）	10 本
				ラバーポール 固定式（貼付式） 本体径φ80 高さ800mm；	
				車線分離標（材料費）（D）	10 本
				ラバーポール 可変式（穿孔式・1本脚） 本体径φ80 高さ400mm；	
				車線分離標（材料費）（E）	10 本
				ラバーポール 可変式（穿孔式・1本脚） 本体径φ80 高さ650mm；	
				車線分離標（材料費）（F）	10 本
				ラバーポール 可変式（穿孔式・1本脚） 本体径φ80 高さ800mm；	
				車止め（材料費）（A）	5 本
				SUS304 φ60.5 H=850 固定式；	

積算内訳書

工事名	国道2号道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
擁壁工	式	1	503,110	
作業土工	式	1	27,660	<div> 床掘り（A）5m³ </div> <div> 土砂 小規模土工 BH0.28m³（山積）BH0.2m³（平積）； </div> <div> 埋戻し（A）5m³ </div> <div> 土砂 小規模土工 BH0.28m³（山積）BH0.2m³（平積）； </div>
場所打擁壁工（構造物単位）	式	1	475,450	<div> 小型擁壁（A）5m³ </div> <div> 平均擁壁高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40（高炉）基礎砕石有り；コンクリート、型枠、基礎材、目地材、吸出防止材（点在）、養生、現場内小運搬含む </div>
法面工	式	1	51,750	
かご工	式	1	51,750	<div> ふとんかご設置（A）5m </div> <div> 階段式 高さ50cm 幅120cm；床拵え、吸出防止材、埋戻し、現場内小運搬を含む、中詰石材料費は含まない </div>
橋梁付属物工	式	1	17,335	
橋梁用高欄工	式	1	17,335	<div> 橋梁用高欄設置（A）5m </div> <div> 鋼製・ダクタイル製 組立式 設置手間のみ； </div>
現場塗装工	式	1	250,555	
コンクリート面塗装工	式	1	250,555	<div> コンクリート面清掃（A）50m² </div> <div> 下塗（A）50m² </div> <div> 1回塗 手間のみ； </div> <div> 上塗（A）50m² </div> <div> 1回塗 手間のみ； </div> <div> 塗料（材料費）（A）10kg </div> <div> 弱溶剤形防かびつや消し塗料 白； </div> <div> 塗料（材料費）（B）10kg </div> <div> アルキド樹脂蛍光塗料 赤外10色； </div> <div> 塗料（材料費）（C）10kg </div>

積算内訳書

工事名	国道2号道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アルキド樹脂蛍光塗料用上塗り クリー；	
道路付属物復旧工	式	1	2,742,545		
作業土工	式	1	27,660	床掘り（A）	5 m3
				土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)；	
				埋戻し（A）	5 m3
				土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)；	
付属物復旧工	式	1	2,714,885	基礎砕石（A）	10 m2
				再生クラッシュランRC-40 t=150；	
				コンクリート（A）	10 m3
				18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設；	
				型枠（A）	10 m2
				小型構造物；	
				ガードレール復旧（A）	10 m
				土中・コンクリート建込用 支柱・レール撤去・復旧 手間のみ；	
				ガードレール復旧（B）	10 m
				レール撤去・復旧 手間のみ；	
				ガードレール復旧（B）夜間	10 m
				レール撤去・復旧 手間のみ；	
				ガードレール部材(材料費)（A）	10 枚
				直径φ B種 L=4330 メッキ品；	
				ガードレール部材(材料費)（B）	10 枚
				直径φ B種 L=2330 メッキ品；	
				ガードレール部材(材料費)（C）	10 枚
				袖径φ B種 L=660 メッキ品；	
				ガードレール部材(材料費)（D）	10 本
				路側用支柱 B-4E メッキ品；樹脂製キャップ含む	
				ガードレール部材(材料費)（E）	10 個
				ブランク A・B・C 4.5mm厚 メッキ品；	
				ガードレール部材(材料費)（F）	10 本

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 6 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ボルト・ナット M20×145 メッキ品；	
				ガードレール部材(材料費) (G)	10 本
				ボルト・ナット M16×35 メッキ品；	
				ガードパイプ復旧 (A)	10 m
				土中・コンクリート建込用 支柱・パイプ 撤去・復旧 手間のみ；	
				ガードパイプ復旧 (B)	10 m
				パイプ 撤去・復旧 手間のみ；	
				ガードパイプ部材(材料費) (A)	10 本
				支柱 Gp-2B ターグフレーション；	
				ガードパイプ部材(材料費) (B)	10 個
				樹脂キャップ B種用 ターグフレーション；	
				ガードパイプ部材(材料費) (C)	10 本
				ヒーム B種用 L=2000 ターグフレーション；	
				ガードパイプ部材(材料費) (D)	10 本
				ヒーム B種用 L=4000 ターグフレーション；	
				横断(転落)防止柵設置 (A)	20 m
				門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 設置手間のみ 100m未満；充填材含む	
				横断(転落)防止柵撤去 (A)	20 m
				門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 撤去手間のみ；	
				横断防止柵(材料費) (A)	20 m
				門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m メッキ品；	
				ボックスヒーム設置 (A)	10 m
				構造物用 支柱間隔2.0m 支柱、ヒーム設置手間のみ；	
				ボックスヒーム部材(材料費) (A)	10 本
				支柱 Bm-2B メッキ品；	
				ボックスヒーム部材(材料費) (B)	10 本
				ヒーム Bm L=5990 メッキ品；	
				ボックスヒーム部材(材料費) (C)	10 枚
				パトール Bm メッキ品；	
				ボックスヒーム部材(材料費) (D)	20 本

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 6 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ボルト・ナット M16×30 メッキ品；		
				歩車道境界ブロック設置（A）	10	m
				ブロック長さ600mm以下 重量50kg未満 設置手間の		
				み；モルタル含む		
				歩車道境界ブロック設置（B）	10	m
				ブロック長さ2000mm以下 重量150kg以上550kg未満		
				設置手間のみ；モルタル含む		
				歩車道境界ブロック(材料費)（A）	10	個
				150/160×100×600 片面R；		
				歩車道境界ブロック(材料費)（B）	10	個
180/240×300×600 両面R；						
歩車道境界ブロック(材料費)（C）	10	個				
180/190×100×600 片面R；						
歩車道境界ブロック(材料費)（D）	10	個				
180/210×300 片面R 0.5曲；						
地先境界ブロック設置（A）	5	m				
ブロック長さ600mm以下 重量50kg未満 設置手間の						
み；モルタル含む						
地先境界ブロック(材料費)（A）	10	個				
150×150×600；						
道路清掃工	式	1	11,706,030			
路面清掃工	式	1	7,244,400	路面清掃(機械)（A）	1,140	km
				路面清掃車(借上) 散水車(借上) ダンプトラック(借上) DID区間；路肩掃出し、移動、塵埃運搬及びブレード損耗費含		
				路面清掃(歩道・人力)（A）	2,000	m2
				；塵埃収集、袋詰及び積込含む		
排水施設清掃工	式	1	4,148,480	側溝清掃(人力)（A）	50	m
				無蓋；汚泥積込含む		
				側溝清掃(人力)（B）	50	m
				有蓋 コンクリート蓋；蓋開閉及び汚泥積込含む		
				側溝清掃(人力)（C）	50	m
				有蓋 鋼蓋；蓋開閉及び汚泥積込含む		

積算内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和６年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝清掃(機械) (A) 側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満；移動及び汚泥運搬含む	1,000	m
				管渠清掃(機械) (A) 側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径200mm以上400mm未満；移動及び汚泥運搬含む	1,000	m
				管渠清掃(機械) (B) 側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径400mm以上800mm未満；移動及び汚泥運搬含む	1,000	m
				桧清掃(人力) (A) 人力清掃 有蓋 堆積厚25cm以上；蓋開閉及び汚泥運搬含む	10	箇所
構造物清掃工	式	1	313,150	トンネル清掃(機械) (A) 夜間 機械清掃 トンネル清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付)； トンネル清掃車回送 (A) 八鹿維持出張所～神戸維持出張所；運転手、輸送費含む トンネル清掃車回送 (B) 神戸維持出張所～明石維持出張所；運転手、輸送費含む	2.8 1 1	km 回 回
除草工	式	1	408,000			
道路除草工	式	1	408,000	除草 (A) 機械除草(肩掛式)；障害物除去、集積、積込・運搬、飛び石防護及び補助刈含む 防草シート張 (A) 露出部 平面部 手間のみ；固定ピン含む 防草シート張(材料費) (A) リサイクルPET繊維 t=3.0mm；ロス含む	2,000 100 100	m2 m2 m2
応急処理工	式	1	20,463,570			

積算内訳書

工事名	国道2号道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理作業工	式	1	6,325,200	応急処理作業（A）	100	時間
				トラック（クレーン装置付）2t積 2t吊 標識装置付（借上）		
				普通作業員2名 運転手（特殊）；		
				応急処理作業（A）夜間	50	時間
				トラック（クレーン装置付）2t積 2t吊 標識装置付（借上）		
				普通作業員2名 運転手（特殊）；		
				土木一般世話役（A）	20	人・日
				土木一般世話役（A）夜間	50	時間
				特殊作業員（A）	20	人・日
				特殊作業員（A）夜間	50	時間
機械運転	式	1	12,057,230	普通作業員（A）	100	人・日
				普通作業員（A）夜間	200	時間
				ダンプトラック運転（A）	200	時間
				借上 2t積；		
				ダンプトラック運転（A）夜間	200	時間
				借上 2t積；		
				ダンプトラック運転（B）	200	時間
				借上 4t積；		
				ダンプトラック運転（B）夜間	100	時間
				借上 4t積；		
				トラック運転（A）	200	時間
				借上 2t積；		
				トラック運転（A）夜間	50	時間
				借上 2t積；		
				トラック（クレーン装置付）運転（A）	50	時間
				借上 2t積 2t吊；		
				トラック（クレーン装置付）運転（A）夜間	20	時間
				借上 2t積 2t吊；		
				トラック（クレーン装置付）運転（B）	50	時間
				借上 4t積 2.9t吊；		
				トラック（クレーン装置付）運転（B）夜間	10	時間
				借上 4t積 2.9t吊；		
				バックホ運転（A）	50	時間
				借上 クローラ式 0.13m3（山積） 0.1m3（平積）；		

積算内訳書

工事名		国道2号道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				バックホ運転（A）夜間	20	時間
				借上 クロー式 0.13m3(山積) 0.1m3(平積)；		
				高所作業車運転（A）	100	時間
				借上 トラック架装リフト型 作業床高12m；		
				高所作業車運転（A）夜間	50	時間
				借上 トラック架装リフト型 作業床高12m；		
				標識車運転（A）	200	時間
				借上 トラック 2t積 標識装置付；		
				標識車運転（A）夜間	100	時間
				借上 トラック 2t積 標識装置付；		
				路面清掃車運転（A）	50	時間
				借上 プラシ式 四輪式 ホッパ 容量2.5～3.1m3；		
応急処理資材	式	1	2,081,140	排水管清掃車運転（A）	50	時間
				貸付 ジェット式 タンク容量5300～5800L；		
				側溝清掃車運転（A）	50	時間
				貸付 ロータリーブロー式 4.5～5.0m3；		
				常温合材(材料費)（A）	20	袋
				常温硬化型アスファルト乳剤混合物 4.5kg／袋；		
				常温合材(材料費)（B）	20	袋
				改質アスファルト常温合材(全天候型) 30kg/袋；		
				常温合材(材料費)（C）	20	袋
				全天候型常温合材 透水舗装用 25kg/袋；		
				路面補修材(材料費)（A）	20	組
				MMA樹脂モルタル As用樹脂1.65kg/缶 骨材8.35kg；		
				路面補修材(材料費)（B）	20	缶
				メタクリル樹脂系 クラック補修材 0.75kg/缶；		
				クッションフォーム(材料費)（A）	5	基
				丸形 φ580×820 フォーム容量200L；		
				油吸着材(材料費)（A）	100	kg
				路面用液体吸着剤 10kg／箱；		
				購入土(材料費)（A）	5	m3
				盛土用山土(ほぐし)；		
				碎石(材料費)（A）	10	m3
				再生クラッシュ RC-30；		

積算内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和６年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				セメント(材料費) (A)	50	kg
				普通ポルトランドセメント 25kg/袋；		
				キーストンプレート(材料費) (A)	100	kg
				650×25×1.2 メッキ SDP1；		
				鉄筋(材料費) (A)	100	kg
				SD345 D13；		
				保安用緩衝材(材料費) (A)	3	基
				NF前衛体；		
				保安用緩衝材(材料費) (B)	3	基
				NR後衛体；		
				保安用緩衝材(材料費) (C)	3	基
				NF前衛体用スチール枠 アンカーボルト・ナット含む；		
				保安用緩衝材(材料費) (D)	3	基
				NR後衛体用スチール枠 アンカーボルト・ナット含む；		
				コンクリート基礎ブロック(材料費) (A)	5	個
				300×300×400；		
				植栽ブロック(材料費) (A)	5	個
				レンガ調ブロック 23C 230×590×100；		
				植栽ブロック(材料費) (B)	5	個
				レンガ調ブロック 39C 390×590×100；		
除雪工	式	1	1,657,115			
凍結防止工	式	1	1,657,115	凍結防止剤散布 (A)	5	時間
				昼間作業 8:00～17:00 トラック2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)；袋詰薬剤開封・積込及び清掃含む		
				凍結防止剤散布 (B)	5	時間
				昼間作業 17:00～20:00 トラック2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)；袋詰薬剤開封・積込及び清掃含む		
				凍結防止剤散布 (C)	80	時間
				夜間作業 20:00～5:00 トラック2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)；袋詰薬剤開封・積込及び清掃含む		

積算内訳書

工事名	国道2号道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤散布（D）	20	時間
				夜間作業 5:00～8:00 トラック2t積（借上）凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3（貸付）；袋詰薬剤開封・積込及び清掃含む		
				凍結防止剤（A）	3.1	t
				塩化ナトリウム（25kg/袋）支給品；		
				凍結防止剤（B）	0.6	t
				塩化カルシウム（25kg/袋）支給品；		
				凍結防止作業待機（A）a	5	時間
				昼間作業 8:00～17:00 運転手（一般）、助手；		
				凍結防止作業待機（A）b	5	時間
				昼間作業 17:00～20:00 運転手（一般）、助手；		
				凍結防止作業待機（A）c	5	時間
				夜間作業 20:00～5:00 運転手（一般）、助手；		
				凍結防止作業待機（A）d	5	時間
				夜間作業 5:00～8:00 運転手（一般）、助手；		
				凍結防止作業待機（B）a	5	時間
				昼間作業 8:00～17:00 土木一般世話役；		
				凍結防止作業待機（B）b	5	時間
				昼間作業 17:00～20:00 土木一般世話役；		
				凍結防止作業待機（B）c	5	時間
				夜間作業 20:00～5:00 土木一般世話役；		
				凍結防止作業待機（B）d	5	時間
				夜間作業 5:00～8:00 土木一般世話役；		
構造物撤去工	式	1	2,820,794			
構造物取壊し工	式	1	903,766	コンクリート構造物取壊し（A）	10	m3
				人力 無筋構造物；積込含む		
				コンクリート構造物取壊し（B）	10	m3
				人力 鉄筋構造物；積込含む		
				舗装版切断（A）	20	m
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；		
				舗装版切断（A）夜間	50	m
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；		

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 6 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎（A） 機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；積 込含む	20	m2
				舗装版破碎（A）夜間 機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；積 込含む	20	m2
運搬処理工	式	1	181,538	土砂等運搬（A） 土砂 DT4t DID区間 運搬距離3.0km以下；	10	m3
				殻運搬（A） アスファルト掘削殻 DT10t DID区間 運搬距離6.0km以 下；	10	m3
				殻運搬（A）夜間 アスファルト掘削殻 DT10t DID区間 運搬距離19.5km 以下；	10	m3
				殻運搬（B） アスファルト切削殻 DT10t DID区間 運搬距離4.0km以 下；	10	m3
				殻運搬（B）夜間 アスファルト切削殻 DT10t DID区間 運搬距離46.0km 以下；	10	m3
				殻運搬（C） コンクリート殻（無筋）DT2t DID区間 運搬距離8.0km 以下；	10	m3
				殻運搬（D） コンクリート殻（鉄筋）DT2t DID区間 運搬距離8.0km 以下；	10	m3
処分費	式	1	1,735,490	残土等処分（A） 土砂 DT4t；	10	m3
				処分費（A） アスファルト掘削殻 DT10t；	10	m 3
				処分費（A）夜間 アスファルト掘削殻 DT10t；	10	m 3
				処分費（B） アスファルト切削殻 DT10t；	10	m 3

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 6 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費（B）夜間 アスファルト切削殻 DT10t；	10	m 3
				処分費（C） コンクリート殻(無筋) DT2t；	10	m3
				処分費（D） コンクリート殻(鉄筋) DT2t；	10	m3
				処分費（E） 汚泥；	5	t
				処分費（F） 一般廃棄物（道路清掃塵埃）；	50	t
				処分費（G） 一般廃棄物（可燃物・除草屑）；	20	t
				処分費（H） 一般廃棄物（不燃物）；	50	t
仮設工	式	1	4, 542, 005			
土留・仮締切工	式	1	84, 505	土のう積設置（A） 土のう62×48cm 小口並べ；土のう仕拵・積立 、購入土含む	5	m2
				土のう積撤去（A） 土のう62×48cm 小口並べ；	5	m2
交通管理工	式	1	4, 457, 500	交通誘導警備員（A）	100	人・日
				交通誘導警備員（A）夜間	50	人・日
				交通誘導警備員（B）	50	人・日
				交通誘導警備員（B）夜間	50	人・日
直接工事費	式	1	88, 634, 156			
共通仮設費	式	1	7, 940, 000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7, 940, 000			
純工事費	式	1	96, 574, 156			

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 6 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	41,356,000	
工事原価	式	1	137,930,156	
一般管理費等	式	1	22,669,844	
工事価格	式	1	160,600,000	