

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 2 8 号街路樹維持工事
工事地名	兵庫県洲本市他（洲本維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 2 8 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	23, 918, 508			
植栽維持工	式	1	13, 796, 975			
樹木・芝生管理工	式	1	13, 796, 975	高木剪定（A） 幹周30cm未満；	50	本
				高木剪定（B） 幹周30cm以上60cm未満；	50	本
				高木剪定（C） 幹周60cm以上90cm未満；	200	本
				高木剪定（D） 幹周90cm以上120cm未満；	200	本
				高木剪定（E） 幹周120cm以上150cm未満；	5	本
				高木剪定（F） 幹周150cm以上180cm未満；	5	本
				高木剪定（G） 幹周180cm以上210cm未満；	5	本
				高木剪定（H） 幹周210cm以上；	5	本
				高木剪定（I） 特殊樹木（ワシントンヤシ）；	50	本
				中低木剪定（球形）（A） 樹高100cm以上200cm未満；	300	本
				中低木剪定（球形）（B） 樹高200cm以上300cm未満；	200	本
				寄植剪定（A） 剪定後高さ60cm以上；	5, 000	m2
				寄植剪定（B） 剪定後高さ60cm未満；	2, 000	m2
				芽かき（A） 高木；	1, 000	本
				灌水（A） 機械（借上）；	1, 000	m2

積算内訳書

工事名		国道 2 8 号街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木防除 (A)	5	本
				幹周60cm未満；薬剤は含まない		
				高木防除 (B)	5	本
				幹周60cm以上120cm未満；薬剤は含まない		
				中木防除 (A)	5	本
				樹高100cm以上200cm未満；薬剤は含まない		
				中木防除 (B)	5	本
				樹高200cm以上300cm未満；薬剤は含まない		
				中木寄植薬剤散布 (A)	10	m2
				；薬剤は含まない		
				低木寄植薬剤散布 (A)	10	m2
				；薬剤は含まない		
				地被類薬剤散布 (A)	10	m2
				；薬剤は含まない		
				除草剤散布 (A)	15,000	m2
				；薬剤は含まない		
				高木補植 (A)	5	本
				サルスベリ H=3.5 C=0.21 W=1.5；植樹割増含む		
				高木補植 (B)	5	本
				アメリカワウ H=3.0 C=0.15 W=1.0；植樹割増含む		
				中木補植 (A)	5	本
				ソテツ H=1.0；植樹割増含む		
				低木補植 (A)	5	本
				マルバシャリンバイ H=0.4 W=0.4；植樹割増含む		
				低木補植 (B)	5	本
				カンツバギ H=0.3 W=0.3；植樹割増含む		
				低木補植 (C)	5	本
				ヒラドツツシ H=0.4 W=0.4；植樹割増含む		
				低木補植 (D)	5	本
				ボックスウッド H=0.5 W=0.25；植樹割増含む		
				高木移植 (A)	3	本
				幹周30cm以上60cm未満；		
				高木移植 (B)	3	本
				幹周60cm以上90cm未満；		

積算内訳書

工事名	国道 2 8 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				中木移植 (A) 樹高60cm以上100cm未満；	3	本
				中木移植 (B) 樹高100cm以上200cm未満；	3	本
				低木移植 (A) 樹高60cm未満；	3	本
				高木支柱 (A) 三脚鳥居；植樹割増含む	5	本
				高木支柱 (B) 二脚鳥居添木付；植樹割増含む	5	本
				高木支柱 (C) 二脚鳥居添木無；植樹割増含む	5	本
				高木支柱 (D) 二脚鳥居組合せ；植樹割増含む	5	本
				高木支柱 (E) ハッ掛；植樹割増含む	5	本
				中木支柱 (A) 添柱形 (1 本形・竹) ；植樹割増含む	5	本
				中木支柱 (B) 生垣形；植樹割増含む	5	m
				土壌改良材(材料費) (A) バーク堆肥20kg/袋；	10	袋
				土壌改良材(材料費) (B) 発酵下水汚泥コンポスト 20kg/袋；	10	袋
				薬剤(材料費) (A) 殺虫剤 庭木用 500mL/本；	10	本
				しゅろなわ(材料費) (A) 径3mm 長20m(赤) ；	10	束
				客土(材料費) (A) 植栽用まさ土；	10	m3
除草工	式	1	4, 370, 310			
道路除草工	式	1	4, 370, 310	拔根除草 (A) 植込み地；	15, 000	m2

積算内訳書

工事名	国道２８号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除草（Ａ）	15,000	m2
				肩掛け式 飛び石防護有；		
				除草（Ｂ）	100	m2
				人力；集草、積込運搬含む		
				防草シート張り（Ａ）	100	m2
				平面部 手間のみ；固定ピン含む		
				防草シート（材料費）（Ａ）	100	m2
				リサイクルペット繊維 t=3.0mm；		
応急処理工	式	1	1,502,310			
応急処理解業工	式	1	268,000	応急処理解業（Ａ）	10	時間
				応急処理解業（Ｂ）	10	時間
応急処理工	式	1	1,234,310	造園工（Ａ）	10	人・日
				普通作業員（Ａ）	20	人・日
				ダンプトラック運転（Ａ）	20	時間
				2t車；		
				トラック（クレーン装置付）運転（Ａ）	10	時間
				2t積 2t吊；		
				高所作業車運転（Ａ）	10	時間
				トラック架装リフト 伸縮ブーム・バスケット型 作業床高12m		
				；		
				高所作業車運転（Ｂ）	10	時間
				トラック架装リフト 伸縮ブーム・バスケット型 作業床高24m		
				；		
				バックホ運転（Ａ）	20	時間
				クローラ式 山積0.13m3（平積0.1m3）；		
巡視・巡回工	式	1	508,100			
道路巡回工	式	1	508,100	巡回（Ａ）	10	日
				ライトバン 1.5L；		
植栽撤去工	式	1	2,149,813			
樹木撤去工	式	1	1,322,763	樹木撤去（Ａ）	3	本
				幹周20cm未満；		

積算内訳書

工事名	国道 2 8 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				樹木撤去 (B) 幹周20cm以上30cm未満；	3	本
				樹木撤去 (C) 幹周30cm以上60cm未満；	3	本
				樹木撤去 (D) 幹周60cm以上90cm未満；	3	本
				樹木撤去 (E) 幹周90cm以上120cm未満；	3	本
				樹木撤去 (F) 幹周120cm以上150cm未満；	3	本
				樹木撤去 (G) 幹周150cm以上180cm未満；	3	本
				樹木撤去 (H) 幹周180cm以上210cm未満；	3	本
				樹木撤去 (I) 幹周210cm以上；	3	本
				支柱撤去 (A) 高木各種；	10	本
				支柱撤去 (B) 中木添柱形 (1 本形・竹) ；	5	本
				支柱撤去 (C) 中木 生垣形；	5	m
運搬処理工	式	1	827,050	投棄料 (A) (剪定草木・伐採木) 幹；	5	t
				投棄料 (B) (剪定草木・伐採木) 枝葉；	30	t
				投棄料 (C) (剪定草木・伐採木) 根；	5	t
				投棄料 (D) 一般廃棄物 可燃物、除草屑；	5	t
仮設工	式	1	1,591,000			
交通管理工	式	1	1,591,000	交通誘導警備員 (A)	50	人・日
				交通誘導警備員 (B)	50	人・日

積算内訳書

工事名	国道２８号街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	23,918,508	
共通仮設費	式	1	3,324,800	
共通仮設費	式	1	58,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,266,000	
純工事費	式	1	27,243,308	
現場管理費	式	1	13,176,000	
工事原価	式	1	40,419,308	
一般管理費等	式	1	7,690,692	
工事価格	式	1	48,110,000	