

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道43号環境防災緑地保全工事
工事地名	兵庫県西宮市他（西宮維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 4 3 号環境防災緑地保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	24, 437, 357			
植栽維持工	式	1	2, 086, 923			
樹木・芝生管理工	式	1	2, 086, 923	高木剪定（A）	5	本
				幹周30cm未満；		
				高木剪定（B）	300	本
				幹周30cm以上60cm未満；		
				高木剪定（C）	50	本
				幹周60cm以上90cm未満；		
				高木剪定（D）	10	本
				樹高90cm以上120cm未満；		
				中低木剪定(球形)（A）	2	本
				樹高100cm以上200cm未満；		
				中低木剪定(球形)（B）	2	本
				樹高200cm以上300cm未満；		
				寄植剪定（A）	2	m2
				剪定後高さ60cm以上；		
				寄植剪定（B）	2	m2
				剪定後高さ60cm未満；		
				高木防除（A）	2	本
				幹周60cm未満；薬剤は含まない		
高木防除（B）	2	本				
幹周60cm以上120cm未満；薬剤は含まない						
中木防除（A）	2	本				
樹高100cm以上200cm未満；薬剤は含まない						
中木防除（B）	2	本				
樹高200cm以上300cm未満；薬剤は含まない						
中木寄植薬剤散布（A）	2	m2				
；薬剤は含まない						
低木寄植薬剤散布（A）	2	m2				
；薬剤は含まない						
芝薬剤散布（A）	2	m2				
；薬剤は含まない						

積算内訳書

工事名	国道43号環境防災緑地保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木補植 (A)	2	本
				サルスベリ H=3.5 C=0.21 W=1.5 ; 植樹割増含む		
				低木補植 (A)	2	本
				マルハシヤリンハイ H=0.4 W=0.4 ; 植樹割増含む		
				芝補植 (A)	2	m2
				野芝 ベタ張 ; 植樹割増含む		
				高木移植 (A)	2	本
				幹周30cm以上60cm未満 ;		
				高木移植 (B)	2	本
				幹周60cm以上90cm未満 ;		
				中木移植 (A)	2	本
				樹高60cm以上100cm未満 ;		
				中木移植 (B)	2	本
				樹高100cm以上200cm未満 ;		
				低木移植 (A)	2	本
				樹高60cm未満 ;		
				高木支柱 (A)	2	本
				三脚鳥居 ; 植樹割増含む		
				高木支柱 (B)	2	本
				二脚鳥居添木付 ; 植樹割増含む		
				高木支柱 (C)	2	本
				二脚鳥居添木無 ; 植樹割増含む		
				中木支柱 (A)	2	本
				添柱形 (1本形・竹) ; 植樹割増含む		
				中木支柱 (B)	2	m
				生垣形 ; 植樹割増含む		
				土壌改良材(材料費) (A)	2	袋
				バーク堆肥 20kg/袋 ;		
				土壌改良材(材料費) (B)	2	袋
				発酵下水汚泥コンポスト 20kg/袋 ;		
				薬剤(材料費) (A)	2	本
				殺虫剤 庭木用 500mL/本 ;		
				しゅろなわ(材料費) (A)	2	束
				径3mm 長20m (赤) ;		

積算内訳書

工事名	国道43号環境防災緑地保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				客土(材料費) (A)	2	m3
				植栽用まさ土；		
除草工	式	1	13,818,714			
道路除草工	式	1	13,818,714	抜根除草 (A) 71,700 m2 植込み地； 抜根除草 (B) 30,000 m2 芝生； 除草 (A) 2,500 m2 肩掛け式 飛び石防護有； 除草 (B) 2 m2 人力；集草、積込運搬含む 芝刈 (A) 2 m2		
応急処理工	式	1	220,170			
応急処理解業工	式	1	53,600	応急処理解業 (A) 2 時間 応急処理解業 (B) 2 時間		
応急処理工	式	1	166,570	造園工 (A) 2 人・日 普通作業員 (A) 2 人・日 ダンプトラック運転 (A) 2 時間 2t車； トラック(クレーン装置付)運転 (A) 2 時間 2t積 2.0 t 吊； 高所作業車運転 (A) 2 時間 トラック架装リフト車 伸縮ブーム・バースケット型 作業床高1 2m； バックホウ運転 (A) 2 時間 クロー式 山積0.13m3(平積0.1m3)； ガートフェンス(材料費) (A) 2 台 1.8m×1.8m ハイ式 鉄足； バリケード(材料費) (A) 2 台 A型 長さ1.2m 高さ0.8m；		
巡視・巡回工	式	1	101,660			

積算内訳書

工事名	国道43号環境防災緑地保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路巡回工	式	1	101,660	巡回（A） ライトバン 1.5L；	2 日
植栽撤去工	式	1	468,649		
樹木撤去工	式	1	156,129	樹木撤去（A） 幹周20cm未満； 樹木撤去（B） 幹周20cm以上30cm未満； 樹木撤去（C） 幹周30cm以上60cm未満； 樹木撤去（D） 幹周60cm以上90cm未満； 樹木撤去（E） 幹周90cm以上120cm未満； 支柱撤去（A） 高木各種； 支柱撤去（B） 中木添柱形（1本形・竹）； 支柱撤去（C） 中木 生垣形；	2 本 2 本 2 本 2 本 2 本 2 本 2 本 2 本 2 m
運搬処理工	式	1	312,520	投棄料（A） （剪定草木・伐採木） 幹； 投棄料（B） （剪定草木・伐採木） 枝葉； 投棄料（C） （剪定草木・伐採木） 根； 投棄料（D） 一般廃棄物 可燃物、除草屑；	2 t 2 t 2 t 30 t
道路土工	式	1	89,810		
掘削工	式	1	34,410	機械掘削（土砂）（A） バックホ 山積0.28m3（平積0.2m3）；表土すき取り含む	30 m3

積算内訳書

工事名	国道４３号環境防災緑地保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
整地仕上げ工	式	1	55,400	まさ土（Ａ） t＝10cm 肥料土壌改良材混合含む；	40 m2
舗装工	式	1	144,582		
アスファルト舗装工	式	1	144,582	下層路盤（Ａ）	43 m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚100mm；	
				上層路盤（Ａ）	43 m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm；	
				表層（Ａ）	43 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4	
				m以上；プライムコート含む	
排水構造物工	式	1	522,337		
作業土工	式	1	50,148	床掘り（Ａ）	10 m3
				土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)；	
				埋戻し（Ａ）	8 m3
				土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)；	
側溝工	式	1	210,212	芝側溝（Ａ）	12 m
				；法面整形、張芝(植栽割増有り)含む	
				プレキャストL型街渠（Ａ）	12 m
				1種 550×105×600(乗入用)；敷モルタル、基礎碎石、コンクリート、型枠含む	
管渠工	式	1	18,976	暗渠排水管（Ａ）	2 m
				VP200；埋戻し砂含む	
集水桝・マンホール工	式	1	243,001	現場打ち集水桝（Ａ）	1 箇所
				350×400×900；基礎碎石、コンクリート、型枠、L型街渠ブロック(グレーチング 蓋付)含む	
				プレキャスト集水桝（Ａ）	2 箇所
				500×500×950 プレキャスト浸透枘；敷砂、基礎碎石、裏込碎石、透水シート、グレーチング 蓋含む	
				下水人孔削孔（Ａ）	1 箇所
				φ200；	

積算内訳書

工事名	国道４３号環境防災緑地保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
縁石工	式	1	105,090	
縁石工	式	1	105,090	地先境界ブロック（Ａ） 150×150×600 18-8-40(高炉)；基礎碎石、基礎コンクリート、地先境界ブロック、型枠及び敷モルタル含む 15 m
防護柵工	式	1	1,287,882	
防止柵工	式	1	1,287,882	基礎ブロック(立入防止柵)（Ａ） 200×200×450 設置；作業土工(床掘、埋戻し)、基礎碎石含む 5 個 基礎ブロック(立入防止柵)（Ｃ） 300×300×600 設置(門扉用)；作業土工(床掘、埋戻し)、基礎碎石含む 2 個 立入防止柵（Ａ） 柵高1.8m 塗装色(ダークブラウン)；充填材(モルタル)含む 26 m 立入防止柵（Ｂ） 柵高1.8m 塗装色(ダークブラウン) 目隠しフェンス用；充填材(モルタル)含む 27 m 門扉（Ａ） H=1.8m L=1.0m 塗装色(ダークブラウン)；チェーン、鍵、充填材(モルタル)含む 1 基
擁壁工	式	1	4,121,910	
作業土工	式	1	271,440	床掘り（Ａ） 土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)； 60 m3 埋戻し（Ａ） 土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)； 40 m3
場所打擁壁工	式	1	3,850,470	コンクリート擁壁（Ａ） 平均高さ H=0.91m 18-8-40(高炉)；基礎碎石、コンクリート、型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出 39 m3

積算内訳書

工事名	国道４３号環境防災緑地保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				し防止材(点在)含む	
付属施設工	式	1	415,581		
張りコンクリート工	式	1	278,251	張りコンクリート（Ａ） 18-8-40(高炉) t=10cm；目地材含む	67 m2
植栽工	式	1	58,840	張芝（Ａ） 平場；植樹割増含む	40 m2
道路付属物工	式	1	78,490	道路標識移設（Ａ） 路側式(単柱式) 規制標識；撤去・設置含む	1 基
構造物撤去工	式	1	735,849		
防護柵撤去工	式	1	142,487	基礎ブロック(立入防止柵)撤去（Ａ） 立入防止柵撤去（Ａ） 柵高2m以下；	17 個 41 m
構造物取壊し工	式	1	251,205	コンクリート構造物取壊し（Ａ） 無筋構造物 人力施工；積込含む 舗装版切断（Ａ） アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下； 舗装版破碎（Ａ） 人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚4cmを超え10cm以下；積込含む	2 m3 5 m 40 m2
運搬処理工	式	1	342,157	土砂等運搬（Ａ） 土砂 DT4t 運搬距離5.5km以下； 殻運搬（Ａ） As掘削殻 DT2t DID区間 運搬距離4.5km以下； 殻運搬（Ｂ） コンクリート殻(無筋) DT2t 運搬距離4.5km以下； 現場発生品運搬（Ａ） 鋼材(立入防止柵)等；運搬、積込み・荷卸し含む 残土等処分（Ａ） 土砂； 殻処分（Ａ）	60 m3 3 m3 2 m3 0.5 t 60 m3 3 m3

積算内訳書

工事名	国道 4 3 号環境防災緑地保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻(掘削) ; 殻処分 (B) 2 m3 コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	318,200	
交通管理工	式	1	318,200	交通誘導警備員 (A) 10 人・日 交通誘導警備員 (B) 10 人・日
直接工事費	式	1	24,437,357	
共通仮設費	式	1	3,657,800	
共通仮設費	式	1	58,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,599,000	
純工事費	式	1	28,095,157	
現場管理費	式	1	13,572,000	
工事原価	式	1	41,667,157	
一般管理費等	式	1	7,922,843	
工事価格	式	1	49,590,000	