

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道43号他街路樹維持工事
工事地名	兵庫県西宮市他（西宮維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	国道 4 3 号他街路樹維持工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	48,631,779			
植栽維持工		式	1	9,156,836			
樹木・芝生管理工		式	1	9,156,836	高木剪定（A） 幹周30cm未満；	50	本
					高木剪定（B） 幹周30cm以上60cm未満；	50	本
					高木剪定（C） 幹周60cm以上90cm未満；	100	本
					高木剪定（D） 幹周90cm以上120cm未満；	100	本
					高木剪定（E） 幹周120cm以上150cm未満；	100	本
					高木剪定（F） 幹周150cm以上180cm未満；	20	本
					高木剪定（G） 幹周180cm以上210cm未満；	5	本
					高木剪定（H） 幹周210cm以上；	5	本
					中低木剪定（球形）（A） 樹高100cm以上200cm未満；	20	本
					中低木剪定（球形）（B） 樹高200cm以上300cm未満；	10	本
					寄植剪定（A） 剪定後高さ60cm以上；	10	m2
					寄植剪定（B） 剪定後高さ60cm未満；	2,000	m2
					芽かき（A） 高木；	500	本
					灌水（A） 機械（借上）；	10	m2
					高木防除（A） 幹周60cm未満；薬剤は含まない	5	本

積算内訳書

工事名	国道43号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木防除（B） 幹周60cm以上120cm未満；薬剤は含まない	5	本
				中木防除（A） 樹高100cm以上200cm未満；薬剤は含まない	5	本
				中木防除（B） 樹高200cm以上300cm未満；薬剤は含まない	5	本
				中木寄植薬剤散布（A） ；薬剤は含まない	5	m2
				低木寄植薬剤散布（A） ；薬剤は含まない	5	m2
				地被類薬剤散布（A） ；薬剤は含まない	5	m2
				高木補植（A） サルスベリ H=3.5 C=0.21 W=1.5；植樹割増含む	3	本
				低木補植（A） マルバシャリンバイ H=0.4 W=0.4；植樹割増含む	3	本
				低木補植（B） カンツバキ H=0.3 W=0.3；植樹割増含む	3	本
				高木移植（A） 幹周30cm以上60cm未満；	3	本
				高木移植（B） 幹周60cm以上90cm未満；	3	本
				中木移植（A） 樹高60cm以上100cm未満；	3	本
				中木移植（B） 樹高100cm以上200cm未満；	3	本
				低木移植（A） 樹高60cm未満；	3	本
				高木支柱（A） 三脚鳥居；植樹割増含む	5	本
				高木支柱（B） 二脚鳥居添木付；植樹割増含む	5	本
				高木支柱（C） 二脚鳥居添木無；植樹割増含む	5	本

積算内訳書

工事名	国道43号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				中木支柱（A）	5	本
				添柱形（1本形・竹）；植樹割増含む		
				中木支柱（B）	5	m
				生垣形；植樹割増含む		
				土壌改良材（材料費）（A）	5	袋
				バーク堆肥20kg/袋；		
				土壌改良材（材料費）（B）	5	袋
				発酵下水汚泥コンポスト 20kg/袋；		
				薬剤（材料費）（A）	5	本
				殺虫剤 庭木用 500mL/本；		
				しゅろなわ（材料費）（A）	5	束
				径3mm 長20m（赤）；		
				客土（材料費）（A）	5	m3
				植栽用まさ土；		
除草工	式	1	34,338,120			
道路除草工	式	1	34,338,120	抜根除草（A）	232,000	m2
				植込み地；		
				除草（A）	2,500	m2
				肩掛け式 飛び石防護有；		
				除草（B）	1,700	m2
				人力；集草、積込運搬含む		
応急処理工	式	1	977,225			
応急処理事業工	式	1	536,000	応急処理事業（A）	20	時間
				応急処理事業（B）	20	時間
応急処理工	式	1	441,225	造園工（A）	5	人・日
				普通作業員（A）	5	人・日
				ダンプトラック運転（A）	5	時間
				2t車；		
				トラック（クレーン装置付）運転（A）	5	時間
				2t積 2t吊；		
				高所作業車運転（A）	5	時間
				トラック架装リフト 伸縮ブーム・バスケット型 作業床高12m		

積算内訳書

工事名	国道43号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				； 高所作業車運転（B） トラック架装リフト 伸縮ブーム・バスケット型 作業床高24m	5	時間
				； バックホウ運転（A） クローラ式 山積0.13m3（平積0.1m3）；	5	時間
巡視・巡回工	式	1	508,100			
道路巡回工	式	1	508,100	巡回（A） ライトバン 1.5L；	10	日
植栽撤去工	式	1	2,636,098			
樹木撤去工	式	1	1,623,148	樹木撤去（A） 幹周20cm未満； 樹木撤去（B） 幹周20cm以上30cm未満； 樹木撤去（C） 幹周30cm以上60cm未満； 樹木撤去（D） 幹周60cm以上90cm未満； 樹木撤去（E） 幹周90cm以上120cm未満； 樹木撤去（F） 幹周120cm以上150cm未満； 樹木撤去（G） 幹周150cm以上180cm未満； 樹木撤去（H） 幹周180cm以上210cm未満； 樹木撤去（I） 幹周210cm以上； 支柱撤去（A） 高木各種； 支柱撤去（B） 中木添柱形（1本形・竹）；	20 5 5 10 5 3 3 3 3 5 5	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本

積算内訳書

工事名	国道43号他街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				支柱撤去（C） 中木 生垣形；	5 m
運搬処理工	式	1	1,012,950	投棄料（A） （剪定草木・伐採木）幹；	10 t
				投棄料（B） （剪定草木・伐採木）枝葉；	50 t
				投棄料（C） （剪定草木・伐採木）根；	5 t
				投棄料（D） 一般廃棄物 可燃物、除草屑；	50 t
仮設工	式	1	1,015,400		
交通管理工	式	1	1,015,400	交通誘導警備員（A）	50 人・日
				交通誘導警備員（B）	10 人・日
直接工事費	式	1	48,631,779		
共通仮設費	式	1	5,645,800		
共通仮設費	式	1	58,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設データ作成費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,587,000		
純工事費	式	1	54,277,579		
現場管理費	式	1	23,556,000		
工事原価	式	1	77,833,579		
一般管理費等	式	1	13,756,421		
工事価格	式	1	91,590,000		