

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 1 7 5 号他街路樹維持工事
工事地名	兵庫県明石市他（明石維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫県国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 1 7 5 号他街路樹維持工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	27, 662, 579			
植栽維持工		式	1	16, 860, 053			
樹木・芝生管理工		式	1	16, 860, 053	高木剪定（A） 幹周30cm未満；	200	本
					高木剪定（B） 幹周30cm以上60cm未満；	200	本
					高木剪定（C） 幹周60cm以上90cm未満；	200	本
					高木剪定（D） 幹周90cm以上120cm未満；	200	本
					高木剪定（E） 幹周120cm以上150cm未満；	50	本
					高木剪定（F） 幹周150cm以上180cm未満；	10	本
					高木剪定（G） 幹周180cm以上210cm未満；	10	本
					高木剪定（H） 幹周210cm以上；	10	本
					中低木剪定（球形）（A） 樹高100cm以上200cm未満；	50	本
					中低木剪定（球形）（B） 樹高200cm以上300cm未満；	250	本
					寄植剪定（A） 剪定後高さ60cm以上；	15, 000	m2
					寄植剪定（B） 剪定後高さ60cm未満；	2, 000	m2
					芽かき（A） 高木；	1, 500	本
					灌水（A） 機械（借上）；	5	m2
					高木防除（A） 幹周60cm未満；薬剤は含まない	5	本

積算内訳書

工事名		国道 1 7 5 号他街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木防除 (B)	5	本
				幹周60cm以上120cm未満；薬剤は含まない		
				中木防除 (A)	5	本
				樹高100cm以上200cm未満；薬剤は含まない		
				中木防除 (B)	5	本
				樹高200cm以上300cm未満；薬剤は含まない		
				中木寄植薬剤散布 (A)	5	m2
				；薬剤は含まない		
				低木寄植薬剤散布 (A)	5	m2
				；薬剤は含まない		
				地被類薬剤散布 (A)	5	m2
				；薬剤は含まない		
				高木補植 (A)	5	本
				イチヨウ H=3.5 C=0.18 W=1.2；植樹割増含む		
				高木補植 (B)	5	本
				サルスベリ H=3.5 C=0.21 W=1.5；植樹割増含む		
				高木補植 (C)	5	本
				ケヤキ H=3.0 C=0.10 W=1.0；植樹割増含む		
				低木補植 (A)	5	本
				マルバシャリンバイ H=0.4 W=0.4；植樹割増含む		
				高木移植 (A)	5	本
				幹周30cm以上60cm未満；		
				高木移植 (B)	5	本
				幹周60cm以上90cm未満；		
				中木移植 (A)	5	本
				樹高60cm以上100cm未満；		
				中木移植 (B)	5	本
				樹高100cm以上200cm未満；		
				低木移植 (A)	5	本
				樹高60cm未満；		
				高木支柱 (A)	5	本
				三脚鳥居；植樹割増含む		
				高木支柱 (B)	5	本
				二脚鳥居添木付；植樹割増含む		

積算内訳書

工事名	国道 1 7 5 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木支柱（C） 二脚鳥居添木無；植樹割増含む	5	本
				中木支柱（A） 添柱形（1本形・竹）；植樹割増含む	5	本
				中木支柱（B） 生垣形；植樹割増含む	5	m
				土壌改良材（材料費）（A） ﾊﾞｰｸ堆肥20kg/袋；	10	袋
				土壌改良材（材料費）（B） 発酵下水汚泥ｺﾝﾎﾟｽﾄ 20kg/袋；	10	袋
				薬剤（材料費）（A） 殺虫剤 庭木用 500mL/本；	10	本
				しゅろなわ（材料費）（A） 径3mm 長20m（赤）；	10	束
				客土（材料費）（A） 植栽用まさ土；	10	m3
除草工	式	1	4,185,397			
道路除草工	式	1	4,185,397	抜根除草（A） 植込み地；	10,000	m2
				抜根除草（B） 芝生；	100	m2
				除草（A） 肩掛け式 飛び石防護有；	20,000	m2
				除草（B） 人力；集草、積込運搬含む	10	m2
				芝刈（A）	10	m2
応急処理工	式	1	2,346,105			
応急処理事業工	式	1	268,000	応急処理事業（A） 応急処理事業（B）	10 10	時間 時間
応急処理工	式	1	2,078,105	造園工（A） 普通作業員（A） ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（A）	10 50 50	人・日 人・日 時間

積算内訳書

工事名	国道１７５号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				2t車； トラック(クレーン装置付)運転（Ａ）	10	時間
				2t積 2t吊； 高所作業車運転（Ａ） トラック架装リフト 伸縮フォーム・バスケット型 作業床高12m	20	時間
				； 高所作業車運転（Ｂ） トラック架装リフト 伸縮フォーム・バスケット型 作業床高24m	10	時間
				； バックホウ運転（Ａ） クローラ式 山積0.13m3(平積0.1m3)；	5	時間
巡視・巡回工	式	1	508,100			
道路巡回工	式	1	508,100	巡回（Ａ） ライトバン 1.5L；	10	日
植栽撤去工	式	1	2,603,624			
樹木撤去工	式	1	2,135,144	樹木撤去（Ａ） 幹周20cm未満；	5	本
				樹木撤去（Ｂ） 幹周20cm以上30cm未満；	5	本
				樹木撤去（Ｃ） 幹周30cm以上60cm未満；	5	本
				樹木撤去（Ｄ） 幹周60cm以上90cm未満；	5	本
				樹木撤去（Ｅ） 幹周90cm以上120cm未満；	5	本
				樹木撤去（Ｆ） 幹周120cm以上150cm未満；	5	本
				樹木撤去（Ｇ） 幹周150cm以上180cm未満；	5	本
				樹木撤去（Ｈ） 幹周180cm以上210cm未満；	5	本
				樹木撤去（Ｉ）	5	本

積算内訳書

工事名	国道175号他街路樹維持工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				幹周210cm以上；			
				支柱撤去（A）	5	本	
				高木各種；			
				支柱撤去（B）	5	本	
				中木添柱形（1本形・竹）；			
				支柱撤去（C）	5	m	
				中木 生垣形；			
運搬処理工	式	1	468,480	投棄料（A）	3	t	
				（剪定草木・伐採木）幹；			
				投棄料（B）	20	t	
				（剪定草木・伐採木）枝葉；			
				投棄料（C）	3	t	
				（剪定草木・伐採木）根；			
				投棄料（D）	20	t	
				一般廃棄物 可燃物、除草屑；			
仮設工	式	1	1,159,300				
交通管理工	式	1	1,159,300	交通誘導警備員（A）	50	人・日	
				交通誘導警備員（B）	20	人・日	
直接工事費	式	1	27,662,579				
共通仮設費	式	1	3,666,800				
共通仮設費	式	1	58,800				
技術管理費	式	1	58,800	道路施設データ作成費	1	式	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,608,000				
純工事費	式	1	31,329,379				
現場管理費	式	1	14,868,000				

積算内訳書

工事名	国道 1 7 5 号他街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	46, 197, 379	
一般管理費等	式	1	8, 682, 621	
工事価格	式	1	54, 880, 000	