

積算内訳書

1. 工事名

工事名	兵庫国道管内道路機械設備修繕工事
工事地名	兵庫県西宮市小曾根町地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	共同溝付帯設備	
3) 工 期	226日間	自 令和 6年 7月18日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	兵庫国道管内道路機械設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	10,080,000		
共同溝付帯設備製作	式	1	10,080,000		
換気設備	式	1	10,080,000	換気ファン（A1-FE2）	1 基
				シロッコファン 出力7.5kw；支持架台含む。	
				たわみ継手	1 個
				ガラスクロス；	
				換気制御盤（A1-MF）	1 面
				屋外閉鎖壁掛型；	
				手元開閉器盤	1 面
				屋外壁掛型；	
純製作費	式	1	10,080,000		
製作原価	式	1	10,080,000		
据付工	式	1	4,140,025		
共同溝付帯設備輸送工	式	1	13,000		
輸送工	式	1	13,000	輸送	1 式
共同溝付帯設備据付	式	1	4,065,185		
共同溝付帯設備据付工	式	1	2,680,423	据付（換気設備）	1 式
				；共同溝内の運搬含む。	総合試運
				転含む。	
				電気配管敷設	220 m
				VE54；配管付属品含む。	
				電気配線敷設	220 m
				CV38sq-3c；	
				電気配線敷設	220 m
				IV5.5sq；	

積算内訳書

工事名	兵庫国道管内道路機械設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共同溝付帯設備撤去工	式	1	1,312,518	撤去（換気設備） ；共同溝内の運搬含む。 電気配管撤去 VE42； 電気配線撤去 CV38sq-3c； 電気配線撤去 IV5.5sq； 現場発生品運搬 ；たわみ継手、電気配管含む。 産業廃棄物処理 ；換気ファン、換気制御盤、手元開閉器盤、電 気配線含む。処分費含む。	1 式 220 m 220 m 220 m 1 式 1 式
直接経費	式	1	72,244	機械経費	1 式
仮設工	式	1	61,840		
交通管理工	式	1	61,840	交通誘導警備員 A； 交通誘導警備員 B；	1 式 1 式
共通仮設費	式	1	1,140,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,140,000		
純工事費	式	1	5,280,025		
現場管理費	式	1	1,342,000		
据付間接費	式	1	805,000		
据付工事原価	式	1	7,427,025		

積算内訳書

工事名	兵庫国道管内道路機械設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
設計技術費	式	1	1,860,000	
工事原価	式	1	65,248,464	
一般管理費等	式	1	10,171,536	
工事価格	式	1	75,420,000	

積算内訳書

工事名	兵庫国道管内道路機械設備修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
製作工		式	1	8,510,000			
共同溝付帯設備製作		式	1	8,510,000			
換気設備		式	1	8,510,000	換気ファン（N1-FG1）	1	基
					シロッコファン 出力0.4kw；支持架台含む。		
					たわみ継手	1	個
					ガラスクロス；		
					換気制御盤（N1-MF）	1	面
					屋外閉鎖壁掛型；		
					手元開閉器盤	1	面
					屋外壁掛型；		
純製作費		式	1	8,510,000			
製作原価		式	1	8,510,000			
据付工		式	1	3,780,370			
共同溝付帯設備輸送工		式	1	12,000			
輸送工		式	1	12,000	輸送	1	式
共同溝付帯設備据付		式	1	3,706,530			
共同溝付帯設備据付工		式	1	2,524,808	据付（換気設備）	1	式
					；共同溝内の運搬含む。		総合試運
					転含む。		
					電気配管敷設	340	m
					G28；配管付属品含む。		
					電気配線敷設	340	m
					CV5.5sq-3c；		
					電気配線敷設	340	m
					IV2.0sq；		

積算内訳書

工事名	兵庫国道管内道路機械設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共同溝付帯設備撤去工	式	1	1,116,850	撤去（換気設備） ；共同構内の運搬含む。 電気配管撤去 CP22； 電気配線撤去 CV5.5sq-3c； 電気配線撤去 IV2.0sq； 現場発生品運搬 ；たわみ継手、電気配管含む。 産業廃棄物処理 ；換気ファン、換気制御盤、手元開閉器盤、電 気配線含む。処分費含む。	1 式 340 m 340 m 340 m 1 式 1 式
直接経費	式	1	64,872	機械経費	1 式
仮設工	式	1	61,840		
交通管理工	式	1	61,840	交通誘導警備員 A； 交通誘導警備員 B；	1 式 1 式
共通仮設費	式	1	1,063,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,063,000		
純工事費	式	1	4,843,370		
現場管理費	式	1	1,237,000		
据付間接費	式	1	571,000		
据付工事原価	式	1	6,651,370		

積算内訳書

工事名	兵庫国道管内道路機械設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	3,318,312		
共同溝付帯設備製作	式	1	3,318,312		
付属設備	式	1	3,318,312	階段（BH-E1） SUS304；酸洗い含む。	1 基
				階段（BH-T1） SUS304；酸洗い含む。	1 基
				手摺（BH-e1） SUS304；酸洗い含む。	1 基
				手摺（BH-t1） SUS304；酸洗い含む。	1 基
間接労務費	式	1	466,000		
純製作費	式	1	3,784,312		
工場管理費	式	1	370,000		
製作原価	式	1	4,154,312		
据付工	式	1	2,760,269		
共同溝付帯設備輸送工	式	1	37,000		
輸送工	式	1	37,000	輸送	1 式
共同溝付帯設備据付	式	1	2,573,700		
共同溝付帯設備据付工	式	1	1,405,604	据付（階段） 2基；共同溝内の運搬含む	1 式
				据付（手摺） 2基；共同溝内の運搬含む	1 式
共同溝付帯設備撤去工	式	1	1,095,852	撤去（階段） 2基；共同溝内の運搬含む	1 式

積算内訳書

工事名	兵庫国道管内道路機械設備修繕工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				撤去（手摺）	1	式	
				2基；共同溝内の運搬含む			
				現場発生品運搬	1	式	
				；階段、手摺			
直接経費	式	1	72,244	機械経費	1	式	
仮設工	式	1	149,569				
足場支保工(機械設備)	式	1	87,757	足場	1	式	
交通管理工	式	1	61,812	交通誘導警備員	1	式	
				A；			
				交通誘導警備員	1	式	
				B；			
共通仮設費	式	1	818,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	818,000				
純工事費	式	1	3,578,269				
現場管理費	式	1	930,000				
据付間接費	式	1	1,298,000				
据付工事原価	式	1	5,806,269				
工事原価	式	1	9,960,581				

積算内訳書

工事名	兵庫国道管内道路機械設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	2,852,657		
共同溝付帯設備製作	式	1	2,852,657		
付属設備	式	1	2,852,657	階段（TH-E4） SUS304；酸洗い含む。	1 基
				階段（TH-E5） SUS304；酸洗い含む。	1 基
				手摺（TH-e1） SUS304；酸洗い含む。	2 基
間接労務費	式	1	448,000		
純製作費	式	1	3,300,657		
工場管理費	式	1	352,000		
製作原価	式	1	3,652,657		
据付工	式	1	2,748,708		
共同溝付帯設備輸送工	式	1	15,000		
輸送工	式	1	15,000	輸送	1 式
共同溝付帯設備据付	式	1	2,586,700		
共同溝付帯設備据付工	式	1	1,405,604	据付（階段） 2基；共同溝内の運搬含む	1 式
				据付（手摺） 2基；共同溝内の運搬含む	1 式
共同溝付帯設備撤去工	式	1	1,108,852	撤去（階段） 2基；共同溝内の運搬含む	1 式
				撤去（手摺） 2基；共同溝内の運搬含む	1 式

積算内訳書

工事名	兵庫国道管内道路機械設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場発生品運搬 1 式 ；階段、手摺
直接経費	式	1	72,244	機械経費 1 式
仮設工	式	1	147,008	
足場支保工(機械設備)	式	1	85,196	足場 1 式
交通管理工	式	1	61,812	交通誘導警備員 A； 1 式 交通誘導警備員 B； 1 式
共通仮設費	式	1	815,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	815,000	
純工事費	式	1	3,563,708	
現場管理費	式	1	927,000	
据付間接費	式	1	1,298,000	
据付工事原価	式	1	5,788,708	
工事原価	式	1	9,441,365	

積算内訳書

工事名	兵庫国道管内道路機械設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	4,200,000	
シャッター設備製作	式	1	4,200,000	
シャッター設備製作工	式	1	4,200,000	シャッター設備 1 式
純製作費	式	1	4,200,000	
製作原価	式	1	4,200,000	
据付工	式	1	668,754	
シャッター設備輸送工	式	1	62,000	
輸送工	式	1	62,000	輸送 1 式
シャッター設備据付工	式	1	606,754	
シャッター設備据付工	式	1	310,914	シャッター設備据付 1 式
シャッター設備撤去工	式	1	213,118	シャッター設備撤去 1 式 現場発生品運搬 1 式 ；電動シャッター 産業廃棄物処理 1 式 ；シャッター開閉装置、処分費含む。
直接経費	式	1	82,722	機械経費 1 式
共通仮設費	式	1	165,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	165,000	
純工事費	式	1	833,754	

積算内訳書

工事名	兵庫国道管内道路機械設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	199,000	
据付間接費	式	1	233,000	
据付工事原価	式	1	1,265,754	
工事原価	式	1	5,465,754	

積算内訳書

工事名	兵庫国道管内道路機械設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	5,420,000		
道路排水設備製作	式	1	5,420,000		
操作制御設備	式	1	5,420,000	排水ポンプ制御盤	1 面
純製作費	式	1	5,420,000		
製作原価	式	1	5,420,000		
据付工	式	1	217,369		
道路排水設備輸送工	式	1	12,000		
輸送工	式	1	12,000	輸送	1 式
道路排水設備据付	式	1	205,369		
道路排水設備据付工	式	1	52,835	据付（排水ポンプ制御盤）	1 式
道路排水設備撤去工	式	1	116,412	撤去（排水ポンプ制御盤） 産業廃棄物処理 ；排水ポンプ制御盤、処分費含む。	1 式 1 式
直接経費	式	1	36,122	機械経費	1 式
共通仮設費	式	1	64,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	64,000		
純工事費	式	1	281,369		
現場管理費	式	1	73,000		

積算内訳書

工事名	兵庫国道管内道路機械設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付間接費	式	1	78,000	
据付工事原価	式	1	432,369	
工事原価	式	1	5,852,369	