

積算内訳書

1. 工事名

工事名	明石・洲本維持管内防草対策工事
工事地名	(自) 兵庫県西脇市他 (明石維持出張所管内) (至) 兵庫県淡路市他 (洲本維持出張所管内)

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫県国道事務所 管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事
3) 工 期	175日間 自 令和 6年 8月10日 至 令和 7年 1月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	明石・洲本維持管内防草対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	17,179,702	
除草工	式	1	1,029,002	
道路除草工 (三木市)	式	1	541,560	除草 (A) 3,700 m2 機械除草(肩掛式) 飛び石防護有; 障害物除去、集草、積込・運搬、飛び石防護及び補助刈含む 処分費 4 t 除草屑;
道路除草工 (加東市)	式	1	306,490	除草 (A) 2,100 m2 機械除草(肩掛式) 飛び石防護有; 障害物除去、集草、積込・運搬、飛び石防護及び補助刈含む 処分費 2 t 除草屑;
道路除草 (西脇市)	式	1	180,952	除草 (A) 1,300 m2 機械除草(肩掛式) 飛び石防護有; 障害物除去、集草、積込・運搬、飛び石防護及び補助刈含む 処分費 1 t 除草屑;
防草工	式	1	13,090,060	
防草工	式	1	13,090,060	防草シート張 (A) 1,180 m2 平面部(露出) リサイクルPET繊維 t=3.0mm; 固定ビョン、ワッシャー、防草シート含む 防草シート張 (B) 6,010 m2 法面部(露出) リサイクルPET繊維 t=3.0mm; 固定ビョン、ワッシャー、防草シート含む
仮設工	式	1	3,060,640	
交通管理工	式	1	3,060,640	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員A;

積算内訳書

工事名	明石・洲本維持管内防草対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B ; 1 式
直接工事費	式	1	17,179,702	
共通仮設費	式	1	3,061,800	
共通仮設費	式	1	297,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設台帳 ^等 作成費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	239,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,764,000	
純工事費	式	1	20,241,502	
現場管理費	式	1	10,630,000	
工事原価	式	1	32,683,229	
一般管理費等	式	1	6,286,771	
工事価格	式	1	38,970,000	

積算内訳書

工事名	明石・洲本維持管内防草対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	751,727	
除草工	式	1	42,807	
道路除草工(淡路市)	式	1	42,807	除草 (A) 300 m2 機械除草(肩掛式) 飛び石防護有; 障害物除去、集草、積込・運搬、飛び石防護及び補助刈含む 処分費 0.3 t 除草屑;
防草工	式	1	537,920	
防草工	式	1	537,920	防草シート張 (A) 320 m2 平面部(露出) リサイクルPET繊維 t=3.0mm; 固定ピン、ワッシャー、防草シート含む
仮設工	式	1	171,000	
交通管理工	式	1	171,000	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B;
直接工事費	式	1	751,727	
共通仮設費	式	1	278,000	
共通仮設費	式	1	19,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	19,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	259,000	
純工事費	式	1	1,029,727	
現場管理費	式	1	782,000	

積算内訳書

工事名	明石・洲本維持管内防草対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	1,811,727	