

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 2 号武庫大橋耐震補強工事
工事地名	(自) 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目地先 (至) 兵庫県西宮市小曾根町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	308日間	自 令和 6年 8月27日 至 令和 7年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 2 号武庫大橋耐震補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	141, 941, 137	
橋脚巻立て工	式	1	68, 367, 846	
橋脚コンクリート巻立て工	式	1	68, 367, 846	コンクリートはつり（石張・脆弱部） 5 m2 3cmを超え6cm以下；積込含む コンクリートはつり 385 m2 6cmを超え9cm以下；積込含む コンクリート削孔 244 箇所 φ 53. 1mm 650mm アンカー材有 アンカー材長さ 640mm ；水中硬化型エポキシ樹脂注入、積込含む 鉄筋 3. 91 t SD345 D16～25；エポキシ樹脂塗料、フレア溶接含む 鉄筋 8. 45 t SD345 D29～32；エポキシ樹脂塗料、サドルバンド、コンクリートビス含む 乾式吹付補強（石張部） 5 m2 t=40mm； 乾式吹付補強 385 m2 t=64mm； 表面被覆 1 橋 塗装工法 CC-B仕様 淡色 施工量：389. 6m2/橋 ；下地処理、プライマー塗布、下塗り、中塗り、上塗り含む 漏水補修 76 m エポキシ樹脂系シーリング材 導水パイプ有；カッター、下地清掃、プライマー塗布、充てん、導水パイプ、仕上げ含む 足場 1 式 安全ネット必要；
橋梁補修工	式	1	237, 000	
断面修復工	式	1	237, 000	断面修復 1 構造物 左官工法 ポリマーセメントモルタル：0. 005m3；カッター、はつり、鉄筋ケレン、防錆処理及びプライマー、断面修復材

積算内訳書

工事名	国道 2 号武庫大橋耐震補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				含む
構造物撤去工	式	1	298,750	
運搬処理工	式	1	298,750	殻運搬 25 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 25 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	73,037,541	
工事用道路工	式	1	6,718,101	防護柵撤去復旧(ガードレール) 1 式 Gr-C-2B； 工事用道路盛土 1 式 4.0m以上；購入土含む 工事用道路盛土撤去 1 式 袋詰玉石 1 式 2t用；設置、積込、運搬、撤去含む 敷鉄板 1 式 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；設置、撤去、 賃料、整備費含む
土留・仮締切工	式	1	53,323,200	土のう 1 式 耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応；製作、 設置、積込、荷卸、運搬、撤去、結束ベルト設置・撤去、 遮水シート設置・撤去含む
残土処理工	式	1	10,958,490	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 玉石； 残土等処分 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 玉石；
交通管理工	式	1	2,037,750	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B；

積算内訳書

工事名	国道 2 号武庫大橋耐震補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	141,941,137	
共通仮設費	式	1	21,963,282	
共通仮設費	式	1	4,056,282	
運搬費	式	1	256,872	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	866,410	道路施設基本データ作成費 1 式 道路施設点検データベース登録費 1 式 鉄筋探査費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,933,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	17,907,000	
純工事費	式	1	163,904,419	
現場管理費	式	1	72,030,000	
工事原価	式	1	235,934,419	
一般管理費等	式	1	35,635,581	
工事価格	式	1	271,570,000	