

積算内訳書

1. 工事名

工事名	西宝橋下部工事
工事地名	兵庫県西宮市塩瀬町生瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	256日間	自	令和 6年10月18日
		至	令和 7年 6月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	西宝橋下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	139,528,129	
橋台工	式	1	8,792,787	
作業土工	式	1	2,371,220	；床掘り、埋戻し、埋戻しコンクリート、土砂等運搬、整地含む
橋台躯体工	式	1	6,421,567	均しコンクリート 43 m2 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；均し型枠含む コンクリート 67 m3 24-12-25(20)(高炉) 一般養生； コンクリート 40 m3 24-12-40(高炉) 一般養生； 鉄筋 0.01 t SR235 φ9； 鉄筋 0.79 t SD345 D13；機械式継手、機械式鉄筋定着加工費含む 鉄筋 4.32 t SD345 D16～25；機械式継手、機械式鉄筋定着加工費含む 鉄筋 0.38 t SD345 D29～32； 型枠 1 式 一般型枠； 円形型枠 1 式 φ300； 円形型枠 1 式 φ500； 支保 1 式 f≤40kN/m2[t≤120cm]；設置、撤去、損料含む 足場 1 式 安全ネット必要；設置、撤去、損料含む
RC橋脚工	式	1	72,576,043	

積算内訳書

工事名	西宝橋下部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	18,993,935	；床掘り、埋戻し、埋戻しコンクリート、掘削補助機械搬入搬出、土砂等運搬、整地含		
橋脚躯体工	式	1	53,582,108	均しコンクリート	160	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；均し型枠含む		
				コンクリート	445	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生；		
				コンクリート	306	m3
				24-12-40(高炉) 一般養生；		
				鉄筋	35.8	t
				SD345 D16～25；機械式鉄筋定着加工費含む		
				鉄筋	47.08	t
				SD345 D29～32；ガス圧接含む		
仮設工	式	1	58,159,299	鉄筋	10.81	t
				SD345 D35；ガス圧接含む		
				鉄筋	14.22	t
				SD345 D38；		
				型枠	1	式
				一般型枠；円形型枠含む		
工事用道路工	式	1	24,062,608	足場	1	式
				安全ネット必要；設置、撤去、損料含む		
				工事用道路盛土	5,000	m3
				4.0m以上；積込、土砂等運搬含む		
				工事用道路撤去	5,000	m3
				；積込、土砂等運搬含む		
				大型土のう	300	袋
				耐候性(短期対応型)；製作、設置、撤去、積込、土砂等運搬含む		
				仮排水管	140	m
				高密度ポリエチレン管 φ2000；据付、撤去、継手材含む		
				支給品運搬	1	式
				高密度ポリエチレン管；積込み、取卸し含む		

積算内訳書

工事名	西宝橋下部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
土留・仮締切工	式	1	29,250,971	現場発生産品運搬 高密度ポリエチレン管；積込み、取卸し含む	1	式
				鋼矢板 Ⅲ型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 11.67m 平均鋼矢板引抜長 11.67m；打込み、引抜き、賃料、油圧式杭圧入引抜機据付・解体含む	134	枚
				鋼矢板 Ⅲ型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 11.22m 平均鋼矢板引抜長 11.22m；打込み、引抜き、賃料、油圧式杭圧入引抜機据付・解体含む	134	枚
				H鋼杭 H300 H鋼長さ（杭長）7m H鋼平均打込長 6.3m H型鋼平均引抜長 6.3m；打込み、引抜き、砂充填、賃料含む	11	本
				H鋼杭 H300 H鋼長さ（杭長）7m H鋼平均打込長 5.6m H型鋼平均引抜長 5.6m；打込み、引抜き、砂充填、賃料含む	11	本
				H鋼杭 H300 H鋼長さ（杭長）7m H鋼平均打込長 6m H型鋼平均引抜長 6m；打込み、引抜き、砂充填、賃料含む	6	本
				切梁・腹起し ；設置、撤去、賃料含む	105.3	t
				横矢板 横矢板厚さ 0.055m；設置、撤去含む	166	m2
				作業ヤード盛土 2.5m以上4.0m未満；積込、土砂等運搬含む	360	m3
				工事用道路撤去 ；積込、土砂等運搬、整地含む	360	m3
作業ヤード整備工	式	1	2,103,480	大型土のう 耐候性（短期対応型）；製作、設置、撤去、積込、土砂等運搬、整地含む	78	袋

積算内訳書

工事名	西宝橋下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	2,742,240	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	139,528,129	
共通仮設費	式	1	23,036,500	
共通仮設費	式	1	6,951,500	
運搬費	式	1	5,291,700	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式 ；積込み、取卸し含む
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,601,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,085,000	
純工事費	式	1	162,564,629	
現場管理費	式	1	58,004,000	
工事原価	式	1	220,568,629	
一般管理費等	式	1	34,031,371	
工事価格	式	1	254,600,000	