積算内訳書

1. 工事名

工事名	名塩道路名塩川付替工事
工事地名	兵庫県西宮市名塩東久保地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫県国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	164日間	自 令和 6年10月19日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	名塩道路名塩川付替工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸	式	1	87,349,698			
河川土工	式	1	60,916,215			
掘削工	m3	4,360	34,366,570	掘削 軟岩 オープンカット；破砕片除去含む	1	式
				掘削 軟岩 片切掘削；破砕片除去含む	1	式
				掘削 硬岩 割岩；2次破砕含む	1	式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				積込(ルース) 破砕岩 土量50,000m3未満；	1	式
盛土工	m3	390	347,885	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1	式
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	1	式
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1	式
盛土補強工	式	1	238,830	土のう 大型土のう(長期対応型)；製作・設置	30	袋
法面整形工	式	1	3,312,840	法面整形(切土部) 現場制約無 軟岩I；	10	m2
				法面整形(切土部) 現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；	920	m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	140	m2
残土処理工	式	1	22,650,090	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 軟岩；	1	式
				土砂等運搬 硬岩；	1	式
					1	式

積算内訳書

工事名	名塩道路名塩川付替工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				残土等処分 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				残土等処分 軟岩；	1 式
				残土等処分 硬岩；	1 式
法覆護岸工	式	1	2,446,265		
作業土工	式	1	11,527	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	584,162	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm；型枠、目 地材含む	5 m
				コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm 環境保全型；胴込コンクリート、目地材含む	18 m2
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40；	9 m3
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む	0.4 m3
吹付工	式	1	1,850,576	モルタル吹付 厚10cm；法面清掃、ラス・アンカーピン含む	208 m2
床固め工	式	1	6,876,134		
作業土工	式	1	57,392	；床掘り、基面整正含む	
側壁工	式	1	2,710,492	コンクリート 18-8-40(高炉)；	42 m3
				型枠 一般型枠；	1 式
				裏込材 再生碎石 RC-40；	22 m3
				足場 ；安全ネット含む	1 式

積算内訳書

工事名	名塩道路名塩川付替工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
水叩工	式	1	882,280	コンクリート 18-8-40(高炉) ;	28	m3
魚道工	式	1	3,225,970	コンクリート 18-8-40(高炉) ; 自然石 Φ500内外 ;	85	m3
擁壁工	式	1	8,373,502		57	m2
作業土工	式	1	332,722	; 床掘り、埋戻し、破砕片除去含む		
補強土壁工	式	1	8,040,780	重力式基礎 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、足場含む 間詰コンクリート 18-8-40(高炉) ;	128	m3
排水構造物工	式	1	389,886		2	m3
管渠工	式	1	70,320	ヒューム管(B形管) P1-RC1-φ300 ; コンクリート、型枠、目地モルタル、敷モルタル 含む	4	m
地下排水工	式	1	319,566	地下排水 高密度ポリエチレン管 φ300mm(有孔管) ; 継手材、フィルター材含む	34	m
構造物撤去工	式	1	333,100			
構造物取壊し工	式	1	206,800	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 積込含む	20	m3
運搬処理工	式	1	126,300	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	20	m3
仮設工	式	1	8,014,596		20	m3
仮水路工	式	1	6,690,756	(接続部) ; 仮盛土	460	m3

積算内訳書

工事名	名塩道路名塩川付替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ1000mm(無孔管)；継手材含む 15 m
				土のう 大型土のう(長期対応型)；製作・設置 226 袋
				土のう 大型土のう；撤去 8 袋
				モルタル吹付 厚10cm；法面清掃、ラス・アンカーピン含む 361 m2
交通管理工	式	1	1,323,840	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	87,349,698	
共通仮設費	式	1	8,559,800	
共通仮設費	式	1	1,876,800	
運搬費	式	1	737,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	294,800	平板載荷試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	845,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	6,683,000	
純工事費	式	1	95,909,498	
現場管理費	式	1	25,520,000	
工事原価	式	1	121,429,498	
一般管理費等	式	1	20,020,502	

積算内訳書

工事名	名塩道路名塩川付替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	141,450,000	