

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	東播磨南北道路標識設置工事
工事地名	自) 兵庫県小野市池尻町地先 至) 兵庫県小野市市場町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫県国道事務所	工務第一課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	124日間	自 令和 6年10月28日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	東播磨南北道路標識設置工事																																	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																														
舗装	式	1	16,837,800																															
標識工	式	1	16,282,050																															
小型標識工	式	1	820,450	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">標識板</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td colspan="3">S-1 案内標識 1.20×0.30 カブセルプラスチック型 裏面塗装 無；取付金具・補助支柱含む</td> </tr> <tr> <td>標識板</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td colspan="3">S-2 案内標識 4.00×0.30 カブセルプラスチック型 裏面塗装 無；取付金具・補助支柱含む</td> </tr> <tr> <td>標識板（補修）</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td colspan="3">W-6 案内標識 0.60×0.85 カブセルプラスチック型；</td> </tr> <tr> <td>標識板（補修）</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td colspan="3">W-7 案内標識 0.60×0.90 カブセルプラスチック型；</td> </tr> </table>	標識板	3	枚	S-1 案内標識 1.20×0.30 カブセルプラスチック型 裏面塗装 無；取付金具・補助支柱含む			標識板	1	枚	S-2 案内標識 4.00×0.30 カブセルプラスチック型 裏面塗装 無；取付金具・補助支柱含む			標識板（補修）	3	枚	W-6 案内標識 0.60×0.85 カブセルプラスチック型；			標識板（補修）	1	枚	W-7 案内標識 0.60×0.90 カブセルプラスチック型；								
標識板	3	枚																																
S-1 案内標識 1.20×0.30 カブセルプラスチック型 裏面塗装 無；取付金具・補助支柱含む																																		
標識板	1	枚																																
S-2 案内標識 4.00×0.30 カブセルプラスチック型 裏面塗装 無；取付金具・補助支柱含む																																		
標識板（補修）	3	枚																																
W-6 案内標識 0.60×0.85 カブセルプラスチック型；																																		
標識板（補修）	1	枚																																
W-7 案内標識 0.60×0.90 カブセルプラスチック型；																																		
大型標識工	式	1	15,461,600	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">片持標識柱</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td colspan="3">F F型標識柱 H=7.90m 亜鉛メッキ 897kg/基；</td> </tr> <tr> <td>片持標識柱</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td colspan="3">WF WF型標識柱 H=6.95m 亜鉛メッキ 864kg/基；</td> </tr> <tr> <td>門型標識柱</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td colspan="3">G 門型標識柱 スパン長L=13.00m 亜鉛メッキ 2050kg/ 基；</td> </tr> <tr> <td>標識板</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td colspan="3">W-1 案内標識 2.35×1.50 カブセルプラスチック型 裏面塗装 無；取付金具含む</td> </tr> <tr> <td>標識板</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td colspan="3">W-2</td> </tr> </table>	片持標識柱	1	基	F F型標識柱 H=7.90m 亜鉛メッキ 897kg/基；			片持標識柱	2	基	WF WF型標識柱 H=6.95m 亜鉛メッキ 864kg/基；			門型標識柱	2	基	G 門型標識柱 スパン長L=13.00m 亜鉛メッキ 2050kg/ 基；			標識板	2	枚	W-1 案内標識 2.35×1.50 カブセルプラスチック型 裏面塗装 無；取付金具含む			標識板	3	枚	W-2		
片持標識柱	1	基																																
F F型標識柱 H=7.90m 亜鉛メッキ 897kg/基；																																		
片持標識柱	2	基																																
WF WF型標識柱 H=6.95m 亜鉛メッキ 864kg/基；																																		
門型標識柱	2	基																																
G 門型標識柱 スパン長L=13.00m 亜鉛メッキ 2050kg/ 基；																																		
標識板	2	枚																																
W-1 案内標識 2.35×1.50 カブセルプラスチック型 裏面塗装 無；取付金具含む																																		
標識板	3	枚																																
W-2																																		

# 積算内訳書

工事名	東播磨南北道路標識設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				案内標識 1.80×2.20 カブセルプラスチック型 裏面塗装 無；取付金具含む 標識板 W-3 案内標識 2.50×2.80 カブセルプラスチック型 裏面塗装 無；取付金具含む 標識板 W-4 案内標識 1.80×3.00 カブセルプラスチック型 裏面塗装 無；取付金具含む 標識板 W-5 案内標識 1.50×1.50 カブセルプラスチック型 裏面塗装 無；取付金具含む
	1	枚		
	2	枚		
	1	枚		
仮設工	式	1	555,750	
交通管理工	式	1	555,750	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	16,837,800	
共通仮設費	式	1	1,402,800	
共通仮設費	式	1	148,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	90,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,254,000	
純工事費	式	1	18,240,600	
現場管理費	式	1	4,068,000	

