

積算内訳書

1. 工事名

工事名	兵庫国道管内道路照明施設維持補修工事
工事地名	兵庫県神戸市中央区波止場町他 兵庫国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	防災情報課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	兵庫国道管内道路照明施設維持補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電気設備		式	1	30,989,798			
道路照明維持補修工		式	1	20,449,809			
補修費		式	1	13,534,959	道路照明器具撤去	37	台
					道路照明器具取付(労務)	1	台
					道路照明器具取付	1	台
					KCE050-2；		
					道路照明器具取付	14	台
					KCE070-2；		
					道路照明器具取付	1	台
					KCE100-2；		
					道路照明器具取付	4	台
					KCE100-3；		
					道路照明器具取付	1	台
					KCE150-3；		
					道路照明器具取付	1	台
					KCE050-2 指定色塗装；		
					道路照明器具取付	4	台
					KCE070-2 指定色塗装；		
					道路照明器具取付	1	台
					KCE100-2 指定色塗装；		
					道路照明器具取付	4	台
					KCE100-3 指定色塗装；		
					道路照明器具取付	1	台
					KCE150-3 指定色塗装；		
					道路照明器具取付(支給品)	2	台
					KCE070-2；		
					道路照明器具取付(支給品)	2	台
					KCE050-2 指定色塗装；電源装置内蔵		
					歩道照明器具取替	1	台
					KHE015；		
					歩道照明器具取替	1	台
					KHE030；		

積算内訳書

工事名		兵庫国道管内道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				歩道照明器具取替	2	台	
				KHE015 指定色塗装；			
				歩道照明器具取替	1	台	
				KHE030 指定色塗装；			
				道路照明柱撤去	1	基	
				8～12m 350kg以下；			
				道路照明柱設置	1	基	
				IA10B-S めっき後塗装；			
				ブリンカーライト撤去	2	台	
				ブリンカーライト設置	1	台	
				LED 自立形2灯式 φ200；			
				ブリンカーライト設置	1	台	
				LED 共架形2灯式 φ200；			
				高圧ナトリウムランプ 取替(労務)	20	個	
				高圧ナトリウムランプ 取替	47	個	
				NHF70；			
				高圧ナトリウムランプ 取替	14	個	
				NHF110；			
				高圧ナトリウムランプ 取替	71	個	
				NHF180；			
				高圧ナトリウムランプ 取替	11	個	
				NHF220；			
				高圧ナトリウムランプ 取替	11	個	
				NHT110；			
				高圧ナトリウムランプ 取替	68	個	
				NHT180；			
				高圧ナトリウムランプ 取替	15	個	
				NHT220；			
				高圧ナトリウムランプ 取替	5	個	
				NHT70(高演色形)；			
				高圧ナトリウムランプ 取替	4	個	
				NHT150(高演色形)；			
				セラムックハイトランプ 取替	12	個	
				CMT70；			

積算内訳書

工事名		兵庫国道管内道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				メタルハイトランプ 取替		3	個
				MF100 ;			
				メタルハイトランプ 取替		3	個
				MF250 ;			
				蛍光ランプ 取替		1	個
				FL10 ;			
				蛍光ランプ 取替		33	個
				FL20 ;			
				蛍光ランプ 取替		1	個
				FLR20 ;			
				蛍光ランプ 取替		166	個
				FLR40 ;			
				蛍光ランプ 取替		10	個
				FPL18 ;			
				蛍光ランプ 取替		38	個
				FHF32 ;			
				白熱ランプ 取替		2	個
				110V 40W 耐震用 ;			
				白熱ランプ 取替		21	個
				110V 100W 耐震用 ;			
				蛍光ランプ 点灯管 (材料)		39	個
				40W以下 ;			
				高圧ナトリウム灯安定器取替		1	個
				一般高力率 100V 70W ;			
				高圧ナトリウム灯安定器取替		1	個
				一般高力率 100V 180W ;			
				高圧ナトリウム灯安定器取替		1	個
				一般高力率 100V 220W ;			
				高圧ナトリウム灯安定器取替		2	個
				一般高力率 200V 70W ;			
				高圧ナトリウム灯安定器取替		2	個
				一般高力率 200V 110W ;			
				高圧ナトリウム灯安定器取替		1	個
				一般高力率 200V 150W ;			

積算内訳書

工事名	兵庫国道管内道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				高圧ナトリウム灯安定器取替	11	個
				一般高力率 200V 180W ;		
				高圧ナトリウム灯安定器取替	1	個
				一般高力率 200V 220W ;		
				セリウム灯安定器取替	2	個
				一般高力率 200V 70W ;		
				自動点滅器取替(電子式 受台付)	2	個
				100V 6A 金具(ハンズ付) ;		
				自動点滅器取替(電子式 受台付)	1	個
				200V 6A 金具(ハンズ付) ;		
				自動点滅器取替(電子式 受台付)	1	個
				100V 6A ニップル(ボール直付) ;		
				自動点滅器取替(電子式 受台付)	5	個
				200V 6A ニップル(ボール直付) ;		
				自動点滅器取替(電子式 本体のみ)	7	個
				100V 6A 金具、ニップル共通 ;		
				自動点滅器取替(電子式 本体のみ)	27	個
				200V 6A 金具、ニップル共通 ;		
				ソーラースイッチ取替	2	個
				24時間式 ;		
				管理番号札(材料)	1	枚
				ステンレスハンズ付 ;		
				管理番号札(材料)	1	枚
				シート式 ;		
				名称銘板(材料)	1	枚
				クリスキャップ(材料)	31	個
				M24 ;		
				ジョイントユニット(材料)	4	個
				ジョイントユニット(材料)	3	個
				テストスイッチ有 ;		
				ケーブル(材料)	8	m
				VVR2.0mm-2C(電源用) ;		
				ケーブル(材料)	8	m
				VVR1.6mm-3C(自動点滅器用) ;		

積算内訳書

工事名		兵庫国道管内道路照明施設維持補修工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
補修移動費		式	1	1,873,660	補修移動	9 回
					西宮管内 ライトバン；	
					補修移動	18 回
					西宮管内 ライトバン+リフト車；	
					補修移動(夜間)	2 回
					西宮管内 ライトバン；	
					補修移動(夜間)	1 回
					西宮管内 ライトバン+リフト車；	
					補修移動	6 回
					神戸管内 ライトバン；	
					補修移動	15 回
					神戸管内 ライトバン+リフト車；	
					補修移動(夜間)	1 回
					神戸管内 ライトバン；	
					補修移動(夜間)	1 回
					神戸管内 ライトバン+リフト車；	
					補修移動	2 回
					明石管内 ライトバン；	
					補修移動	7 回
					明石管内 ライトバン+リフト車；	
					補修移動(夜間)	1 回
					明石管内 ライトバン；	
					補修移動(夜間)	1 回
					明石管内 ライトバン+リフト車；	
					補修移動	1 回
					洲本管内 ライトバン；	
					補修移動	3 回
					洲本管内 ライトバン+リフト車；	
					補修移動(夜間)	1 回
					洲本管内 ライトバン；	
					補修移動(夜間)	1 回
					洲本管内 ライトバン+リフト車；	
現地作業費		式	1	928,210	現地作業	22 回
					2時間未満；	

積算内訳書

工事名	兵庫国道管内道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現地作業	12	回
				4時間未満；		
				現地作業(夜間)	2	回
				2時間未満；		
				現地作業(夜間)	1	回
				4時間未満；		
巡回費	式	1	1,367,040	巡回点検(夜間)	3	回
				西宮管内 R43(歩道・側道)；		
				巡回点検(夜間)	6	回
				西宮管内；		
				巡回点検(夜間)	6	回
				神戸管内；		
				巡回点検(夜間)	6	回
				明石管内；		
				巡回点検(夜間)	6	回
				洲本管内；		
				ﾄﾝﾈﾙ巡回点検	1	回
				名塩西・名塩八幡・生瀬ﾄﾝﾈﾙ；		
				ﾄﾝﾈﾙ巡回点検	1	回
				舞子ﾄﾝﾈﾙ；		
ﾄﾝﾈﾙ照明器具清掃	式	1	1,195,820	ﾄﾝﾈﾙ巡回点検	1	回
				西脇・津万井蒲江ﾄﾝﾈﾙ；		
				ﾄﾝﾈﾙ巡回点検	1	回
				東浦・城山・宇原ﾄﾝﾈﾙ；		
				ﾄﾝﾈﾙ照明器具清掃	1	回
				名塩西ﾄﾝﾈﾙ(上) 76灯；		
				ﾄﾝﾈﾙ照明器具清掃	1	回
				名塩西ﾄﾝﾈﾙ(下) 84灯；		
				ﾄﾝﾈﾙ照明器具清掃	1	回
				名塩八幡ﾄﾝﾈﾙ(上) 63灯；		
				ﾄﾝﾈﾙ照明器具清掃	1	回
				名塩八幡ﾄﾝﾈﾙ(下) 70灯；		
				ﾄﾝﾈﾙ照明器具清掃(夜間)	1	回
				生瀬ﾄﾝﾈﾙ 145灯；		

積算内訳書

工事名	兵庫国道管内道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				トンネル照明器具清掃(夜間) 舞子トンネル 95灯；	1	回
				トンネル照明器具清掃 西脇トンネル(上) 103灯；	1	回
				トンネル照明器具清掃 西脇トンネル(下) 78灯；	1	回
				トンネル照明器具清掃 津万井蒲江トンネル 92灯；	1	回
				トンネル照明器具清掃 東浦ボックスカルバート 32灯；	1	回
				トンネル照明器具清掃 城山トンネル 36灯；	1	回
				トンネル照明器具清掃 宇原トンネル 75灯；	1	回
交通管理工	式	1	1, 550, 120	交通誘導警備員A	1	式
				交通誘導警備員B	1	式
				交通誘導警備員A(夜間)	1	式
				交通誘導警備員B(夜間)	1	式
共同溝照明維持補修工	式	1	343, 089			
補修費	式	1	338, 340	共同溝照明器具撤去 蛍光灯 防爆形20W；	3	台
				共同溝照明器具取付 直付LED(防爆形)20W程度；	3	台
補修移動費	式	1	4, 749	補修移動 ライトバン；	1	回
無電柱化対策工	式	1	4, 667, 100			
無電柱化対策工	式	1	4, 125, 240	道路照明器具撤去	2	台
				道路照明器具取付 KCE070-2；	1	台
				道路照明器具取付 KCE100-3；	1	台
				架空配線撤去	20	径間

積算内訳書

工事名		兵庫国道管内道路照明施設維持補修工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					DV2C ; 管内配線	1,200 m
					CV3. 5mm2-2C ; 管内配線	1,200 m
					CV5. 5mm2-2C ;	
補修移動費		式	1	223,660	補修移動	2 回
					神戸管内 ライトバン ;	
					補修移動	2 回
					神戸管内 ライトバン+リフト車 ;	
					補修移動	2 回
					明石管内 ライトバン ;	
					補修移動	2 回
					明石管内 ライトバン+リフト車 ;	
交通管理工		式	1	318,200	交通誘導警備員A	1 式
					交通誘導警備員B	1 式
道路照明復旧工		式	1	5,529,800		
道路照明復旧工		式	1	5,529,800	道路照明灯復旧	2 回
					西宮管内 ; 補修移動、交通誘導警備員含む	
					ブリンカーライト復旧	2 回
					西宮管内 ; 補修移動、交通誘導警備員含む	
					道路照明灯復旧	2 回
					神戸管内 ; 補修移動、交通誘導警備員含む	
					ブリンカーライト復旧	2 回
					神戸管内 ; 補修移動、交通誘導警備員含む	
					道路照明灯復旧	1 回
					明石管内 ; 補修移動、交通誘導警備員含む	
					ブリンカーライト復旧	1 回
					明石管内 ; 補修移動、交通誘導警備員含む	
					道路照明灯復旧	1 回
					洲本管内 ; 補修移動、交通誘導警備員含む	
					ブリンカーライト復旧	1 回
					洲本管内 ; 補修移動、交通誘導警備員含む	

積算内訳書

工事名	兵庫国道管内道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	30,989,798	
共通仮設費	式	1	4,254,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,254,000	
純工事費	式	1	35,243,798	
現場管理費	式	1	16,613,000	
工事原価	式	1	51,856,798	
一般管理費等	式	1	9,623,202	
工事価格	式	1	61,480,000	