

積算内訳書

1. 工事名

工事名	名塩道路太多田川橋（下り）下部他工事
工事地名	(自)兵庫県西宮市山口町下山口地先 (至)兵庫県西宮市生瀬町1丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫県国道事務所 工務第一課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事
3) 工 期	471日間 自 令和 6年11月15日 至 令和 8年 2月28日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	名塩道路太多田川橋（下り）下部他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	82,737,063	
道路土工	式	1	3,419,405	
掘削工	m3	360	430,920	掘削 1 式 土砂 片切掘削；
路体盛土工	m3	230	397,930	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 4.0m以上；
残土処理工	式	1	2,590,555	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 土砂；
橋台工	式	1	25,076,330	
作業土工	式	1	866,174	；床掘り、埋戻し、基面整正、破砕片除去含む
場所打杭工	式	1	4,617,358	(A1)； 場所打杭 4 本 杭径 1500mm 杭長(設計長) 4m；コンクリート、鉄筋、 杭頭処理、杭孔埋戻し、補強リング、スペーサー、固定金 具含む 積込(ルース) 1 式 土砂； 殻運搬 14 m3 コンクリート殻(無筋)；積込含む 殻処分 14 m3 コンクリート殻(無筋)；
橋台躯体工	式	1	12,086,134	(A1)； 基礎材 41 m2 再生クラッシュ40～0 敷厚 20cm；

積算内訳書

工事名	名塩道路太多田川橋（下り）下部他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				均しコンクリート	41	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10cm ; 型枠含む		
				コンクリート	92	m3
				24-12-40(高炉) ;		
				コンクリート	120	m3
				24-12-25(20)(高炉) ;		
				鉄筋	0.02	t
				SR235 φ9 ;		
				鉄筋	0.94	t
				SD345 D13 ; 機械式鉄筋定着加工費含む		
				鉄筋	4.98	t
				SD345 D16~25 ; 機械式鉄筋定着加工費含む		
				鉄筋	3.12	t
				SD345 D29~32 ;		
橋台躯体工	式	1	7,482,581	型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				支保	1	式
				くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] ;		
				支保	1	式
				ハ°イ°サ°-ト支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] ;		
				足場	1	式
				；安全ネット含む		
				(A2) ;		
				捨てコンクリート	1	式
				18-8-40(高炉) ;		
				コンクリート	56	m3
				24-12-40(高炉) ;		
				コンクリート	66	m3
				24-12-25(20)(高炉) ;		
				鉄筋	0.01	t
				SR235 φ9 ;		
				鉄筋	0.64	t
				SD345 D13 ; 機械式鉄筋定着加工費含む		
				鉄筋	4.64	t

積算内訳書

工事名	名塩道路太多田川橋（下り）下部他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SD345 D16～25；機械式鉄筋定着加工費含む 鉄筋	2.75 t
				SD345 D29～32； 型枠	1 式
				一般型枠； 支保	1 式
				くさび結合支保 $f \leq 40\text{kN/m}^2$ [$t \leq 120\text{cm}$]； 支保	1 式
				ハイポータ支保 $f \leq 40\text{kN/m}^2$ [$t \leq 120\text{cm}$]； 足場	1 式
				；安全ネット含む	
既設橋台増厚工	式	1	24,083	コンクリート 24-12-25(20)(高炉)； 鉄筋	0.2 m3
				SD345 D13； 型枠	0.01 t
				一般型枠； 削孔	1 式
				削孔径16mm 削孔深さ110mm；樹脂アンカー含む チップング	6 孔
				3cm以下；積込含む	0.2 m2
橋梁補修工	式	1	335,400		
断面修復工	式	1	335,400	断面修復 (既設橋台) ポリマーセメントモルタル；下地処理、プライマー 塗布、仕上げ含む	6 m2
擁壁工	式	1	4,116,752		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	4,116,752	重力式擁壁 (1) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；コンクリート、 型枠、目地材含む 重力式擁壁 (1) 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；基礎材、コン クリート、型枠、目地材、足場含む	0.8 m3 11 m3

積算内訳書

工事名	名塩道路太多田川橋（下り）下部他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				重力式擁壁 (2) 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；基礎材、コン リート、型枠、目地材、足場含む	49 m3
法覆護岸工	式	1	29,489,972		
作業土工	式	1	310,772	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	15,624,740	(1)； 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm；基礎材、 型枠、目地材含む 現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠含む 現場打横帯(隔壁)コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠含む コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm；胴込・裏込めコンクリート、調整コンクリート、目 地材含む 胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40； 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む	71 m 3 m3 3 m3 406 m2 232 m3 6 m3
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	13,554,460	(2)； 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 132cm 高さ 20cm；基礎材 、型枠、目地材含む 現場打横帯(隔壁)コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠含む 大型ブロック積 控え112cm；調整コンクリート、目地材、水抜きパイプ、 吸出し防止材含む 胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉)； 埋戻しコンクリート	18 m 2 m3 124 m2 88 m3 138 m3

積算内訳書

工事名	名塩道路太多田川橋（下り）下部他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) ; 胴込・裏込材(碎石)	10	m3
				再生碎石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート	3	m3
				18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む		
遮音壁工	式	1	11,940,838			
遮音壁基礎工	式	1	11,940,838	(剛性防護柵基礎) ; 基礎材	59	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 20cm ; 均しコンクリート	52	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10cm ; 型枠含む 壁高欄コンクリート	24	m3
				H=1.1m 24-12-25(20) (高炉) ; L型擁壁基礎	105	m3
				平均H=2.0m 24-12-25(20) (高炉) ; 型枠	1	式
				一般型枠 ; 鉄筋	8.69	t
				SD345 D13 ; 足場	1	式
				;安全柵を含む 目地材	9	m2
				瀝青繊維質目地材t=20 ; 水抜パイプ	6	m
				VP φ75 ; 排水材設置	75	m
				300×50 天然繊維系 ;		
構造物撤去工	式	1	257,592			
構造物取壊し工	式	1	216,840	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工 ; 積込含む	4	m3
運搬処理工	式	1	40,752	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ;	4	m3

積算内訳書

工事名	名塩道路太多田川橋（下り）下部他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	4 m3
仮設工	式	1	8,100,774		
土留・仮締切工	式	1	3,388,374	大型土のう 耐候性(短期対応型)；製作・設置、撤去、設置、撤去含む	654 袋
交通管理工	式	1	4,712,400	交通誘導警備員	1 式
道路改良	式	1	12,136,222		
法面工	式	1	70,800		
植生工	式	1	70,800	種子散布 100m2以上250m2未満；法面清掃含む	200 m2
排水構造物工	式	1	458,900		
側溝工	式	1	458,900	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	50 m
舗装工	式	1	79,900		
アスファルト舗装工	式	1	79,900	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ ライムコート含む	50 m2
縁石工	式	1	56,750		
縁石工	式	1	56,750	アスカーフ 再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満；	50 m
防護柵工	式	1	627,500		
防止柵工	式	1	627,500	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込(タークブラウン)；充填材含む	50 m
区画線工	式	1	17,565		

積算内訳書

工事名	名塩道路太多田川橋（下り）下部他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
区画線工	式	1	17,565	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	50 m
道路付属施設工	式	1	216,400		
道路付属物工	式	1	216,400	車線分離標 H=650mm 固定式(貼付式) 10本以上30本未満；	10 本
巡視・巡回工	式	1	877,150		
道路巡回工	式	1	877,150	通常巡回	10 回
				4時間/回(昼間)；	
				通常巡回	10 回
				4時間/回(夜間)；	
				緊急巡回	5 回
				2時間/回(昼間)；	
				緊急巡回	5 回
				2時間/回(夜間)；	
道路清掃工	式	1	1,469,000		
排水施設清掃工	式	1	1,469,000	側溝清掃(人力)	500 m
				無蓋；	
				側溝清掃(人力)	500 m
				有蓋 コンクリート蓋；	
				側溝清掃(人力)	500 m
				有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；	
除草工	式	1	2,130,000		
道路除草工	式	1	2,130,000	道路除草(複合) 肩掛式；	15,000 m2
応急処理工	式	1	6,077,600		
応急処理事業工	式	1	6,077,600	特殊作業員	80 人日
				普通作業員	150 人日
				ダンプトラック運転	10 日

積算内訳書

工事名	名塩道路太多田川橋（下り）下部他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					ダンプトラック2t積級； バックホ運転 小型バックホ(クローラ) 山積0.13m3； 10 日	
構造物撤去工		式	1	54,657		
構造物取壊し工		式	1	35,076	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む 10 m 50 m2	
運搬処理工		式	1	19,581	殻運搬 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 アスファルト殻(掘削)； 3 m3 3 m3	
直接工事費		式	1	94,873,285		
共通仮設費		式	1	14,412,800		
共通仮設費		式	1	4,555,800		
運搬費		式	1	3,336,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式	
技術管理費		式	1	294,800	道路施設基本データ作成費用 平板載荷試験 1 式 1 式	
現場環境改善費（率計上）		式	1	925,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	9,857,000		
純工事費		式	1	109,286,085		
現場管理費		式	1	33,518,000		
工事原価		式	1	142,804,085		

積算内訳書

工事名	名塩道路太多田川橋（下り）下部他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	23,375,915	
工事価格	式	1	166,180,000	