単 価 合 意 書

令和6年11月14日に契約した名塩道路太多田川橋（下り）下部他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年11月26日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町3番11号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局兵庫国道事務所長 堤 英彰

受注者 住所 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬金井場1133番地の1

氏名 淡路土建株式会社 神戸支店

取締役支店長 垣 智博

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		82,770,264	
道路土工		式	1		3,419,405	
掘削工		m3	360		430,920	
掘削	土砂 片切掘削	式	1		430,920	360m3
路体盛土工		m3	230		397,930	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		301,900	50m3
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		78,150	100m3
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		17,880	80m3
残土処理工		式	1		2,590,555	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		412,555	550m3
残土等処分	土砂	式	1		2,178,000	550m3
橋台工		式	1		25,077,988	
作業土工		式	1		866,174	
場所打杭工	(A1)	式	1		4,605,358	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 4m					
		本	4	1,123,000	4,492,000	
積込(ルース)	土砂					40m3
		式	1		9,156	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	14	3,213	44,982	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	14	4,230	59,220	
橋台躯体工	(A1)					
		式	1		12,092,704	
基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 20cm					
		m2	41	1,262	51,742	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm					
		m2	41	3,676	150,716	
コンクリート	24-12-40(高炉)					
		m3	92	28,460	2,618,320	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)					
		m3	120	28,460	3,415,200	
鉄筋	SR235 φ9					
		t	0.02	212,300	4,246	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.94	238,600	224,284	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	4.98	173,700	865,026	
鉄筋	SD345 D29~32					
		t	3.12	170,000	530,400	
型枠	一般型枠					260m2
		式	1		2,473,640	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支保	くさび結合支保 $f \leq 40\text{kN/m}^2$ [t $\leq$ 120cm]	式	1		70,300	20空m3
支保	パイポット支保 $f \leq 40\text{kN/m}^2$ [t $\leq$ 120cm]	式	1		49,010	10空m3
足場		式	1		1,639,820	340掛m2
橋台躯体工	(A2)	式	1		7,489,669	
捨てコンクリート	18-8-40(高炉)	式	1		193,579	59m2
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	56	28,460	1,593,760	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	66	28,460	1,878,360	
鉄筋	SR235 ϕ 9	t	0.01	212,300	2,123	
鉄筋	SD345 D13	t	0.64	269,400	172,416	
鉄筋	SD345 D16~25	t	4.64	174,300	808,752	
鉄筋	SD345 D29~32	t	2.75	170,000	467,500	
型枠	一般型枠	式	1		1,522,240	160m2
支保	くさび結合支保 $f \leq 40\text{kN/m}^2$ [t $\leq$ 120cm]	式	1		35,150	10空m3
支保	パイポット支保 $f \leq 40\text{kN/m}^2$ [t $\leq$ 120cm]	式	1		44,109	9空m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場						160掛m2
		式	1		771,680	
既設橋台増厚工						
		式	1		24,083	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)					
		m3	0.2	35,250	7,050	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.01	171,100	1,711	
型枠	一般型枠					1m2
		式	1		9,514	
削孔	削孔径16mm 削孔深さ110mm					
		孔	6	811	4,866	
チップング	3cm以下					
		m2	0.2	4,710	942	
橋梁補修工						
		式	1		333,540	
断面修復工						
		式	1		333,540	
断面修復	(既設橋台) ポリマーセメントモルタル					
		m2	6	55,590	333,540	
擁壁工						
		式	1		4,116,752	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		4,116,752	
重力式擁壁	(1) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)					
		m3	0.8	68,440	54,752	
重力式擁壁	(1) 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)					
		m3	11	67,700	744,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重力式擁壁	(2) 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	49	67,700	3,317,300	
法覆護岸工		式	1		29,523,452	
作業土工		式	1		310,772	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	(1)	式	1		15,624,740	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	71	11,510	817,210	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	75,300	225,900	
現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	72,870	218,610	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	406	30,640	12,439,840	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	232	6,495	1,506,840	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	6	69,390	416,340	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	(2)	式	1		13,587,940	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 132cm 高さ 20cm	m	18	16,410	295,380	
現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	72,870	145,740	
大型ブロック積	控え112cm	m2	124	41,340	5,126,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	88	36,920	3,248,960	
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	138	32,810	4,527,780	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	10	3,557	35,570	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	69,450	208,350	
遮音壁工		式	1		11,940,837	
遮音壁基礎工	(剛性防護柵基礎)	式	1		11,940,837	
基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 20cm	m2	59	1,262	74,458	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	52	3,903	202,956	
壁高欄コンクリート	H=1.1m 24-12-25(20)(高炉)	m3	24	32,810	787,440	
L型擁壁基礎	平均H=2.0m 24-12-25(20)(高炉)	m3	105	30,020	3,152,100	
型枠	一般型枠	式	1		4,471,580	470m2
鉄筋	SD345 D13	t	8.69	171,100	1,486,859	
足場		式	1		1,595,620	380掛m2
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	9	5,398	48,582	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水抜パイプ	VPφ75	m	6	757	4,542	
排水材設置	300×50 天然繊維系	m	75	1,556	116,700	
構造物撤去工		式	1		257,516	
構造物取壊し工		式	1		216,840	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m ³	4	54,210	216,840	
運搬処理工		式	1		40,676	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m ³	4	4,294	17,176	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m ³	4	5,875	23,500	
仮設工		式	1		8,100,774	
土留・仮締切工		式	1		3,388,374	
大型土のう	耐候性(短期対応型)	袋	654	5,181	3,388,374	
交通管理工		式	1		4,712,400	
交通誘導警備員		式	1		4,712,400	306人日
道路改良		式	1		12,138,422	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面工		式	1		70,800	
植生工		式	1		70,800	
種子散布	100m2以上250m2未満	m2	200	354	70,800	
排水構造物工		式	1		458,900	
側溝工		式	1		458,900	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	50	9,178	458,900	
舗装工		式	1		79,900	
アスファルト舗装工		式	1		79,900	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	50	1,598	79,900	
縁石工		式	1		56,750	
縁石工		式	1		56,750	
アスカープ	再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上2 15cm2未満	m	50	1,135	56,750	
防護柵工		式	1		627,500	
防止柵工		式	1		627,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込(タテコブラク)	m	50	12,550	627,500	
区画線工		式	1		17,565	
区画線工		式	1		17,565	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	351.3	17,565	
道路付属施設工		式	1		216,400	
道路付属物工		式	1		216,400	
車線分離標	H=650mm 固定式(貼付式) 10本以上30本未満	本	10	21,640	216,400	
巡視・巡回工		式	1		877,150	
道路巡回工		式	1		877,150	
通常巡回	4時間/回(昼間)	回	10	28,830	288,300	
通常巡回	4時間/回(夜間)	回	10	41,340	413,400	
緊急巡回	2時間/回(昼間)	回	5	14,420	72,100	
緊急巡回	2時間/回(夜間)	回	5	20,670	103,350	
道路清掃工		式	1		1,469,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水施設清掃工						
		式	1		1,469,000	
側溝清掃(人力)	無蓋					
		m	500	491	245,500	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋					
		m	500	1,191	595,500	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締無)					
		m	500	1,256	628,000	
除草工						
		式	1		2,130,000	
道路除草工						
		式	1		2,130,000	
道路除草(複合)	肩掛式					
		m2	15,000	142	2,130,000	
応急処理工						
		式	1		6,079,800	
応急処理作業工						
		式	1		6,079,800	
特殊作業員						
		人日	80	24,130	1,930,400	
普通作業員						
		人日	150	22,880	3,432,000	
ダンプトラック運転	ダンプトラック2t積級					
		日	10	33,250	332,500	
バックホ運転	小型バックホ(クローラ) 山積0.13m3					
		日	10	38,490	384,900	
構造物撤去工						
		式	1		54,657	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		35,076	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	10	654.6	6,546	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m ²	50	570.6	28,530	
運搬処理工		式	1		19,581	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m ³	3	1,827	5,481	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m ³	3	4,700	14,100	
直接工事費		式	1		94,908,686	
共通仮設費		式	1		14,416,800	
共通仮設費		式	1		4,555,800	
運搬費		式	1		3,336,000	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		3,336,000	2回
技術管理費		式	1		294,800	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800	
平板載荷試験		式	1		236,000	1箇所

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費(率計上)		式	1		925,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		9,861,000	
純工事費		式	1		109,325,486	
現場管理費		式	1		33,530,000	
工事原価		式	1		142,855,486	
一般管理費等		式	1		22,144,514	
工事価格		式	1		165,000,000	
消費税相当額		式	1		16,500,000	
工事費計		式	1		181,500,000	