単 価 合 意 書

令和5年9月27日に契約した神戸西バイパス下村高架橋P9下部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年1月21日

発注者 住所 神戸市中央区波止場町3番11号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局兵庫国道事務所長

堤 英彰

受注者 住所 神戸市垂水区塩屋町4丁目4-12

氏名 窪田工業株式会社

代表取締役 窪田昌実

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
		式	1		128,334,460	
道路土工						
		式	1		3,350,599	
残土処理工						
		式	1		3,350,599	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		72,659	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		2,844,195	
土砂等運搬	軟岩					70m3
		式	1		433,745	
RC橋脚工						
		式	1		93,607,309	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		2,650,777	
場所打杭工						
		式	1		17,804,074	
場所打杭	杭径 2000mm 杭長(設計長) 4.5m					
		本	0	1,635,420	0	
場所打杭	杭径 2000mm 杭長(設計長) 4.5m					
		本	9	1,956,490	17,608,410	
積込(ルース)	土砂					
		式	1		34,764	
積込(コンクリート殻)						
		m3	25	1,119	27,975	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	25	1,214	30,350	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	25	4,103	102,575	
橋脚躯体工		式	1		71,697,076	
基礎材	再生クラッシュ40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	140	1,266	177,240	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	0	3,327	0	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	140	3,295	461,300	
コンクリート (フーチング)	24-12-40(高炉)	m3	488	28,984	14,144,192	
コンクリート (柱)	30-12-25(20)(高炉)	m3	124	30,235	3,749,140	
コンクリート (梁)	36-8-25(20)(早強)	m3	237	33,349	7,903,713	
鉄筋	SD345 D51	t	0	215,437	0	
鉄筋	SD345 D51	t	73.05	216,698	15,829,788	
鉄筋	SD345 D41	t	0	200,984	0	
鉄筋	SD345 D41	t	20.32	200,887	4,082,023	
鉄筋	SD345 D38	t	0	203,797	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D29～32	t	0	195,358	0	
鉄筋	SD345 D29～32	t	6.63	195,360	1,295,236	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0	174,988	0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	39.04	166,743	6,509,646	
型枠	一般型枠	式	1		3,856,564	
PCケーブル	横締 1S2.86(ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗｯﾄ)	m	774	5,190	4,017,060	
PC緊張	埋込 1T28.6(ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗｯﾄ)	ケーブル	42	57,831	2,428,902	
支保	くさび結合支保 H≤30m 80kN/m2 f≤120kN/m2 [250cm<t]	式	1		3,031,405	
特殊支保	開口部13m以下 支柱支保高さ7.8m 未満	t	0	256,371	0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	0		0	
足場	安全ネット必要	式	1		4,048,877	
銘板	鋳物用黄銅合金地金500×600×13	枚	1	161,990	161,990	
PC切欠部補強工		式	1		599,512	
無収縮モルタル		m3	2	218,250	436,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	0.1	841,281	84,128	
型枠	一般型枠	式	1		78,884	9m2
はく落防止対策工		式	1		855,870	
はく落防止シート	砂付アラミト ³ 軸 ¹ マッシュシート	m2	141	6,070	855,870	
仮設工		式	1		31,376,552	
土留・仮締切工		式	1		23,671,026	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5m 平均鋼矢板引抜長 8.5m	式	0		0	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5m 平均鋼矢板引抜長 8.5m	式	1		20,513,948	
切梁・腹起し		式	0		0	
切梁・腹起し		式	1		3,157,078	
運搬処理工		式	1		46,636	
現場発生品運搬	鋼矢板III型	t	4	11,659	46,636	
工事用道路工		式	1		867,419	
仮設ガードレール撤去	Gr-A-2B (連続基礎ブロック)	m	18	8,496	152,928	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	置き基礎 1000kg以上 6基	t	7	9,104	63,728	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		650,763	
工事用道路工(復旧)		式	1		222,935	
仮設ガードレール設置	Gr-A-2B(連続基礎ブロック)	m	18	8,496	152,928	
現場発生品運搬	置き基礎 1000kg以上 6基	t	7	10,001	70,007	
既設雨水管撤去		式	1		726,623	
床掘り	土砂	m3	100	221	22,100	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	130	1,756	228,280	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	18	17,402	313,236	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	3	9,826	29,478	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	18	1,505	27,090	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3	1,380	4,140	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	18	4,850	87,300	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3	4,103	12,309	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋版	グレーチング 蓋 1400×1400 再利用撤去・据付	枚	2	1,345	2,690	
雨水管仮移設		式	1		1,013,351	
床掘り	土砂 小規模	m3	80	1,935	154,800	
埋戻し	土砂 小規模	m3	70	3,432	240,240	
集水枘工	1100×1100×1360	基	1	159,856	159,856	
暗渠排水管据付	φ450 波状管 (ガラス管)	m	30	12,853	385,590	
暗渠排水管据付	φ300 波状管 (ガラス管)	m	13	5,605	72,865	
作業ヤード整備工		式	1		825,042	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	9,826	9,826	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	36	546	19,656	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下	m	25	1,333	33,325	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚4cm	m2	51	538	27,438	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚10cm	m2	263	538	141,494	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚20cm	m2	120	756	90,720	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,300	1,300	
殻運搬	アスファルト殻	m3	53	3,351	177,603	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,103	4,103	
殻処分	アスファルト殻	m3	53	2,735	144,955	
掘削	土砂 オープンカット	m3	110	302	33,220	
盛土	作業ヤードレベリング*	m3	70	205	14,350	
金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)撤去	柵高 1.8m	m	24	2,269	54,456	
門扉撤去	両開き W=4.0m H=1.8m	基	1	35,000	35,000	
防護柵撤去	ガードレール Gr-C-4E 土中式	m	22	1,232	27,104	
現場発生品運搬	フェンス、門扉等	t	0.4	11,659	4,663	
現場発生品運搬	ガードレール等	t	0.5	11,659	5,829	
交通管理工		式	1		4,003,520	
交通誘導警備員		式	1		4,003,520	
直接工事費		式	1		128,334,460	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		24,527,866	
共通仮設費		式	1		13,135,226	
運搬費		式	1		4,718,036	
建設機械運搬費		式	1		139,140	2台
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,939,400	2回
仮設材運搬費		式	1		1,199,721	
仮設材運搬費	敷鉄板	式	1		439,775	
技術管理費		式	1		6,838,970	
道路施設基本データ作成費		式	1		49,770	1工事
モルタル及びコンクリートの長さ変化試験費		式	1		142,200	2試料
施工調査費	施工形態動向調査（モニタリング調査）	式	1		47,400	
施工調査費	施工状況モニタリング調査	式	1		15,800	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		940,000	
3次元出来形管理・3次元データの納品の費用(ICT)		式	1		2,040,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
BIM/CIM活用費		式	1		3,400,000	
遠隔臨場費		式	1		78,800	
諸経費動向調査		式	1		125,000	
當繕費		式	1		476,620	
快適化		式	1		476,620	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,101,600	
共通仮設費(率計上)		式	1		11,392,640	
純工事費		式	1		152,862,326	
現場管理費		式	1		38,988,544	
工事原価		式	1		191,850,870	
一般管理費等		式	1		21,839,130	
工事価格		式	1		213,690,000	
消費税相当額		式	1		21,369,000	
工事費計		式	1		235,059,000	