

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号街路樹維持工事
工事地名	兵庫県神戸市東灘区他（神戸維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	40, 733, 266			
植栽維持工	式	1	25, 805, 625			
樹木・芝生管理工	式	1	25, 805, 625	高木剪定（A）	200	本
				幹周30cm未満；		
				高木剪定（B）	200	本
				幹周30cm以上60cm未満；		
				高木剪定（C）	200	本
				幹周60cm以上90cm未満；		
				高木剪定（D）	200	本
				幹周90cm以上120cm未満；		
				高木剪定（E）	50	本
				幹周120cm以上150cm未満；		
				高木剪定（F）	10	本
				幹周150cm以上180cm未満；		
				高木剪定（G）	10	本
				幹周180cm以上210cm未満；		
				高木剪定（H）	10	本
				幹周210cm以上；		
				中低木剪定（球形）（A）	200	本
				樹高100cm以上200cm未満；		
				中低木剪定（球形）（B）	200	本
				樹高200cm以上300cm未満；		
寄植剪定（A）	38, 000	m2				
剪定後高さ60cm以上；						
寄植剪定（B）	4, 000	m2				
剪定後高さ60cm未満；						
芽かき（A）	1, 000	本				
高木；						
灌水（A）	5	m2				
機械（借上）；						
高木防除（A）	2	本				
幹周60cm未満；薬剤は含まない						

積算内訳書

工事名		R 8 兵庫国道管内国道 2 号街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木防除 (B)	2	本
				幹周60cm以上120cm未満；薬剤は含まない		
				中木防除 (A)	2	本
				樹高100cm以上200cm未満；薬剤は含まない		
				中木防除 (B)	2	本
				樹高200cm以上300cm未満；薬剤は含まない		
				中木寄植薬剤散布 (A)	10	m2
				；薬剤は含まない		
				低木寄植薬剤散布 (A)	10	m2
				；薬剤は含まない		
				地被類薬剤散布 (A)	10	m2
				；薬剤は含まない		
				高木補植 (A)	2	本
				イチョウ H=3.5 C=0.18 W=1.2；植樹割増含む		
				高木補植 (B)	2	本
				アメリカフウ H=3.0 C=0.15 W=1.0；植樹割増含む		
				低木補植 (A)	5	本
				マルバシャリンバイ H=0.4 W=0.4；植樹割増含む		
				低木補植 (B)	1,000	本
				シャリンバイ H=0.4 W=0.3；植樹割増含む		
				低木補植 (C)	100	本
				トベラ H=0.4 W=0.3；植樹割増含む		
				低木補植 (D)	5	本
				アベリア H=0.4 W=0.3；植樹割増含む		
				低木補植 (E)	50	本
				サツキツツジ H=0.4 W=0.5；植樹割増含む		
				低木補植 (F)	50	本
				ヒラドツツジ H=0.4 W=0.4；植樹割増含む		
				高木移植 (A)	1	本
				幹周30cm以上60cm未満；		
				高木移植 (B)	1	本
				幹周60cm以上90cm未満；		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				中木移植 (A) 樹高60cm以上100cm未満；	1	本
				中木移植 (B) 樹高100cm以上200cm未満；	1	本
				低木移植 (A) 樹高60cm未満；	3	本
				高木支柱 (A) 三脚鳥居；植樹割増含む	2	本
				高木支柱 (B) 二脚鳥居添木付；植樹割増含む	2	本
				高木支柱 (C) 二脚鳥居添木無；植樹割増含む	2	本
				中木支柱 (A) 添柱形 (1 本形・竹) ；植樹割増含む	2	本
				中木支柱 (B) 生垣形；植樹割増含む	2	m
				土壌改良材 (材料費) (A) パーク堆肥 20kg/袋；	20	袋
				土壌改良材 (材料費) (B) 発酵下水汚泥コンポスト 20kg/袋；	20	袋
				薬剤 (材料費) (A) 殺虫剤 10L/缶；	20	缶
				しゅろなわ (材料費) (A) 径3mm 長20m (赤) ；	20	束
				客土 (材料費) (A) 植栽用まさ土 (ほぐし土量) ；	20	m3
除草工	式	1	8,168,233			
道路除草工	式	1	8,168,233	抜根除草 (A) 植込み地；	31,000	m2
				抜根除草 (B) 芝生；	500	m2
				除草 (A) 肩掛け式 飛び石防護有；集草、積込運搬含む	11,000	m2

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除草 (B)	8,000	m2
				人力；集草、積込運搬含む		
				芝刈 (A)	10	m2
応急処理工	式	1	1,539,917			
応急処理事業工	式	1	280,800	応急処理事業 (A)	10	時間
				応急処理事業 (B)	10	時間
応急処理工	式	1	1,259,117	造園工 (A)	20	人・日
				普通作業員 (A)	10	人・日
				ダンプトラック運転 (A)	50	時間
				2t車；		
				トラック(クレーン装置付)運転 (A)	10	時間
				2t積 2.0t吊；		
				高所作業車運転 (A)	10	時間
				トラック架装リフト 伸縮バーム・バスケット型 作業床高12m		
				；		
				高所作業車運転 (B)	3	時間
				トラック架装リフト 伸縮バーム・バスケット型 作業床高24m		
				；		
				バックホ運転 (A)	3	時間
				クローラ式 山積0.13m3 (平積0.1m3) ；		
巡視・巡回工	式	1	529,600			
道路巡回工	式	1	529,600	巡回 (A)	10	日
				ライドバン 1.5L；		
樹木撤去工	式	1	2,123,891			
樹木撤去工	式	1	1,703,731	樹木撤去 (A)	5	本
				幹周20cm未満；		
				樹木撤去 (B)	5	本
				幹周20cm以上30cm未満；		
				樹木撤去 (C)	5	本
				幹周30cm以上60cm未満；		
				樹木撤去 (D)	5	本

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				幹周60cm以上90cm未満； 樹木撤去（E）	5 本
				幹周90cm以上120cm未満； 樹木撤去（F）	3 本
				幹周120cm以上150cm未満； 樹木撤去（G）	3 本
				幹周150cm以上180cm未満； 樹木撤去（H）	3 本
				幹周180cm以上210cm未満； 樹木撤去（I）	3 本
				幹周210cm以上； 支柱撤去（A）	5 本
				高木各種； 支柱撤去（B）	2 本
				中木添柱形（1 本形・竹）； 支柱撤去（C）	3 m
				中木 生垣形；	
運搬処理工	式	1	420,160	投棄料（A） （剪定草木・伐採木） 幹；	10 t
				投棄料（B） （剪定草木・伐採木） 枝葉；	30 t
				投棄料（C） （剪定草木・伐採木） 根；	5 t
				投棄料（D） 一般廃棄物 可燃物、除草屑；	5 t
仮設工	式	1	2,566,000		
交通管理工	式	1	2,566,000	交通誘導警備員	100 人日
				交通誘導警備員	50 人日
直接工事費	式	1	40,733,266		
共通仮設費	式	1	5,040,175		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	63, 175	
技術管理費	式	1	63, 175	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4, 977, 000	
純工事費	式	1	45, 773, 441	
現場管理費	式	1	20, 698, 000	
工事原価	式	1	66, 471, 441	
一般管理費等	式	1	11, 968, 559	
工事価格	式	1	78, 440, 000	