

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 8 号街路樹維持工事
工事地名	兵庫県洲本市他（洲本維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 8 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	32, 982, 543		
植栽維持工		式	1	21, 326, 325		
樹木・芝生管理工		式	1	21, 326, 325	高木剪定（A） 幹周30cm未満；100 本 高木剪定（B） 幹周30cm以上60cm未満；150 本 高木剪定（C） 幹周60cm以上90cm未満；200 本 高木剪定（D） 幹周90cm以上120cm未満；200 本 高木剪定（E） 幹周120cm以上150cm未満；5 本 高木剪定（F） 幹周150cm以上180cm未満；5 本 高木剪定（G） 幹周180cm以上210cm未満；5 本 高木剪定（H） 幹周210cm以上；5 本 高木剪定（I） 特殊樹木（ワシントンヤシ）；100 本 中低木剪定（球形）（A） 樹高100cm以上200cm未満；350 本 中低木剪定（球形）（B） 樹高200cm以上300cm未満；200 本 寄植剪定（A） 剪定後高さ60cm以上；11, 000 m2 寄植剪定（B） 剪定後高さ60cm未満；3, 000 m2 芽かき（A） 高木；1, 000 本 灌水（A） 機械（借上）；3, 500 m2	

積算内訳書

工事名		R 8 兵庫国道管内国道 2 8 号街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木防除 (A)	20	本
				幹周60cm未満；薬剤は含まない		
				高木防除 (B)	20	本
				幹周60cm以上120cm未満；薬剤は含まない		
				中木防除 (A)	5	本
				樹高100cm以上200cm未満；薬剤は含まない		
				中木防除 (B)	5	本
				樹高200cm以上300cm未満；薬剤は含まない		
				中木寄植薬剤散布 (A)	10	m2
				；薬剤は含まない		
				低木寄植薬剤散布 (A)	10	m2
				；薬剤は含まない		
				地被類薬剤散布 (A)	10	m2
				；薬剤は含まない		
				除草剤散布 (A)	15,000	m2
				；薬剤は含まない		
				高木補植 (A)	1	本
				サルスベリ H=3.5 C=0.21 W=1.5；植樹割増含む		
				高木補植 (B)	1	本
				アメリカフウ H=3.0 C=0.15 W=1.0；植樹割増含む		
				低木補植 (A)	5	本
				マルバシャリンバイ H=0.4 W=0.4；植樹割増含む		
				低木補植 (B)	5	本
				カンツバキ H=0.3 W=0.3；植樹割増含む		
				低木補植 (C)	100	本
				ヒラドツツジ H=0.4 W=0.4；植樹割増含む		
				低木補植 (D)	5	本
				ボックスウッド H=0.5 W=0.25；植樹割増含む		
				高木移植 (A)	1	本
				幹周30cm以上60cm未満；		
				高木移植 (B)	1	本

積算内訳書

工事名		R 8 兵庫国道管内国道 2 8 号街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				幹周60cm以上90cm未満； 中木移植（A）	1 本
				樹高60cm以上100cm未満； 中木移植（B）	1 本
				樹高100cm以上200cm未満； 低木移植（A）	10 本
				樹高60cm未満； 高木支柱（A）	3 本
				三脚鳥居；植樹割増含む 高木支柱（B）	1 本
				二脚鳥居添木付；植樹割増含む 高木支柱（C）	1 本
				二脚鳥居添木無；植樹割増含む 高木支柱（D）	1 本
				二脚鳥居組合せ；植樹割増含む 高木支柱（E）	1 本
				ハッ掛；植樹割増含む 中木支柱（A）	1 本
				添柱形（1 本形・竹）；植樹割増含む 中木支柱（B）	3 m
				生垣形；植樹割増含む 土壌改良材（材料費）（A）	10 袋
				パーク堆肥 20kg/袋； 土壌改良材（材料費）（B）	10 袋
				発酵下水汚泥コンポスト 20kg/袋； 薬剤（材料費）（A）	10 缶
				殺虫剤 10L/缶； しゅろなわ（材料費）（A）	10 束
				径3mm 長20m（赤）； 客土（材料費）（A）	10 m3
				植栽用まさ土（ほぐし土量）；	
除草工	式	1	5, 576, 296		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 8 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路除草工	式	1	5, 576, 296	抜根除草 (A)	17, 000	m2
				植込み地 ;		
				除草 (A)	20, 000	m2
				肩掛け式 飛び石防護有 ; 集草、積込運搬含む		
				除草 (B)	10	m2
				人力 ; 集草、積込運搬含む		
				防草シート張 (A)	100	m2
応急処理工	式	1	1, 570, 990	平面部 手間のみ ; 固定ピン含む		
				防草シート (材料費) (A)	100	m2
				リサイクルペット繊維 t=3. 0mm ; ロス含む		
応急処理事業工	式	1	280, 800	応急処理事業 (A)	10	時間
				応急処理事業 (B)	10	時間
応急処理工	式	1	1, 290, 190	造園工 (A)	10	人・日
				普通作業員 (A)	20	人・日
				ダンプトラック運転 (A)	20	時間
				2t車 ;		
				トラック(クレーン装置付)運転 (A)	10	時間
				2t積 2. 0t吊 ;		
				高所作業車運転 (A)	10	時間
				トラック架装リフト 伸縮ブーム・バスケット型 作業床高12m		
				;		
				高所作業車運転 (B)	10	時間
巡視・巡回工	式	1	529, 600	トラック架装リフト 伸縮ブーム・バスケット型 作業床高24m		
				;		
				バックホ運転 (A)	20	時間
道路巡回工	式	1	529, 600	クローラ式 山積0. 13m3 (平積0. 1m3) ;		
樹木撤去工	式	1	2, 321, 332	巡回 (A)	10	日
				ライドバン 1. 5L ;		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 8 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
樹木撤去工	式	1	1, 494, 282	樹木撤去（A） 幹周20cm未満；	3	本
				樹木撤去（B） 幹周20cm以上30cm未満；	3	本
				樹木撤去（C） 幹周30cm以上60cm未満；	3	本
				樹木撤去（D） 幹周60cm以上90cm未満；	3	本
				樹木撤去（E） 幹周90cm以上120cm未満；	3	本
				樹木撤去（F） 幹周120cm以上150cm未満；	3	本
				樹木撤去（G） 幹周150cm以上180cm未満；	3	本
				樹木撤去（H） 幹周180cm以上210cm未満；	3	本
				樹木撤去（I） 幹周210cm以上；	3	本
				支柱撤去（A） 高木各種；	10	本
				支柱撤去（B） 中木添柱形（1 本形・竹）；	5	本
				支柱撤去（C） 中木 生垣形；	3	m
運搬処理工	式	1	827, 050	投棄料（A） （剪定草木・伐採木） 幹；	5	t
				投棄料（B） （剪定草木・伐採木） 枝葉；	30	t
				投棄料（C） （剪定草木・伐採木） 根；	5	t
				投棄料（D） 一般廃棄物 可燃物、除草屑；	5	t
仮設工	式	1	1, 658, 000			

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 8 号街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	1, 658, 000	交通誘導警備員	50 人日
				交通誘導警備員	50 人日
直接工事費	式	1	32, 982, 543		
共通仮設費	式	1	4, 109, 175		
共通仮設費	式	1	63, 175		
技術管理費	式	1	63, 175	道路施設基本データ作成費用	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4, 046, 000		
純工事費	式	1	37, 091, 718		
現場管理費	式	1	17, 344, 000		
工事原価	式	1	54, 435, 718		
一般管理費等	式	1	10, 034, 282		
工事価格	式	1	64, 470, 000		