

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他街路樹維持工事
工事地名	兵庫県西宮市他（西宮維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	72, 559, 204			
植栽維持工	式	1	19, 435, 779			
樹木・芝生管理工	式	1	19, 435, 779	高木剪定（A） 幹周30cm未満；	200	本
				高木剪定（B） 幹周30cm以上60cm未満；	200	本
				高木剪定（C） 幹周60cm以上90cm未満；	200	本
				高木剪定（D） 幹周90cm以上120cm未満；	200	本
				高木剪定（E） 幹周120cm以上150cm未満；	50	本
				高木剪定（F） 幹周150cm以上180cm未満；	20	本
				高木剪定（G） 幹周180cm以上210cm未満；	5	本
				高木剪定（H） 幹周210cm以上；	5	本
				中低木剪定（球形）（A） 樹高100cm以上200cm未満；	30	本
				中低木剪定（球形）（B） 樹高200cm以上300cm未満；	20	本
				寄植剪定（A） 剪定後高さ60cm以上；	10	m2
				寄植剪定（B） 剪定後高さ60cm未満；	2, 900	m2
				芽かき（A） 高木；	4, 000	本
				灌水（A） 機械（借上）；	10	m2
				高木防除（A） 幹周60cm未満；薬剤は含まない	2	本

積算内訳書

工事名		R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木防除 (B)	2	本
				幹周60cm以上120cm未満；薬剤は含まない		
				中木防除 (A)	2	本
				樹高100cm以上200cm未満；薬剤は含まない		
				中木防除 (B)	2	本
				樹高200cm以上300cm未満；薬剤は含まない		
				中木寄植薬剤散布 (A)	5	m2
				；薬剤は含まない		
				低木寄植薬剤散布 (A)	1, 800	m2
				；薬剤は含まない		
				地被類薬剤散布 (A)	700	m2
				；薬剤は含まない		
				高木補植 (A)	3	本
				サルスベリ H=3. 5 C=0. 21 W=1. 5；植樹割増含む		
				低木補植 (A)	3	本
				マルバシヤリンバイ H=0. 4 W=0. 4；植樹割増含む		
				低木補植 (B)	3	本
				カンツバキ H=0. 3 W=0. 3；植樹割増含む		
				高木移植 (A)	1	本
				幹周30cm以上60cm未満；		
				高木移植 (B)	1	本
				幹周60cm以上90cm未満；		
				中木移植 (A)	1	本
				樹高60cm以上100cm未満；		
				中木移植 (B)	1	本
				樹高100cm以上200cm未満；		
				低木移植 (A)	3	本
				樹高60cm未満；		
				高木支柱 (A)	2	本
				三脚鳥居；植樹割増含む		
				高木支柱 (B)	2	本
				二脚鳥居添木付；植樹割増含む		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木支柱（C） 二脚鳥居添木無；植樹割増含む	2	本
				中木支柱（A） 添柱形（1 本形・竹）；植樹割増含む	2	本
				中木支柱（B） 生垣形；植樹割増含む	40	m
				土壌改良材（材料費）（A） パーク堆肥 20kg/袋；	5	袋
				土壌改良材（材料費）（B） 発酵下水汚泥コンポスト 20kg/袋；	5	袋
				薬剤（材料費）（A） 殺虫剤 10L/缶；	5	缶
				しゅろなわ（材料費）（A） 径3mm 長20m（赤）；	5	束
				客土（材料費）（A） 植栽用まさ土（ほぐし土量）；	5	m3
除草工	式	1	46,911,300			
道路除草工	式	1	46,911,300	抜根除草（A） 植込み地；	300,000	m2
				除草（A） 肩掛け式 飛び石防護有；集草、積込運搬含む	2,500	m2
				除草（B） 人力；集草、積込運搬含む	3,000	m2
応急処理工	式	1	1,022,295			
応急処理事業工	式	1	561,600	応急処理事業（A） 応急処理事業（B）	20 20	時間 時間
応急処理工	式	1	460,695	造園工（A） 普通作業員（A） ダンプトラック運転（A） 2t車； トラック（クレーン装置付）運転（A） 2t積 2.0t吊；	5 5 5 5	人・日 人・日 時間 時間

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高所作業車運転（A） トラック架装リフト 伸縮ブーム・バスケット型 作業床高12m ； 高所作業車運転（B） トラック架装リフト 伸縮ブーム・バスケット型 作業床高24m ； バックホウ運転（A） クローラ式 山積0.13m3（平積0.1m3） ；	5 5 5	時間 時間 時間
巡視・巡回工	式	1	529,600			
道路巡回工	式	1	529,600	巡回（A） ライドバン 1.5L ；	10	日
樹木撤去工	式	1	3,420,630			
樹木撤去工	式	1	1,687,080	樹木撤去（A） 幹周20cm未満 ； 樹木撤去（B） 幹周20cm以上30cm未満 ； 樹木撤去（C） 幹周30cm以上60cm未満 ； 樹木撤去（D） 幹周60cm以上90cm未満 ； 樹木撤去（E） 幹周90cm以上120cm未満 ； 樹木撤去（F） 幹周120cm以上150cm未満 ； 樹木撤去（G） 幹周150cm以上180cm未満 ； 樹木撤去（H） 幹周180cm以上210cm未満 ； 樹木撤去（I） 幹周210cm以上 ； 支柱撤去（A） 高木各種 ；	5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	1,733,550	支柱撤去（B） 中木添柱形（1 本形・竹）；	2 本
				支柱撤去（C） 中木 生垣形；	40 m
				投棄料（A） （剪定草木・伐採木） 幹；	10 t
				投棄料（B） （剪定草木・伐採木） 枝葉；	50 t
仮設工	式	1	1,239,600	投棄料（C） （剪定草木・伐採木） 根；	50 t
				投棄料（D） 一般廃棄物 可燃物、除草屑；	50 t
交通管理工	式	1	1,239,600	交通誘導警備員	60 人日
				交通誘導警備員	10 人日
直接工事費	式	1	72,559,204		
共通仮設費	式	1	7,316,175		
共通仮設費	式	1	63,175		
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,253,000		
純工事費	式	1	79,875,379		
現場管理費	式	1	33,036,000		
工事原価	式	1	112,911,379		
一般管理費等	式	1	19,038,621		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	131,950,000	