

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 1 7 5 号他街路樹維持工事
工事地名	兵庫県神戸市西区他（明石維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 1 7 5 号他街路樹維持工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	33, 739, 804			
植栽維持工		式	1	17, 230, 989			
樹木・芝生管理工		式	1	17, 230, 989	高木剪定（Ａ） 幹周30cm未満；	150	本
					高木剪定（Ｂ） 幹周30cm以上60cm未満；	150	本
					高木剪定（Ｃ） 幹周60cm以上90cm未満；	200	本
					高木剪定（Ｄ） 幹周90cm以上120cm未満；	200	本
					高木剪定（Ｅ） 幹周120cm以上150cm未満；	50	本
					高木剪定（Ｆ） 幹周150cm以上180cm未満；	5	本
					高木剪定（Ｇ） 幹周180cm以上210cm未満；	5	本
					高木剪定（Ｈ） 幹周210cm以上；	5	本
					中低木剪定（球形）（Ａ） 樹高100cm以上200cm未満；	50	本
					中低木剪定（球形）（Ｂ） 樹高200cm以上300cm未満；	50	本
					寄植剪定（Ａ） 剪定後高さ60cm以上；	25, 000	m2
					寄植剪定（Ｂ） 剪定後高さ60cm未満；	2, 000	m2
					芽かき（Ａ） 高木；	1, 000	本
					灌水（Ａ） 機械（借上）；	5	m2
					高木防除（Ａ） 幹周60cm未満；薬剤は含まない	2	本

積算内訳書

工事名		R 8 兵庫国道管内国道 1 7 5 号他街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木防除 (B)	2	本
				幹周60cm以上120cm未満；薬剤は含まない		
				中木防除 (A)	2	本
				樹高100cm以上200cm未満；薬剤は含まない		
				中木防除 (B)	2	本
				樹高200cm以上300cm未満；薬剤は含まない		
				中木寄植薬剤散布 (A)	5	m2
				；薬剤は含まない		
				低木寄植薬剤散布 (A)	5	m2
				；薬剤は含まない		
				地被類薬剤散布 (A)	5	m2
				；薬剤は含まない		
				高木補植 (A)	1	本
				イチョウ H=3.5 C=0.18 W=1.2；植樹割増含む		
				高木補植 (B)	1	本
				サルスベリ H=3.5 C=0.21 W=1.5；植樹割増含む		
				高木補植 (C)	1	本
				ケヤキ H=3.0 C=0.10 W=1.0；植樹割増含む		
				低木補植 (A)	5	本
				マルバシヤリンバイ H=0.4 W=0.4；植樹割増含む		
				高木移植 (A)	1	本
				幹周30cm以上60cm未満；		
				高木移植 (B)	1	本
				幹周60cm以上90cm未満；		
				中木移植 (A)	1	本
				樹高60cm以上100cm未満；		
				中木移植 (B)	1	本
				樹高100cm以上200cm未満；		
				低木移植 (A)	3	本
				樹高60cm未満；		
				高木支柱 (A)	2	本
				三脚鳥居；植樹割増含む		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 1 7 5 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木支柱（B） 二脚鳥居添木付；植樹割増含む	2	本
				高木支柱（C） 二脚鳥居添木無；植樹割増含む	2	本
				中木支柱（A） 添柱形（1 本形・竹）；植樹割増含む	2	本
				中木支柱（B） 生垣形；植樹割増含む	3	m
				土壌改良材（材料費）（A） パーク堆肥 20kg/袋；	10	袋
				土壌改良材（材料費）（B） 発酵下水汚泥コンポスト 20kg/袋；	10	袋
				薬剤（材料費）（A） 殺虫剤 10L/缶；	10	缶
				しゅろなわ（材料費）（A） 径3mm 長20m（赤）；	10	束
				客土（材料費）（A） 植栽用まさ土（ほぐし土量）；	10	m3
除草工	式	1	8, 440, 409			
道路除草工	式	1	8, 440, 409	抜根除草（A） 植込み地；	20, 000	m2
				抜根除草（B） 芝生；	100	m2
				除草（A） 肩掛け式 飛び石防護有；集草、積込運搬含む	38, 000	m2
				除草（B） 人力；集草、積込運搬含む	10	m2
				芝刈（A）	10	m2
応急処理工	式	1	2, 444, 865			
応急処理作業工	式	1	280, 800	応急処理作業（A）	10	時間
				応急処理作業（B）	10	時間

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 1 7 5 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理工	式	1	2,164,065	造園工（Ａ）	10	人・日
				普通作業員（Ａ）	50	人・日
				ダンプトラック運転（Ａ）	50	時間
				2t車；		
				トラック（クレーン装置付）運転（Ａ）	10	時間
				2t積 2.0t吊；		
				高所作業車運転（Ａ）	20	時間
				トラック架装リフト 伸縮ブーム・バスケット型 作業床高12m		
				；		
				高所作業車運転（Ｂ）	10	時間
				トラック架装リフト 伸縮ブーム・バスケット型 作業床高24m		
				；		
				バックホウ運転（Ａ）	5	時間
				クローラ式 山積0.13m3（平積0.1m3）；		
巡視・巡回工	式	1	529,600			
道路巡回工	式	1	529,600	巡回（Ａ）	10	日
				ライドバン 1.5L；		
樹木撤去工	式	1	2,827,941			
樹木撤去工	式	1	2,339,621	樹木撤去（Ａ）	5	本
				幹周20cm未満；		
				樹木撤去（Ｂ）	5	本
				幹周20cm以上30cm未満；		
				樹木撤去（Ｃ）	5	本
				幹周30cm以上60cm未満；		
				樹木撤去（Ｄ）	5	本
				幹周60cm以上90cm未満；		
				樹木撤去（Ｅ）	5	本
				幹周90cm以上120cm未満；		
				樹木撤去（Ｆ）	5	本
				幹周120cm以上150cm未満；		
				樹木撤去（Ｇ）	5	本
				幹周150cm以上180cm未満；		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 1 7 5 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				樹木撤去（H） 幹周180cm以上210cm未満；	5	本
				樹木撤去（I） 幹周210cm以上；	5	本
				支柱撤去（A） 高木各種；	5	本
				支柱撤去（B） 中木添柱形（1 本形・竹）；	2	本
				支柱撤去（C） 中木 生垣形；	3	m
運搬処理工	式	1	488,320	投棄料（A） （剪定草木・伐採木） 幹；	3	t
				投棄料（B） （剪定草木・伐採木） 枝葉；	20	t
				投棄料（C） （剪定草木・伐採木） 根；	3	t
				投棄料（D） 一般廃棄物 可燃物、除草屑；	20	t
仮設工	式	1	2,266,000			
交通管理工	式	1	2,266,000	交通誘導警備員	100	人日
				交通誘導警備員	30	人日
直接工事費	式	1	33,739,804			
共通仮設費	式	1	4,167,175			
共通仮設費	式	1	63,175			
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,104,000			
純工事費	式	1	37,906,979			

積算内訳書

工事名	R 8兵庫国道管内国道175号他街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	17,664,000	
工事原価	式	1	55,570,979	
一般管理費等	式	1	10,229,021	
工事価格	式	1	65,800,000	