

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他環境防災緑地保全工事
工事地名	兵庫県西宮市他（西宮維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他環境防災緑地保全工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	25, 518, 472			
植栽維持工		式	1	1, 508, 041			
樹木・芝生管理工		式	1	1, 508, 041	高木剪定(A) 幹周30cm未満；	10	本
					高木剪定(B) 幹周30cm以上60cm未満；	10	本
					高木剪定(C) 幹周60cm以上90cm未満；	10	本
					高木剪定(D) 幹周90cm以上120cm未満；	10	本
					高木剪定(E) 幹周120cm以上150cm未満；	5	本
					高木剪定(F) 幹周150cm以上180cm未満；	5	本
					高木剪定(G) 幹周180cm以上210cm未満；	2	本
					高木剪定(H) 幹周210cm以上；	2	本
					中低木剪定(球形)(A) 樹高100cm以上200cm未満；	5	本
					中低木剪定(球形)(B) 樹高200cm以上300cm未満；	5	本
					寄植剪定(A) 剪定後高さ60cm以上；	2	m2
					寄植剪定(B) 剪定後高さ60cm未満；	2	m2
					高木防除(A) 幹周60cm未満；薬剤は含まない	2	本
					高木防除(B) 幹周60cm以上120cm未満；薬剤は含まない	2	本
					中木防除(A) 樹高100cm以上200cm未満；薬剤は含まない	2	本

積算内訳書

工事名		R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他環境防災緑地保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				中木防除(B)	2	本
				樹高200cm以上300cm未満；薬剤は含まない		
				中木寄植薬剤散布(A)	2	m2
				；薬剤は含まない		
				低木寄植薬剤散布(A)	2	m2
				；薬剤は含まない		
				芝薬剤散布(A)	2	m2
				；薬剤は含まない		
				高木補植(A)	2	本
				サルスベリ H=3.5 C=0.21 W=1.5；植樹割増含む		
				低木補植(A)	2	本
				マルハシヤリンバイ H=0.4 W=0.4；植樹割増含む		
				芝補植(A)	2	m2
				野芝 ぺた張；植樹割増含む		
				高木移植(A)	1	本
				幹周30cm以上60cm未満；		
				高木移植(B)	1	本
				幹周60cm以上90cm未満；		
				中木移植(A)	1	本
				樹高60cm以上100cm未満；		
				中木移植(B)	1	本
				樹高100cm以上200cm未満；		
				低木移植(A)	2	本
				樹高60cm未満；		
				高木支柱(A)	2	本
				三脚鳥居；植樹割増含む		
				高木支柱(B)	2	本
				二脚鳥居添木付；植樹割増含む		
				高木支柱(C)	2	本
				二脚鳥居添木無；植樹割増含む		
				中木支柱(A)	2	本
				添柱形(1本形・竹)；植樹割増含む		
				中木支柱(B)	2	m
				生垣形；植樹割増含む		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他環境防災緑地保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土壌改良材(材料費)(A)	2	袋
				バーク堆肥 20kg/袋；		
				土壌改良材(材料費)(B)	2	袋
				発酵下水汚泥コンポスト 20kg/袋；		
				薬剤(材料費)(A)	2	缶
				殺虫剤 10L/缶；		
				しゅろなわ(材料費)(A)	2	束
				径3mm 長20m(赤)；		
				客土(材料費)(A)	2	m3
				植栽用まさ土(ほぐし土量)；		
除草工	式	1	19,638,529			
道路除草工	式	1	19,638,529	抜根除草(A)	100,000	m2
				植込み地；		
				抜根除草(B)	40,000	m2
				芝生；		
				除草(A)	1,000	m2
				肩掛け式 飛び石防護有；集草、積込運搬含む		
				除草(B)	2	m2
				人力；集草、積込運搬含む		
				芝刈(A)	2	m2
応急処理工	式	1	226,598			
応急処理事業工	式	1	56,160	応急処理事業(A)	2	時間
				応急処理事業(B)	2	時間
応急処理工	式	1	170,438	造園工(A)	2	人・日
				普通作業員(A)	2	人・日
				ダンプトラック運転(A)	2	時間
				2t車；		
				トラック(クレーン装置付)運転(A)	2	時間
				2t積 2.0t吊；		
				高所作業車運転(A)	2	時間
				トラック架装リフト 伸縮ブーム・バスケット型 作業床高12m		
				；		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他環境防災緑地保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				バックホ運転(A)	2	時間
				クローラ式 山積0.13m3(平積0.1m3) ;		
				ガードフェンス(材料費)(A)	2	台
				1.8m×1.8m ハイ°式 鉄足 ;		
巡視・巡回工	式	1	105,920	バリケード(材料費)(A)	2	台
				A型 長さ1.2m 高さ0.8m ;		
道路巡回工	式	1	105,920	巡回(A)	2	日
				ライトバン 1.5L ;		
植栽撤去工	式	1	2,029,802			
樹木撤去工	式	1	975,082	樹木撤去(A)	2	本
				幹周20cm未満 ;		
				樹木撤去(B)	2	本
				幹周20cm以上30cm未満 ;		
				樹木撤去(C)	2	本
				幹周30cm以上60cm未満 ;		
				樹木撤去(D)	2	本
				幹周60cm以上90cm未満 ;		
				樹木撤去(E)	2	本
				幹周90cm以上120cm未満 ;		
				樹木撤去(F)	2	本
				幹周120cm以上150cm未満 ;		
				樹木撤去(G)	2	本
				幹周150cm以上180cm未満 ;		
				樹木撤去(H)	2	本
				幹周180cm以上210cm未満 ;		
				樹木撤去(I)	2	本
				幹周210cm以上 ;		
				支柱撤去(A)	2	本
				高木各種 ;		
				支柱撤去(B)	2	本
				中木添柱形(1本形・竹) ;		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他環境防災緑地保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				支柱撤去(C) 中木 生垣形；	2	m
運搬処理工	式	1	1,054,720	投棄料(A) (剪定草木・伐採木) 幹；	10	t
				投棄料(B) (剪定草木・伐採木) 枝葉；	20	t
				投棄料(C) (剪定草木・伐採木) 根；	10	t
				投棄料(D) 一般廃棄物 可燃物、除草屑；	80	t
道路土工	式	1	77,560			
掘削工	式	1	11,620	機械掘削(土砂) バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)；表土すき取り 含む	10	m3
整地仕上げ工	式	1	65,940	まさ土 t=10cm；	60	m2
排水構造物工	式	1	278,439			
作業土工	式	1	51,418	床掘り 土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)；	10	m3
				埋戻し 土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)；	8	m3
側溝工	式	1	38,430	芝側溝 ；法面整形、張芝(植栽割増有り)含む	18	m
管渠工	式	1	7,066	暗渠排水管 VU150；埋戻し砂含む	2	m
集水桝・マンホール工	式	1	181,525	プレキャスト集水桝 500×500×800 プレキャスト浸透桝；敷砂、単粒度砕石、透水シート、プレキャスト浸透桝、グレーチング 蓋含む	2	箇所
				既設桝接続 削孔径φ150mm 削孔長100mm；	1	箇所

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他環境防災緑地保全工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防護柵工		式	1	907, 120		
防止柵工		式	1	907, 120	基礎ブロック(立入防止柵) (A) 200×200×450 ; 作業土工(床掘、埋戻し)、基礎材含む	25 個
					基礎ブロック(立入防止柵) (B) 300×300×600(門扉用) ; 作業土工(床掘、埋戻し)、基礎材含む	2 個
					立入防止柵 柵高1. 8m 塗装色(ダークブラウン) ; 充填材(モルタル) 含む	48 m
					門扉 H=1. 8m L=1. 0m 塗装色(ダークブラウン) ; 南京錠、充填材(モルタル) 含む	1 基
付属施設工		式	1	241, 871		
張りコンクリート工		式	1	180, 471	張りコンクリート 18-8-40(高炉) t=10cm ; 目地材含む	43 m2
植栽工		式	1	61, 400	張芝 平場 ; 植樹割増含む	40 m2
構造物撤去工		式	1	172, 992		
防護柵撤去工		式	1	36, 153	立入防止柵撤去 柵高2m以下 ;	9 m
構造物取壊し工		式	1	3, 350	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 ; 積込含む	0. 1 m3
運搬処理工		式	1	133, 489	土砂等運搬 土砂 DT4t 運搬距離3. 0km以下 ; 殻運搬 コンクリート殻(無筋) DT2t 運搬距離4. 5km以下 ; 残土等処分 土砂 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	20 m3 0. 1 m3 20 m3 0. 1 m3

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他環境防災緑地保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場発生品運搬 1 式 立入防止柵・フェンス用重り；運搬、積込み・ 荷下ろし含む
仮設工	式	1	331,600	
交通管理工	式	1	331,600	交通誘導警備員(A) 10 人・日 交通誘導警備員(B) 10 人・日
直接工事費	式	1	25,518,472	
共通仮設費	式	1	3,730,175	
共通仮設費	式	1	63,175	
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,667,000	
純工事費	式	1	29,248,647	
現場管理費	式	1	14,046,000	
工事原価	式	1	43,294,647	
一般管理費等	式	1	8,135,353	
工事価格	式	1	51,430,000	