

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 兵庫国道管内道路照明施設維持補修工事
工事地名	兵庫県神戸市中央区波止場町他 兵庫国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	防災情報課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備		式	1	29,309,688		
道路照明維持補修工		式	1	21,759,186		
補修費		式	1	14,481,946	道路照明器具撤去 42 台 道路照明器具取付(労務) 1 台 道路照明器具取付 1 台 KCE050-2 ; 道路照明器具取付 7 台 KCE070-2 ; 道路照明器具取付 1 台 KCE100-2 ; 道路照明器具取付 5 台 KCE100-3 ; 道路照明器具取付 1 台 KCE150-3 ; 道路照明器具取付 1 台 KCE050-2 指定色塗装 ; 道路照明器具取付 9 台 KCE070-2 指定色塗装 ; 道路照明器具取付 1 台 KCE100-2 指定色塗装 ; 道路照明器具取付 11 台 KCE100-3 指定色塗装 ; 道路照明器具取付 1 台 KCE150-3 指定色塗装 ; 道路照明器具取付(労務)(夜間) 1 台 道路照明器具取付(夜間) 1 台 KCE070-2 指定色塗装 ; 道路照明器具取付(夜間) 1 台 KCE100-2 指定色塗装 ; 道路照明器具取付(夜間) 1 台 KCE100-3 指定色塗装 ; 歩道照明器具取替 1 台	

積算内訳書

工事名		R 8 兵庫国道管内道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				KHE015 ; 歩道照明器具取替	1 台
				KHE030 ; 歩道照明器具取替	8 台
				KHE015 指定色塗装 ; 歩道照明器具取替	1 台
				KHE030 指定色塗装 ; 地下道照明器具取替	1 台
				トラフ形 LED 防水 HF32×1相当(4280lm程度) ; 地下道照明器具取替(夜間)	1 台
				トラフ形 LED 防水 HF32×1相当(4280lm程度) ; 道路照明柱撤去	1 基
				8～12m 350kg以下 ; 道路照明柱設置	1 基
				IA10B-S めっき後塗装 ; 道路照明柱設置	1 基
				IA10.3B-S めっき後塗装 ; ブリンカーライト撤去	11 台
				ブリンカーライト設置	10 台
				LED 自立形2灯式 φ200 ; ブリンカーライト設置	2 台
				LED 共架形2灯式 φ200 ; 蛍光ランプ 取替	1 個
				FL10 ; 蛍光ランプ 取替	25 個
				FL20 ; 蛍光ランプ 取替	1 個
				FLR20 ; 蛍光ランプ 取替	119 個
				FLR40 ; 蛍光ランプ 取替	47 個
				FHF32 ; 蛍光ランプ 点灯管(材料)	24 個
				40W以下 ;	

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内道路照明施設維持補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					自動点滅器取替(電子式 受台付)	1	個
					100V 6A 金具(ﾊﾞﾝﾄﾞ取付) ;		
					自動点滅器取替(電子式 受台付)	1	個
					200V 6A 金具(ﾊﾞﾝﾄﾞ取付) ;		
					自動点滅器取替(電子式 受台付)	1	個
					100V 6A ニｯﾌﾟﾙ(ﾎｰﾙ直付) ;		
					自動点滅器取替(電子式 受台付)	10	個
					200V 6A ニｯﾌﾟﾙ(ﾎｰﾙ直付) ;		
					自動点滅器取替(電子式 本体のみ)	7	個
					100V 6A 金具、ニｯﾌﾟﾙ共通 ;		
					自動点滅器取替(電子式 本体のみ)	30	個
					200V 6A 金具、ニｯﾌﾟﾙ共通 ;		
					ソーラータイムスイッチ取替	2	個
					24時間式 ;		
					管理番号札 (材料)	8	枚
					ステンレスﾊﾞﾝﾄﾞ付 ;		
					管理番号札 (材料)	14	枚
					シート式 ;		
					名称銘板 (材料)	1	枚
					ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ (材料)	9	個
M24 ;							
ｼﾞｮｲﾝﾄｴﾆｯﾄ (材料)	4	個					
ｼﾞｮｲﾝﾄｴﾆｯﾄ (材料)	4	個					
ﾚｽﾄｽｲｯﾁ有 ;							
ｹｰﾌﾞﾙ (材料)	8	m					
VVR2.0mm-2C (電源用) ;							
ｹｰﾌﾞﾙ (材料)	8	m					
VVR1.6mm-3C (自動点滅器用) ;							
補修移動費	式	1	1,978,880	補修移動	6	回	
				西宮管内 ライトﾊﾞﾝ ;			
				補修移動	16	回	
				西宮管内 ライトﾊﾞﾝ+ﾘﾌﾄ車 ;			
				補修移動(夜間)	5	回	
				西宮管内 ライトﾊﾞﾝ ;			

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内道路照明施設維持補修工事										
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
					補修移動(夜間) 西宮管内 ライトバン+リフト車；	1 回					
					補修移動 神戸管内 ライトバン；	6 回					
					補修移動 神戸管内 ライトバン+リフト車；	15 回					
					補修移動(夜間) 神戸管内 ライトバン；	2 回					
					補修移動(夜間) 神戸管内 ライトバン+リフト車；	1 回					
					補修移動 明石管内 ライトバン；	4 回					
					補修移動 明石管内 ライトバン+リフト車；	7 回					
					補修移動(夜間) 明石管内 ライトバン；	1 回					
					補修移動(夜間) 明石管内 ライトバン+リフト車；	1 回					
					補修移動 洲本管内 ライトバン；	1 回					
					補修移動 洲本管内 ライトバン+リフト車；	2 回					
					補修移動(夜間) 洲本管内 ライトバン；	1 回					
					補修移動(夜間) 洲本管内 ライトバン+リフト車；	1 回					
					現地作業費		式	1	1, 127, 850	現地作業 2時間未満；	23 回
										現地作業 4時間未満；	14 回
										現地作業(夜間) 2時間未満；	4 回
										現地作業(夜間) 4時間未満；	1 回

積算内訳書

工事名		R 8 兵庫国道管内道路照明施設維持補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
巡回費	式	1	1,425,910	巡回点検(夜間)	3	回
				西宮管内 R43(歩道・側道)；		
				巡回点検(夜間)	6	回
				西宮管内；		
				巡回点検(夜間)	6	回
				神戸管内；		
				巡回点検(夜間)	6	回
				明石管内；		
				巡回点検(夜間)	6	回
				洲本管内；		
				トンネル巡回点検	1	回
				名塩西・名塩八幡・生瀬トンネル；		
トンネル照明器具清掃	式	1	1,305,280	トンネル巡回点検	1	回
				舞子トンネル；		
				トンネル巡回点検	1	回
				西脇・津万井蒲江トンネル；		
				トンネル巡回点検	1	回
				東浦・城山・宇原トンネル；		
				トンネル照明器具清掃	1	回
				名塩西トンネル(上) 76灯；		
				トンネル照明器具清掃	1	回
				名塩西トンネル(下) 84灯；		
				トンネル照明器具清掃	1	回
				名塩八幡トンネル(上) 63灯；		
トンネル照明器具清掃	式	1	1,305,280	トンネル照明器具清掃	1	回
				名塩八幡トンネル(下) 70灯；		
				トンネル照明器具清掃(夜間)	1	回
				生瀬トンネル 145灯；		
				トンネル照明器具清掃(夜間)	1	回
				舞子トンネル 95灯；		
				トンネル照明器具清掃	1	回
				西脇トンネル(上) 103灯；		
				トンネル照明器具清掃	1	回
				西脇トンネル(下) 78灯；		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				トンネル照明器具清掃 津万井蒲江トンネル 92灯；	1	回
				トンネル照明器具清掃 東浦ボックスカルバート 32灯；	1	回
				トンネル照明器具清掃 城山トンネル 36灯；	1	回
				トンネル照明器具清掃 宇原トンネル 75灯；	1	回
交通管理工	式	1	1,439,320	交通誘導警備員A	1	式
				交通誘導警備員B	1	式
				交通誘導警備員A(夜間)	1	式
				交通誘導警備員B(夜間)	1	式
共同溝照明維持補修工	式	1	345,932			
補修費	式	1	340,965	共同溝照明器具撤去 蛍光灯 防爆形20W；	3	台
				共同溝照明器具取付 直付LED(防爆形)Hf32×1相当；	3	台
補修移動費	式	1	4,967	補修移動 ライトバン；	1	回
無電柱化対策工	式	1	1,355,870			
無電柱化対策工	式	1	791,250	道路照明器具撤去	2	台
				道路照明器具取付 KCE070-2；	1	台
				道路照明器具取付 KCE100-3；	1	台
				自動点滅器取替(電子式 受台付) 200V 6A ニップル(ポール直付)；	1	個
				架空配線撤去 DV2C；	10	径間
				管内配線 CV3.5mm ² -2C；	100	m
				管内配線	100	m

積算内訳書

工事名		R 8 兵庫国道管内道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				CV5. 5mm2-2C ;	
補修移動費	式	1	233, 020	補修移動	2 回
				神戸管内 ライトバン ;	
				補修移動	2 回
				神戸管内 ライトバン+リフト車 ;	
				補修移動	2 回
				明石管内 ライトバン ;	
				補修移動	2 回
				明石管内 ライトバン+リフト車 ;	
交通管理工	式	1	331, 600	交通誘導警備員 A	1 式
				交通誘導警備員 B	1 式
道路照明復旧工	式	1	5, 848, 700		
道路照明復旧工	式	1	5, 848, 700	道路照明灯復旧	1 回
				西宮管内 ;	
				ブソリカーライト復旧	1 回
				西宮管内 ;	
				道路照明灯復旧	2 回
				神戸管内 ;	
				ブソリカーライト復旧	2 回
				神戸管内 ;	
				道路照明灯復旧	1 回
				明石管内 ;	
				ブソリカーライト復旧	1 回
				明石管内 ;	
				道路照明灯復旧	1 回
				洲本管内 ;	
				ブソリカーライト復旧	1 回
				洲本管内 ;	
直接工事費	式	1	29, 309, 688		
共通仮設費	式	1	4, 059, 000		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	4,059,000	
純工事費	式	1	33,368,688	
現場管理費	式	1	15,873,000	
工事原価	式	1	49,241,688	
一般管理費等	式	1	9,188,312	
工事価格	式	1	58,430,000	