

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 兵庫国道事務所国道 2 号他バイパス保全工事
工事地名	兵庫県神戸市西区他（兵庫国道事務所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道事務所国道 2 号他バイパス保全工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	69,745,034			
巡視・巡回工		式	1	4,525,100			
道路巡回工		式	1	4,525,100	通常巡回	50	回
					4時間/回（昼間）；		
					緊急巡回	40	回
					2時間/回（昼間）；		
					緊急巡回	40	回
					2時間/回（夜間）；		
					巡回整備(A)	20	回
					8時間/回（昼間）；		
道路土工		式	1	1,837,920			
掘削工		m3	1	417,600	掘削	300	m3
					土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；		
					積込(ルーズ)	300	m3
					土砂 土量50,000m3未満；		
残土処理工		式	1	1,420,320	整地	300	m3
					残土受入れ地での処理；		
					土砂等運搬	300	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；（神戸西BP)		
					土砂等運搬	300	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；（洲本BP)		
					残土等処分	300	m3
舗装工		式	1	1,417,000			
アスファルト舗装工		式	1	887,500	表層(車道・路肩部)	500	m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；プライムコート含む		
透水性舗装工		式	1	529,500	表層	300	m2
					開粒度アスコン混合物(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm；		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道事務所国道 2 号他バイパス保全工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物工		式	1	3, 375, 400		
側溝工		式	1	3, 375, 400	プレキャストU型側溝 鉄筋コンクリートU型 240×240×600；基礎材含む	200 m
					プレキャストU型側溝 鉄筋コンクリートU型 300×300×600；基礎材含む	200 m
縁石工		式	1	95, 680		
縁石工		式	1	95, 680	アスカーフ 再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満；	
防護柵工		式	1	690, 500		
路側防護柵工		式	1	690, 500	ガードレール 塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無；支柱キャップ 含む	
区画線工		式	1	109, 950		
区画線工		式	1	109, 950	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	
道路付属施設工		式	1	645, 000		
道路付属物工		式	1	645, 000	張りコンクリート 18-8-40（高炉） t=100mm；目地材含む	
法面工		式	1	1, 734, 200		
法面吹付工		式	1	1, 734, 200	モルタル吹付 厚5cm；法面清掃、ラス・アンカーピン含む	
道路清掃工		式	1	1, 544, 700		
排水施設清掃工		式	1	1, 544, 700	側溝清掃(人力) 無蓋；土砂積込(水切り後の積込含む)、積込後 の清掃、後片付け含む	500 m
					側溝清掃(人力)	500 m

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道事務所国道 2 号他バイパス保全工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					有蓋 コンクリート蓋；土砂積込(水切り後の積込含む)、積込後の清掃、後片付け含む 側溝清掃(人力)	500 m
					有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；土砂積込(水切り後の積込含む)、積込後の清掃、後片付け含む	
除草工		式	1	29,986,400		
道路除草工		式	1	29,986,400	道路除草(複合) 35,000 m2 肩掛式 運搬距離14.5km以下；(神出BP) 集草、積込運搬、処分費含む	
					道路除草(複合) 75,000 m2 肩掛式 運搬距離6.5km以下；(西脇北BP) 集草、積込運搬、処分費含む	
					道路除草(複合) 75,000 m2 肩掛式 運搬距離6.5km以下；(神戸西BP) 集草、積込運搬、処分費含む	
					道路除草(複合) 40,000 m2 ハンドガイド式 運搬距離6.5km以下；(神戸西BP) 集草、積込運搬、処分費含む	
					道路除草(複合) 1,000 m2 肩掛式 運搬距離11.5km以下；(洲本BP) 集草、積込運搬、処分費含む	
応急処理工		式	1	20,501,800		
応急処理作業工		式	1	20,501,800	土木一般世話役 40 人日 特殊作業員 40 人日 普通作業員 470 人日 ダンプトラック運転 90 日 ダンプトラック4t積級； バックホ運転 90 日 小型バックホ(クローラ)山積0.13m3；	
構造物撤去工		式	1	628,584		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道事務所国道 2 号他バイパス保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物取壊し工	式	1	493,908	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 10 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；積込含む 300 m2
運搬処理工	式	1	134,676	殻運搬 アスファルト殻；（神戸西BP） 12 m3
				殻処分 アスファルト殻；（神戸西BP） 12 m3
仮設工	式	1	2,652,800	
交通管理工	式	1	2,652,800	交通誘導警備員 （A） 昼間勤務； 80 人日
				交通誘導警備員 （B） 昼間勤務； 80 人日
直接工事費	式	1	69,745,034	
共通仮設費	式	1	4,735,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,735,000	
純工事費	式	1	74,480,034	
現場管理費	式	1	25,971,000	
工事原価	式	1	100,451,034	
一般管理費等	式	1	17,198,966	
工事価格	式	1	117,650,000	