

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 兵庫国道管内道路機械設備修繕工事
工事地名	兵庫県神戸市中央区東川崎町 1 丁目地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	共同溝付帯設備	
3) 工 期	274日間	自 令和 8年 5月29日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内道路機械設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	3, 234, 199		
共同溝付帯設備製作	式	1	3, 234, 199		
付属設備	式	1	3, 064, 199	階段（TH-E3） SUS304；酸洗い含む。	1 基
				階段（TN-E4） SUS304；酸洗い含む。	1 基
排水設備	式	1	170, 000	手元開閉器盤 A6-PT9 No.2 ポンプ用；	1 個
間接労務費	式	1	431, 000		
純製作費	式	1	3, 665, 199		
工場管理費	式	1	371, 000		
製作原価	式	1	4, 036, 199		
据付工	式	1	24, 651, 441		
共同溝付帯設備輸送工	式	1	38, 000		
輸送工	式	1	38, 000	輸送	1 式
共同溝付帯設備据付	式	1	24, 494, 569		
共同溝付帯設備据付工	式	1	1, 606, 699	据付（階段） 2 基；	1 式
排水設備据付工	式	1	114, 800	手元開閉器盤据付 A6-PT9 No.2 ポンプ用；	1 箇所
照明設備据付工	式	1	17, 735, 200	照明設備取替 リモコンスイッチ（A2-6, A2-29, A2-39G）；	3 箇所
				照明設備据付 灯具（防浸型）LED20；	104 灯

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内道路機械設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				照明設備据付 灯具(防爆型) LED20 ;	9 灯
共同溝付帯設備撤去工	式	1	1,637,136	撤去(階段) 2基 ;	1 式
				現場発生品運搬 ; 階段、手摺含む。	1 式
				産業廃棄物処理 ; 照明用リモコンスイッチ、手元開閉器盤含む。	1 式
				手元開閉器撤去	1 箇所
照明設備撤去工	式	1	3,210,330	照明器具撤去 灯具(防浸型) FLR20型 ;	104 灯
				照明器具撤去 灯具(防爆型) FLR20型 ;	9 灯
直接経費	式	1	76,704	機械経費	1 式
仮設工	式	1	118,872		
足場支保工(機械設備)	式	1	48,900	足場	1 式
交通管理工	式	1	69,972	交通誘導警備員	1 式
共通仮設費	式	1	4,444,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	4,444,000		
純工事費	式	1	29,095,441		
現場管理費	式	1	6,555,000		
据付間接費	式	1	5,018,000		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内道路機械設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工事原価	式	1	40,668,441	
設計技術費	式	1	2,880,000	
工事原価	式	1	107,946,062	
一般管理費等	式	1	18,523,938	
工事価格	式	1	126,470,000	

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内道路機械設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	17,422,600		
共同溝付帯設備製作	式	1	17,422,600		
換気設備	式	1	2,352,000	送風機 (K5-FE9)	1 基
				有圧式換気扇 出力3.7kW以上；	
				送風機 (K5-FT5)	1 基
				有圧式換気扇 出力0.05kW以上；	
				送風機 (K5-FG6) (防爆型)	1 基
				有圧式換気扇 出力0.2kW以上；	
操作制御設備	式	1	9,662,000	換気制御盤 (K5-MF)	1 面
				屋外閉鎖壁掛型；	
				手元開閉器盤	2 面
				屋外壁掛型 (防滴型)；	
				手元開閉器盤	1 面
				屋外壁掛型 (防爆型)；	
				遠方操作盤	2 面
				屋外壁掛型；	
排水設備	式	1	4,710,000	遠方操作盤 (防爆)	1 面
				屋外壁掛型；	
				温度スイッチ	2 個
				設定精度±3℃以内；	
				排水ポンプ (K3-PT8)	2 台
				着脱式水中ポンプ ステンレス製 65A×0.249	
付属設備	式	1	698,600	m3/min以上×1.5kW；着脱装置含む。	
				水位計 (フロート式)	5 個
				K3-PT8；	
				間仕切板	1 枚
				K5-FE9；酸洗い含む。	
				間仕切板	1 枚
				K5-FT5；酸洗い含む。	
				間仕切板	1 枚
				K5-FG6；酸洗い含む。	

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内道路機械設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
間接労務費	式	1	156,000		
純製作費	式	1	17,578,600		
工場管理費	式	1	138,000		
製作原価	式	1	17,716,600		
据付工	式	1	9,288,950		
共同溝付帯設備輸送工	式	1	40,000		
輸送工	式	1	40,000	輸送	1 式
共同溝付帯設備据付	式	1	9,039,034		
共同溝付帯設備据付工	式	1	1,377,171	据付（換気設備） 3基；間仕切板据付、試運転調整含む。	1 式
操作制御設備据付工	式	1	2,277,423	換気制御盤据付 K5-MF；手元開閉器盤、遠方操作盤、温度スイ ッチ据付、試運転調整含む。 電気配管敷設 HIVE22； 電気配管敷設 G16； 電気配線敷設 IV5.5sq； 電気配線敷設 IV3.5sq； 電気配線敷設 IV2sq；	1 面 4 m 4 m 74 m 155 m 4,438 m
排水設備据付工	式	1	1,012,000	排水ポンプ据付(K3-PT8) ；水中ポンプ、排水管、逆止弁、仕切弁、水位 計（フロート式）据付含む。	1 箇所

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内道路機械設備修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
付属設備据付工	式	1	1, 456, 700	ポンプピット蓋 K3-PT9；排水管据付含む。	1	箇所
				ポンプピット蓋 K8-PTE19；水位計架台据付含む。	1	箇所
				仕切弁取替 K7-PT17；	1	箇所
照明設備据付工	式	1	102, 900	照明設備取替 リモコンスイッチ(K2-9G)；	1	箇所
共同溝付帯設備撤去工	式	1	1, 032, 144	撤去（換気設備） 3基；	1	式
				架台基礎コンクリート K5-FT5, K5-FG6；運搬、処分費含む。	1	式
操作制御設備撤去工	式	1	1, 086, 998	換気制御盤撤去 K5-MF；手元開閉器盤、遠方操作盤、温度スイ ッチ撤去含む。	1	式
				電気配管撤去 VE36；	2	m
				電気配管撤去 VE28；	5	m
				電気配管撤去 G28；	1	m
				電気配管撤去 G16；	10	m
				電気配線撤去 IV14sq；	94	m
				電気配線撤去 IV8sq；	3	m
				電気配線撤去 IV3.5sq；	18	m
				電気配線撤去 IV2.0sq；	4, 615	m
				現場発生品運搬 ；たわみ継手、チャンパ、風量調整ダンパ、送 風機、間仕切板、電気配管（鋼管）、グレーチ	1	式

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内道路機械設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ング、仕 産業廃棄物処理 ；換気制御盤、手元開閉器盤、遠方操作盤、送 風機（電動機）、排水ポンプ、電気配管 (VE)、 電気配線	1 式
排水設備撤去工	式	1	227, 300	排水ポンプ撤去 K3-PT8 ；	1 箇所
付属設備撤去工	式	1	227, 400	ポンプピット蓋撤去 K3-PT9 ；	1 箇所
				ポンプピット蓋撤去 K8-PTE19 ；フロートスイッチ架台撤去含む。	1 箇所
直接経費	式	1	238, 998	機械経費	1 式
仮設工	式	1	209, 916		
交通管理工	式	1	209, 916	交通誘導警備員	1 式
共通仮設費	式	1	2, 099, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2, 099, 000		
純工事費	式	1	11, 387, 950		
現場管理費	式	1	2, 711, 000		
据付間接費	式	1	2, 552, 000		
据付工事原価	式	1	16, 650, 950		
工事原価	式	1	34, 367, 550		

積算内訳書

工事名	R8兵庫国道管内道路機械設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	17,935,000		
道路排水設備製作	式	1	17,935,000		
監視設備	式	1	17,935,000	クラウド型監視システム 遠隔監視端末 IoTゲートウェイ； LTEアンテナ	17 17 17 箇所 台 本
純製作費	式	1	17,935,000		
製作原価	式	1	17,935,000		
据付工	式	1	2,732,794		
道路排水設備輸送工	式	1	12,000		
輸送工	式	1	12,000	輸送	1 式
道路排水設備据付	式	1	1,528,980		
遠隔監視設備	式	1	1,528,980	遠隔監視端末据付 ；試運転調整含む。	17 箇所
道路排水設備撤去	式	1	921,310		
遠隔監視設備	式	1	921,310	遠隔監視端末撤去 産業廃棄物処理 ；運搬、処分費含む。	16 1 箇所 式
仮設工	式	1	270,504		
交通管理工	式	1	270,504	交通誘導警備員	1 式
共通仮設費	式	1	803,000		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内道路機械設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
製作工	式	1	1,830,000		
道路排水設備製作	式	1	1,830,000		
操作制御設備	式	1	1,830,000	インバーター	1 台
				AC400V 55kW ;	
純製作費	式	1	1,830,000		
製作原価	式	1	1,830,000		
据付工	式	1	174,078		
道路排水設備輸送工	式	1	12,000		
輸送工	式	1	12,000	輸送	1 式
道路排水設備据付	式	1	127,092		
操作制御設備据付	式	1	127,092	インバーター取替	1 台
				No.2 ポンプ用 ;	
				産業廃棄物処理	1 式
				; 処分費含む.	
仮設工	式	1	34,986		
交通管理工	式	1	34,986	交通誘導警備員	1 式
共通仮設費	式	1	51,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	51,000		
純工事費	式	1	225,078		
現場管理費	式	1	58,000		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内道路機械設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付間接費	式	1	58,000	
据付工事原価	式	1	341,078	
工事原価	式	1	2,171,078	