

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 2 8 号岩屋地区自転車通行帯整備他工事
工事地名	(自) 兵庫県淡路市岩屋地先 (至) 兵庫県淡路市久留麻地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	250日間	自 令和 8年 6月22日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 8 号岩屋地区自転車通行帯整備他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装		式	1	60,012,149			
舗装工		式	1	7,445,675			
排水性舗装工		式	1	6,259,781	下層路盤(車道・路肩部)	427	m2
					再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 200mm ;		
					上層路盤(車道・路肩部)	419	m2
					粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm ;		
					上層路盤(車道・路肩部)	419	m2
					再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm ; プライムコート含む		
					基層(車道・路肩部)	452	m2
					再生密粒度アスコン改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; タックコート含む		
					排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	502	m2
					ポーラスアスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; タックコート(ゴム入り)含む		
排水性舗装工		式	1	131,800	排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	40	m2
					ポーラスアスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; タックコート(ゴム入り)含む		
透水性舗装工		式	1	683,438	フィルター層	127	m2
					砂 仕上り厚 50mm ;		
					下層路盤(歩道部)	100	m2
					再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;		
					表層	159	m2
					開粒度アスコン(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm ;		
透水性舗装工		式	1	113,512	フィルター層	21	m2
					砂 仕上り厚 50mm ;		
					下層路盤(歩道部)	24	m2
					再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;		
					表層	24	m2
					開粒度アスコン(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm ;		
アスファルト舗装工		式	1	257,144	下層路盤(車道・路肩部)	48	m2
					再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 250mm ;		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 8 号岩屋地区自転車通行帯整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満；フ ライムコート含む	56 m2
排水構造物工	式	1	21,954,997		
作業土工	式	1	580,399	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
残土処理工	式	1	898,890	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				残土等処分 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
側溝工	式	1	17,863,100	管(函)渠型側溝 スリット型側溝B；スリット型Co蓋、目地モルタル、敷モルタル、基 礎材含む	775 m
				既設側溝改修 スリット型Co蓋 W600×t100；充填モルタル、プレキャストスリッ ト蓋、削孔、差筋、固定モルタル含む	105 m
管渠工	式	1	114,288	横引管 VPφ200；充填モルタル含む	24 m
集水桝・マンホール工	式	1	2,498,320	プレキャスト街渠桝 スリット型側溝B桝；グレーチング蓋、敷モルタル、基礎材含 む	44 箇所
縁石工	式	1	7,819,361		
縁石工	式	1	7,819,361	歩車道境界ブロック A1 180/230×250×600(両面R)；目地モルタル、敷モルタル、 均し基礎コンクリート・型枠、基礎材含む	429 m
				歩車道境界ブロック A2 180/205×250×600(片面R)；目地モルタル、敷モルタル、 均し基礎コンクリート・型枠、基礎材含む	133 m
				歩車道境界ブロック B1	23 m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 8 号岩屋地区自転車通行帯整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				180/230×250～100×600(両面R) ; 目地モルタル、敷 モルタル、均し基礎コンクリート・型枠、基礎材含む 歩車道境界ブロック B2 180/230×250～70×600(両面R) ; 目地モルタル、敷モ ルタル、均し基礎コンクリート・型枠、基礎材含む 歩車道境界ブロック B3 180/205×250～100×600(片面R) ; 目地モルタル、敷 モルタル、均し基礎コンクリート・型枠、基礎材含む 歩車道境界ブロック B4 180/205×250～70×600(片面R) ; 目地モルタル、敷モ ルタル、均し基礎コンクリート・型枠、基礎材含む 歩車道境界ブロック C1 180/190×100×600(片面R) ; 目地モルタル、敷モルタル、 均し基礎コンクリート・型枠、基礎材含む 歩車道境界ブロック C2 180/190×100×600(片面R) ; 目地モルタル、敷モルタル、 均し基礎コンクリート・型枠、基礎材含む
				5 m
				4 m
				2 m
				160 m
				74 m
防護柵工	式	1	3, 851, 820	
防止柵工	式	1	3, 851, 820	横断防止柵 木製防止柵 H=0. 8m 再利用設置 ; 基礎材、プレ ャスト基礎ブロック設置含む
区画線工	式	1	4, 421, 113	
区画線工	式	1	4, 421, 113	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装有 白色 ; 溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 厚1. 5mm 排水性舗装有
				1, 770 m
				950 m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 8 号岩屋地区自転車通行帯整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				黄色； 溶融式区画線	15 m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色； 溶融式区画線	15 m
				溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色； 溶融式区画線	19 箇所
				溶融式手動 矢羽根型路面標示A 排水性舗装有 青色； 溶融式区画線	7 箇所
				溶融式手動 矢羽根型路面標示B 排水性舗装有 青色； 溶融式区画線	12 箇所
				溶融式手動 ヒョウケラム 排水性舗装有 白色； 区画線消去	2,160 m
				ウォータージェット式 W=15cm換算；	
構造物撤去工	式	1	10,268,543		
防護柵撤去工	式	1	1,212,624	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 木製防護柵 H=0.8m 再利用；集積、小運搬含む	378 m
構造物取壊し工	式	1	6,075,910	コンクリート切断 t≤15cm 水平 無筋； コンクリート切断 15cm<t≤30cm 垂直 無筋； コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎	210 m 4 m 84 m3 122 m3 830 m 830 m 260 m2

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 8 号岩屋地区自転車通行帯整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；積込含む 舗装版破砕	212 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下； 積込含む	
排水構造物撤去工	式	1	288, 734	既設側溝削孔 φ 250 t=150；積込含む	8 箇所
				蓋版撤去 グレーチング 蓋；	35 枚
運搬処理工	式	1	2, 691, 275	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	84 m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	122 m3
				殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	51 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	84 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	122 m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削)；	51 m3
				現場発生品運搬 グレーチング 蓋；積込、取卸し含む	1 式
仮設工	式	1	4, 250, 640		
交通管理工	式	1	4, 250, 640	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1 式
直接工事費	式	1	60, 012, 149		
共通仮設費	式	1	8, 198, 230		
共通仮設費	式	1	700, 230		
技術管理費	式	1	64, 230	道路施設基本データ作成費用	1 式

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 8 号岩屋地区自転車通行帯整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	636, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7, 498, 000	
純工事費	式	1	68, 210, 379	
現場管理費	式	1	23, 350, 000	
工事原価	式	1	104, 905, 926	
一般管理費等	式	1	17, 704, 074	
工事価格	式	1	122, 610, 000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 2 8 号岩屋地区自転車通行帯整備他工事 (B 地区)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	8,281,547		
道路付属施設工	式	1	7,939,280		
作業土工	式	1	134,804	; 床堀、埋戻し、基面整正含む	
残土処理工	式	1	2,816	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分	1 式
道路付属物工	式	1	7,801,660	土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				検知式発光横断支援装置	12 箇所
				ガードレール支柱取付 ソーラー式LEDライト ; ガードレール支柱設置、支柱キャップ、基礎ブロック設置、充填材含む	
				押ボタン式横断意思明示標識	2 箇所
				支柱 φ89.1×3.2×4400 LED横断意思表示灯 ; 支柱、取付金具含む	
				横断意思明示標識基礎	2 箇所
				600×600×900 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠含む	
舗装工	式	1	57,454		
アスファルト舗装工	式	1	57,454	下層路盤(歩道部)	17 m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;	
				表層(歩道部)	17 m2
				再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 ; プライムコート含む	
構造物撤去工	式	1	46,013		
構造物取壊し工	式	1	39,465	舗装版切断	20 m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;	
				舗装版破碎	9 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下 ; 積込含む	
運搬処理工	式	1	6,548	殻運搬	0.4 m3
				アスファルト殻(掘削) ;	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 2 8 号岩屋地区自転車通行帯整備他工事 (B 地区)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 アスルト殻 (掘削) ; 0. 4 m3
仮設工	式	1	238, 800	
交通管理工	式	1	238, 800	交通誘導警備員 交通誘導警備員B ; 1 式
直接工事費	式	1	8, 281, 547	
共通仮設費	式	1	1, 390, 000	
共通仮設費	式	1	134, 000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	134, 000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	1, 256, 000	
純工事費	式	1	9, 671, 547	
現場管理費	式	1	3, 674, 000	
工事原価	式	1	13, 345, 547	