

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 2 号小束山 6 交差点改良工事
工事地名	兵庫県神戸市垂水区多聞町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫県国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	日間	自 契約締結日の翌日から 至 令和 9 年 1 月 6 日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 号小束山 6 交差点改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	27, 266, 782		
道路土工		式	1	339, 726		
掘削工		m3	50	79, 200	掘削 (夜間) 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;	1 式
残土処理工		式	1	260, 526	整地 (夜間) 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 (夜間) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式 1 式
舗装工		式	1	17, 742, 720		
アスファルト舗装工		式	1	1, 030, 120	下層路盤(車道・路肩部) (夜間) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) (夜間) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ; 基層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 施工幅員1.4 m以上3.0m以下 ;プライムコート含む 表層(車道・路肩部) (夜間) 再生密粒度アスコン(20)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 施 工幅員1.4m以上3.0m以下 ;タックコート含む	140 m2 140 m2 140 m2 140 m2
切削オーバーレイ工		式	1	16, 712, 600	切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20)改質Ⅱ型DS3000 ; 積込、タックコート含む 殻運搬(路面切削)	4, 000 m2 200 m3

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 号小束山 6 交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(夜間) アスファルト殻(切削) ; 殻処分 (夜間) アスファルト殻(切削) ; 200 m3
縁石工	式	1	871,342	
作業土工	式	1	120,900	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む
縁石工	式	1	750,442	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) ; 基礎材、コンクリート、型枠 、敷モルタル、目地モルタル含む 77 m
標識工	式	1	627,500	
小型標識工	式	1	627,500	標識柱 単柱式 径89.1 柱長さ 3.8m 2基以下 ; 作業土 工、基礎材、コンクリート、型枠含む 1 基 標識柱 (夜間) 単柱式 径89.1 柱長さ 3.25m 2基以下 ; 取付 金具含む 1 基 標識板 (夜間) 注意喚起 B1300×H950 広角プリズム型 ; 取付金 具含む 1 枚 標識板 (夜間) 注意喚起 B1300×H950 カブセルプリズム・カブセルレンズ 型 ; 取付金具含む 1 枚 標識移設 (夜間) 規制標識 ; 作業土工含む 1 基
区画線工	式	1	1,306,138	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 号小束山 6 交差点改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	1,306,138	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 セ`アラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 区画線消去 (夜間) 削取り式 ;	1,140	m
道路付属施設工	式	1	1,053,847			
道路付属物工	式	1	1,053,847	視線誘導標移設 (夜間) テ`リネター 土中建込 10本未満 ; 車線分離標 (夜間) φ 80,H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30 本未満 ; 充填材含む 張りコンクリート t=10cm 18-8-40 (高炉) ; 目地材含む	2	本
構造物撤去工	式	1	834,269		26	本
構造物取壊し工	式	1	510,744		43	m2
					25	m3

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 号小束山 6 交差点改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				無筋構造物 機械施工；積込含む コンクリート版切断 (夜間) コンクリート版 t=10cm； 舗装版切断 (夜間) アスファルト舗装版 15cm以下；	78 m 56 m
運搬処理工	式	1	323, 525	殻運搬 (夜間) コンクリート殻(無筋)； 殻処分 (夜間) コンクリート殻(無筋)；	25 m3 25 m3
仮設工	式	1	4, 491, 240		
交通管理工	式	1	4, 491, 240	交通誘導警備員 (昼間) 交通誘導警備員 (夜間)	1 式 1 式
直接工事費	式	1	27, 266, 782		
共通仮設費	式	1	5, 575, 930		
共通仮設費	式	1	827, 930		
運搬費	式	1	156, 700	建設機械運搬費 ；損料含む	1 式
技術管理費	式	1	64, 230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	607, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4, 748, 000		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 号小束山 6 交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	32,842,712	
現場管理費	式	1	12,324,000	
工事原価	式	1	45,166,712	
一般管理費等	式	1	9,083,288	
工事価格	式	1	54,250,000	