

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 1 7 1 号甲武橋歩道拡幅工事
工事地名	(自) 兵庫県尼崎市武庫豊町 3 丁目地先 (至) 兵庫県西宮市樋ノ口町 1 丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	鋼橋架設工事	
3) 工 期	380日間	自 令和 8年 7月16日 至 令和 9年 7月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 7 1 号甲武橋歩道拡幅工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
鋼橋上部		式	1	157, 011, 272		
床版工		式	1	62, 619, 547		
旧橋撤去工		式	1	98, 532	鋼製高欄撤去 H=1000；積込含む	68 m
既設主桁補強工		式	1	26, 700, 398	既設主桁補強 製作・加工 SM400A、SS400；間接労務費、工場管理費、工場 塗装含む	10. 3 t
					芯出し素地調整 動力工具処理；	30 m2
					既設主桁補強材取付(夜間) SM400A、SS400；	10. 3 t
					現場孔明 φ26. 5；	422 本
					摩擦接合用高力ボルト(夜間) S10T 各種；ボルト材料費、本締め、ピンテール処理含 む	88 組
					高力ボルト(夜間) F8T各種；ボルト材料費、本締め含む	526 組
					既設部材撤去(夜間) ；ガス切断、切削仕上げ含む	106 部材
					高力ボルト撤去(夜間)	140 本
					足場上部材運搬(夜間)	11. 6 t
歩道床版工		式	1	32, 827, 700	アルミ製ブラケット座設置(夜間) 各種；	12 台
					アルミ製床版設置(夜間) 各種；吊金具座、塞ぎ板、シール材、バックアップ 材含む	5 基
					地覆カバー設置(夜間) ；地覆取付材、裏当て材、蓋、補強材含む	19 m
歩道舗装工		式	1	309, 567	薄層舗装 エポキシ系樹脂モルタル舗装 舗装厚10mm； シール材設置 シリコン系 幅20mm 厚10mm；バックアップ 材、シール材含む	25 m2 3 m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 7 1 号甲武橋歩道拡幅工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
伸縮継手工	式	1	276, 750	鋼・ゴム製伸縮装置 新設 軽量型 歩道用 伸縮量50mm；伸縮装置、充填材含む	2. 7 m
橋梁用高欄工	式	1	2, 406, 600	橋梁用高欄 (夜間) アルミ製 橋梁用高欄(組立式) H=1100；取付ボルト含む	18 m
床版支持ブラケット工	式	1	27, 132, 683		
床版支持ブラケット工	式	1	27, 132, 683	床版支持ブラケット 製作・加工 SM400A、SS400；間接労務費、工場管理費、工場塗装含む	10 t
				芯出し素地調整 動力工具処理；	12 m2
				床版支持ブラケット取付(夜間) 狹隘部 SM400A、SS400；	10 t
				現場孔明 φ 26. 5；	241 本
				摩擦接合用高力ボルト(夜間) S10T 各種；ボルト材料費、本締め、ピントール処理含む	939 組
				足場上部材運搬(夜間)	10 t
渡り部改良工	式	1	21, 804, 890		
上下線渡り部改良工	式	1	21, 804, 890	橋梁地覆とりこわし 鉄筋構造物 人力施工；積込含む	9 m3
				表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1. 4m 未満；	40 m2
				橋面防水 補修 床版排水材無し 目地材無し；下地処理、 接着剤、防水材含む	40 m2
				シール材設置(舗装部) シリコン系 幅10mm 厚50mm；バックアップ材、プライマー、シー	68 m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 7 1 号甲武橋歩道拡幅工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					ル材含む 渡り部補強部材 製作・加工 SM400A、SS400；間接労務費、工場管理費、工場 塗装含む 芯出し素地調整 動力工具処理； 渡り部補強部材取付 狹隘部 SM400A、SS400； 現場孔明 φ 26.5； 摩擦接合用高力ボルト S10T 各種；ボルト材料費、本締め、ピソール処理含 む 足場上部材運搬	10.3 5 10.3 180 480 10.3	t m2 t 本 組 t
現場塗装工		式	1	630,315			
橋梁塗装工		式	1	630,315	素地調整 継手部 動力工具処理 ISO St3； ミストコート 継手部 変性エポキシ樹脂塗料下塗 130g/m2×1回 ハケ・ローラー； 下塗 継手部 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 500g/m2×2回 ハケ・ローラー； 中塗 継手部 ふっ素樹脂塗料中塗 淡彩 140g/m2×1 回 ハケ・ローラー； 上塗 継手部 ふっ素樹脂塗料上塗 淡彩 120g/m2×1 回 ハケ・ローラー；	15 15 15 15 15	m2 m2 m2 m2 m2
構造物撤去工		式	1	189,857			
運搬処理工		式	1	189,857	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) 人力積込；	9 m3	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 7 1 号甲武橋歩道拡幅工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
仮設工	式	1	44,633,980	殻処分	9	m3	
				コンクリート殻(鉄筋) 人力積込；			
				現場発生品運搬 既設部材、鋼製高欄；積込、取卸し含む	1	式	
足場工	式	1	7,296,780	足場(出水期間)	1	式	
仮設防護工	式	1	24,900,800	吊足場 桁高1.5m未満；設置、撤去、両側朝顔、板張防護、損料含む			
				足場(非出水期間)	1	式	
				吊足場 桁高1.5m未満；設置、撤去、両側朝顔、板張防護、損料含む			
交通管理工	式	1	12,436,400	仮設橋梁用高欄	18	m	
				歩道部 アルミ製 橋梁用高欄(組立式) SP種 H=1100；設置含む			
				鋼製仮設防護柵設置(渡り部)	1	式	
				キャスター付鋼製防護柵 4.0m/基×17基；設置			
				鋼製仮設防護柵移動(渡り部)(夜間)	1	式	
直接工事費	式	1	157,011,272	キャスター付鋼製防護柵 4.0m/基×17基；			
				鋼製仮設防護柵(渡り部)	1	式	
				キャスター付鋼製防護柵 4.0m/基×17基 材料費；			
				交通誘導警備員	1	式	
				交通誘導警備員A；			
共通仮設費	式	1	21,392,230	交通誘導警備員(夜間)	1	式	
				交通誘導警備員A；			
				交通誘導警備員	1	式	
				交通誘導警備員B；			
				交通誘導警備員(夜間)	1	式	
				交通誘導警備員B；			

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 7 1 号甲武橋歩道拡幅工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,755,230	
技術管理費	式	1	65,230	道路施設基本データ作成費 1 式 道路施設点検データベース登録費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,690,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	19,637,000	
純工事費	式	1	178,403,502	
現場管理費	式	1	60,041,000	
工事原価	式	1	238,444,502	
一般管理費等	式	1	39,125,498	
工事価格	式	1	277,570,000	