

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 名塩道路生瀬地区細谷橋函渠工事
工事地名	(自) 兵庫県西宮市塩瀬町生瀬地先 (至) 兵庫県西宮市生瀬町 1 丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫県国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	567日間	自 令和 8年 5月13日 至 令和 9年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 名塩道路生瀬地区細谷橋函渠工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	163, 558, 733	
道路土工	式	1	7, 046, 365	
掘削工	m3	6	1, 913	掘削 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満；
路体盛土工	m3	170	1, 319, 472	路体(築堤)盛土 1 式 2. 5m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50, 000m3未満；
路体盛土工(ICT)	m3	2, 300	3, 818, 320	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50, 000m3未満；
路床盛土工(ICT)	m3	1, 100	1, 906, 660	路床盛土(ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50, 000m3未満；
擁壁工	式	1	24, 087, 602	
場所打擁壁工(もたれ式)	式	1	4, 789, 202	コンクリート 45 m3 18-8-40(高炉)； 均しコンクリート 6 m2 18-8-40(高炉) t=20cm；均し型枠含む 型枠 1 式 一般型枠； 裏込コンクリート 70 m3 18-8-40(高炉)； 裏込碎石 3 m3 再生クラッシュラン40～0；

積算内訳書

工事名	R 8 名塩道路生瀬地区細谷橋函渠工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				水抜パイプ	5	m
				一般管 VP-75 フィルター無；		
				吸出し防止材	0.4	m2
				300×300×50；		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	5,269,840	もたれ式擁壁	44	m3
				18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、均しコンクリート、均し型枠、足場、目地材含む		
				裏込コンクリート	101	m3
				18-8-40(高炉)；		
	式	1	1,708,190	コンクリート	14	m3
				18-8-40(高炉)；		
				均しコンクリート	1	m2
				18-8-40(高炉) t=20cm；均し型枠含む		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				裏込コンクリート	14	m3
				18-8-40(高炉)；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；安全ネット含む		
プレキャスト擁壁工	式	1	12,320,370	プレキャスト擁壁	24	m
				L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む		
				プレキャスト擁壁	47.5	m
				L型擁壁 2.0mを超え3.5m以下；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む		
				プレキャスト擁壁	9.7	m
				L型擁壁 3.5mを超え5.0m以下；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む		
カルバート工	式	1	75,034,737			
作業土工	式	1	703,617	；床掘り、埋戻し、基面整正、積込(ルーズ)、土砂等運搬含む		

積算内訳書

工事名	R 8 名塩道路生瀬地区細谷橋函渠工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
プレキャストカルバート工	式	1	73,461,064	プレキャスト門型カルバート	12.8	m
				内幅 6.2m 内高 4.6m ; 均しコンクリート・型枠、敷モルタル、PC鋼棒、据付、縦締め、グラウト注入、目地材、モルタル充填継手、機械式継手材含む		
				防水シート	287	m
				W=500 ; フーチング コンクリート	7	m3
地覆工	式	1	870,056	40-12-25 (20) (普通) ; 型枠、鉄筋、機械式継手設置含む		
				河床コンクリート	16	m3
				18-8-40 (高炉) t=20cm ;		
				コンクリート	8	m3
				24-12-25 (20) (高炉) ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				鉄筋	0.16	t
				SD345 D13 ねじ切り加工 ; ねじ切り加工費含む		
				鉄筋	0.24	t
				SD345 D13 ;		
排水構造物工	式	1	14,181,579			
作業土工	式	1	86,339	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む		
側溝工	式	1	2,781,310	プレキャストU型側溝	46	m
				U1-300×400 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				L型街渠	19	m
				B型 18-8-40 (高炉) ; 歩車道境界ブロック、基礎材、基礎コンクリート、型枠、目地材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				自由勾配側溝	31	m
				1号 B300-H600 ; 基礎材、基礎コンクリート、型枠、インバートコンクリート、目地モルタル含む		
				自由勾配側溝	21	m
				1号 B300-H700 ; 基礎材、基礎コンクリート、型枠、インバ		

積算内訳書

工事名	R 8 名塩道路生瀬地区細谷橋函渠工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ートコンクリート、目地モルタル含む 自由勾配側溝 2号 B300-H400；基礎材、基礎コンクリート、型枠、インパ ートコンクリート、目地モルタル含む	7	m
				側溝蓋 コンクリート蓋(B300用)；	92	枚
				側溝蓋 コンクリート蓋(B300×L500 縦断用)；	53	枚
管渠工	式	1	8,864,070	円型側溝 φ300 A型；歩車道境界ブロック、基礎材、基礎コンクリ ート、型枠、目地材、敷モルタル、目地モルタル含む	79	m
				円型側溝 φ300 B型；歩車道境界ブロック、基礎材、基礎コンクリ ート、型枠、目地材、敷モルタル、目地モルタル含む	15	m
				円型側溝 φ300 中央分離帯型；歩車道境界ブロック、基礎材 、敷モルタル、目地モルタル含む	87	m
				ヒューム管(B形管) φ300(90° 巻き)；基礎材、巻きコンクリート、型枠、目 地モルタル含む	6	m
				ヒューム管(B形管) φ450(90° 巻き)；基礎材、巻きコンクリート、型枠、目 地モルタル含む	25	m
				鉄筋コンクリート台付管 D600；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	9	m
集水桝・マンホール工	式	1	2,449,860	現場打ち集水桝 G3-B500×L500×H1100 18-8-40(高炉)；基礎材 、コンクリート、型枠、足掛金具含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 G3-B500×L1000×H1400 18-8-40(高炉)；基礎 材、コンクリート、型枠、足掛金具含む	2	箇所
				現場打ち集水桝 G3-B800×L800×H2800 18-8-40(高炉)；基礎材 、コンクリート、型枠、鉄筋、足掛金具、足場含む	1	箇所

積算内訳書

工事名	R 8 名塩道路生瀬地区細谷橋函渠工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャスト街渠柵 円型側溝用；歩車道境界ブロック、基礎材、基礎コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	4	箇所
				プレキャスト集水柵 中央分離帯型；歩車道境界ブロック、基礎材、目地材、敷モルタル、目地モルタル含む	3	箇所
				蓋 グレーチング 蓋 B500×L500用 T-2 細目ボルト固定；受枠含む	1	枚
				蓋 グレーチング 蓋 B500×L1000用 T-25 普通目ボルト固定；受枠含む	2	枚
				蓋 グレーチング 蓋 B800×L800用 T-2 細目ボルト固定；受枠含む	1	枚
舗装工	式	1	11, 121, 993			
排水性舗装工	式	1	9, 812, 704	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 250mm；	914	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 250mm；	914	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生加熱AS混合物(安定処理材)(25) 仕上り厚 100mm；プライムコート含む	914	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；タックコート含む	914	m2
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；タックコート含む	914	m2
				排水性舗装・表層(車道・路肩部) ポーラスアスコン(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上；タックコート(ゴム入り)含む	914	m2

積算内訳書

工事名	R 8 名塩道路生瀬地区細谷橋函渠工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
透水性舗装工	式	1	1,309,289	フィルター層	333	m2
				砂 仕上り厚 50mm ；		
				下層路盤(歩道部)	333	m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ；		
縁石工	式	1	156,180	表層	333	m2
				開粒度アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm ；		
縁石工	式	1	156,180			
縁石工	式	1	156,180	歩車道境界ブロック	9	m
				C種(180/210×300×600) ；基礎材、基礎コンクリート、		
				型枠、敷モルタル、目地モルタル含む		
区画線工	式	1	158,856	張りコンクリート	17	m2
				18-8-40(高炉) t=7cm ；基礎材含む		
区画線工	式	1	158,856			
区画線工	式	1	158,856	溶融式区画線	120	m
				溶融式手動 実線 20cm 黄 厚1.0mm 排水性舗装		
				有 ；		
				溶融式区画線	240	m
				溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.0mm 排水性舗装		
				有 ；		
構造物撤去工	式	1	17,141,658			
作業土工	式	1	5,008	；床掘り、埋戻し、積込(ルーズ)、土砂等運搬含む		
旧橋撤去工	式	1	13,208,211	高欄撤去	9	m
				；積込含む		
				置き基礎ガードレール撤去	15	m
				連続基礎ブロック；積込含む		
				路側取外し	18	m
				歩車道境界ブロック；二次破碎、積込含む		
				舗装版破碎	75	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm ；積込含む		
				舗装版破碎	110	m2

積算内訳書

工事名	R 8 名塩道路生瀬地区細谷橋函渠工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト舗装版 舗装版厚 8cm ; 積込含む		
				床版吊孔	20	m
				削孔径 100mm ;		
				ワイヤ貫通孔削孔	51	m
				削孔径 50mm ;		
				ワイヤー切断	80	m2
				橋梁上部工 ;		
				ワイヤー切断	2	m2
				橋梁下部工 ;		
				床版ブロック撤去	72	m2
				; 積込、取下し含む		
				床版二次破砕	41	m3
				鉄筋構造物 機械施工 ; 積込含む		
				主桁転倒防止	1	式
				主桁撤去	50.4	t
				車道渡河部 10t/本以上20t/本未満 ; 積込、取下し、吊金具含む		
				主桁撤去	16	t
				土工部(終点側) 5t/本未満 ; 積込、取下し、吊金具含む		
				主桁撤去	15.6	t
				土工部(起点側) 5t/本未満 ; 積込、取下し、吊金具含む		
				主桁破砕	33	m3
				鉄筋構造物 機械施工 ; 積込含む		
				下部工ブロック撤去	3	個
				; 吊金具含む		
				下部工ブロック破砕	5	m3
				鉄筋構造物 機械施工 ; 積込含む		
				下部工ブロック撤去二次破砕	5	m3
				鉄筋構造物 機械施工 ; 積込含む		
防護柵撤去工	式	1	213,609	防護柵撤去(カーブレベル)	57	m
				Gr-B-2B ;		
				防護柵撤去(カーブレベル)	20	m

積算内訳書

工事名	R 8 名塩道路生瀬地区細谷橋函渠工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				Gr-B-2B 連続基礎；		
				防護柵撤去(ガードパイプ)	12	m
				Gp-B-2B；		
				フェンス撤去	21	m
構造物取壊し工	式	1	1,605,484	H=1.8m；		
				コンクリート構造物取壊し	108	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版破碎	240	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；積込含む		
				舗装版破碎	480	m2
排水構造物撤去工	式	1	480	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；積込含む		
				舗装版破碎	14	m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 7cm；積込含む		
				蓋版撤去	1	枚
運搬処理工	式	1	2,108,866	グレーチング 蓋 400×600用；		
				蓋版撤去	1	枚
				縞鋼板蓋 700×500用；		
				殻運搬	109	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	83	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	102	m3
				アスファルト殻；		
				殻運搬	1	m3
				コンクリート殻(無筋) 舗装版；		
				殻処分	110	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	83	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	102	m3
				アスファルト殻；		
				現場発生品運搬	1	式
				ガードレール、ガードパイプ、フェンス、連続基礎ブロック、グレーチング 蓋、縞鋼板蓋；積込、取卸し含む		

積算内訳書

工事名	R 8 名塩道路生瀬地区細谷橋函渠工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工		式	1	14,629,763		
仮橋・仮栈橋工		式	1	419,763	橋脚	3 t
					撤去；引抜き含む	
					仮橋上部	11.3 t
					撤去；	
					覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	26 m2
					撤去；	
					コンクリート構造物取壊し	0.4 m3
					無筋構造物 人力施工；積込含む	
					殻運搬	0.4 m3
					コンクリート殻（無筋） 人力施工；	
					殻処分	0.4 m3
					コンクリート殻（無筋） 人力施工；	
					現場発生品運搬	1 式
					車道用仮橋；積込、取卸し含む	
交通管理工		式	1	14,210,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	163,558,733		
共通仮設費		式	1	19,796,830		
共通仮設費		式	1	4,258,830		
運搬費		式	1	1,885,600	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費		式	1	931,230	システム初期費（ICT）	1 式
					道路施設基本データ作成費	1 式
					モルタル及びコンクリート長さ変化試験費	1 式
					平板載荷試験費	1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	1,442,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	15,538,000		

積算内訳書

工事名	R 8 名塩道路生瀬地区細谷橋函渠工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	183,355,563	
現場管理費	式	1	54,438,000	
工事原価	式	1	237,793,563	
一般管理費等	式	1	36,286,437	
工事価格	式	1	274,080,000	