

単 価 合 意 書

令和 7 年 3 月 1 8 日に契約した洲本バイパス陀仏川橋台他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 6 月 2 日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町 3 番 1 1 号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

兵庫国道事務所長 南 知之

受注者 住所 兵庫県美方郡新温泉町芦屋 3 3 8 番地の 1

氏名 株本建設工業株式会社

代表取締役社長 株本 寛

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		156,110,023	
道路土工						
		式	1		64,186,212	
掘削工						
		m3	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	0		0	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満					
		式	0		0	
掘削	中硬岩 岩盤掘削小割					
		式	0		0	
転石破碎	火薬使用無					
		式	0		0	
掘削工						
		m3	12,300		27,948,360	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	1		1,203,600	
掘削	土砂 片切掘削					
		式	1		359,840	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満					
C地区		式	1		4,756,000	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満					
B地区		式	1		1,276,000	
掘削	軟岩 片切掘削					
		式	1		2,815,560	
掘削	中硬岩 岩盤掘削小割					
		式	1		13,258,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削	硬岩 片切掘削	式	1		1,751,220	
掘削	硬岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	式	1		1,065,140	
転石破碎	火薬使用無	式	1		1,462,500	
法面整形工		式	1		5,581,692	
法面整形(切土部)	現場制約無 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	570	820.6	467,742	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	1,110	1,067	1,184,370	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	1,140	3,447	3,929,580	
残土処理工		式	1		30,656,160	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		5,503,920	
土砂等運搬	軟岩	式	0		0	
土砂等運搬	軟岩	式	1		1,886,720	
土砂等運搬	軟岩	式	1		2,493,600	
土砂等運搬	軟岩	式	1		2,537,400	
土砂等運搬	軟岩	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	硬岩					
		式	0		0	
土砂等運搬	硬岩					
		式	1		2, 029, 440	
土砂等運搬	硬岩					
		式	1		1, 208, 000	
土砂等運搬	硬岩					
		式	1		2, 945, 400	
土砂等運搬	硬岩					
		式	1		5, 522, 070	
土砂等運搬	土砂					
		式	1		332, 568	
土砂等運搬	軟岩					
		式	1		1, 352, 530	
土砂等運搬	硬岩					
		式	1		157, 077	
土砂等運搬	軟岩					
		式	1		827, 370	
土砂等運搬	硬岩					
		式	1		357, 804	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		737, 451	
残土等処分	軟岩					
		式	0		0	
残土等処分	硬岩					
		式	1		2, 764, 810	
法面工						
		式	1		78, 045, 920	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面吹付工						
		式	1		10,151,403	
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm					
		m2	0	8,445	0	
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm					
		m2	1,172	6,149	7,206,628	
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm ラス張り					
		m2	305	9,655	2,944,775	
法枠工						
		式	1		34,678,985	
吹付枠	梁断面300mm×300mm 枠間隔2.0m ×2.0m					
		m2	0	21,989	0	
吹付枠	梁断面300mm×300mm 枠間隔2.0m ×2.0m					
		m2	689	22,657	15,610,673	
吹付枠	梁断面300mm×300mm 枠間隔1.5m ×1.5m スターラップ有り					
		m2	0	27,932	0	
吹付枠	梁断面300mm×300mm 枠間隔1.5m ×1.5m スターラップ有り ラス張り					
		m2	696	27,397	19,068,312	
鉄筋挿入工						
4号		式	0		0	
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=2.0m/本 削孔径φ 65 削孔長1.6m 現場条件 I					
		本	0	22,930	0	
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=2.5m/本 削孔径φ 65 削孔長2.1m 現場条件 I					
		本	0	26,920	0	
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=3.0m/本 削孔径φ 65 削孔長2.6m 現場条件 I					
		本	0	30,910	0	
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=3.5m/本 削孔径φ 65 削孔長3.1m 現場条件 I					
		本	0	34,880	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋挿入削孔同時注入工 4号		式	0		0	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.0m/本 削孔径φ60 削孔長1.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	0	49,790	0	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.5m/本 削孔径φ60 削孔長2.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	0	56,530	0	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.0m/本 削孔径φ60 削孔長2.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	0	63,270	0	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.5m/本 削孔径φ60 削孔長3.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	0	73,040	0	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=4.0m/本 削孔径φ60 削孔長3.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	0	79,780	0	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=4.5m/本 削孔径φ60 削孔長4.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	0	86,520	0	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=5.0m/本 削孔径φ60 削孔長4.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	0	96,290	0	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=5.5m/本 削孔径φ60 削孔長5.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	0	103,000	0	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.0m/本 削孔径φ60 削孔長1.6m 軟岩・風化岩 スキット型ホーリングマシン	本	0	48,540	0	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.5m/本 削孔径φ60 削孔長2.1m 軟岩・風化岩 スキット型ホーリングマシン	本	0	58,060	0	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.0m/本 削孔径φ60 削孔長2.6m 軟岩・風化岩 スキット型ホーリングマシン	本	0	66,420	0	
削孔機移設	上下移動	式	0		0	
足場工		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.5m/本 削孔径φ60 削孔長2.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホースリングマシン	本	0	56,310	0	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.0m/本 削孔径φ60 削孔長2.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホースリングマシン	本	0	63,000	0	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.5m/本 削孔径φ60 削孔長3.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホースリングマシン	本	0	72,720	0	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=4.0m/本 削孔径φ60 削孔長3.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホースリングマシン	本	0	79,410	0	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=4.5m/本 削孔径φ60 削孔長4.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホースリングマシン	本	0	86,100	0	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.0m/本 削孔径φ60 削孔長1.6m 軟岩・風化岩 クローラ型ホースリングマシン	本	0	49,380	0	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.5m/本 削孔径φ60 削孔長2.1m 軟岩・風化岩 クローラ型ホースリングマシン	本	0	57,690	0	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.0m/本 削孔径φ60 削孔長2.6m 軟岩・風化岩 クローラ型ホースリングマシン	本	0	65,960	0	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.5m/本 削孔径φ60 削孔長3.1m 軟岩・風化岩 クローラ型ホースリングマシン	本	0	77,290	0	
プラント設備	設置・撤去	式	0		0	
鉄筋挿入工		式	1		3,444,333	
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=2.0m/本 削孔径φ65 削孔長1.6m 現場条件Ⅰ	本	68	22,565	1,534,420	
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=2.5m/本 削孔径φ65 削孔長2.1m 現場条件Ⅰ	本	33	26,563	876,579	
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=3.0m/本 削孔径φ65 削孔長2.6m 現場条件Ⅰ	本	18	30,543	549,774	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=3.5m/本 削孔径φ65 削孔長3.1m 現場条件Ⅰ	本	14	34,540	483,560	
鉄筋挿入削孔同時注工		式	1		29,771,199	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.0m/本 削孔径φ60 削孔長1.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	3	50,211	150,633	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.5m/本 削孔径φ60 削孔長2.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	3	57,161	171,483	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.0m/本 削孔径φ60 削孔長2.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	18	64,112	1,154,016	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.5m/本 削孔径φ60 削孔長3.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	9	74,088	666,792	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=4.0m/本 削孔径φ60 削孔長3.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	47	81,038	3,808,786	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=4.5m/本 削孔径φ60 削孔長4.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	34	87,988	2,991,592	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=5.0m/本 削孔径φ60 削孔長4.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	16	98,020	1,568,320	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=5.5m/本 削孔径φ60 削孔長5.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	15	104,988	1,574,820	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=6.0m/本 削孔径φ60 削孔長5.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	4	111,865	447,460	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=6.5m/本 削孔径φ60 削孔長6.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	6	121,860	731,160	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=7.0m/本 削孔径φ60 削孔長6.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	26	128,829	3,349,554	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.0m/本 削孔径φ60 削孔長1.6m 軟岩・風化岩 スキット型ホーリングマシン	本	43	50,642	2,177,606	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.5m/本 削孔径φ60 削孔長2.1m 軟岩・風化岩 スキット型ボーリングマシン	本	74	59,417	4,396,858	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.0m/本 削孔径φ60 削孔長2.6m 軟岩・風化岩 スキット型ボーリングマシン	本	28	68,155	1,908,340	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.5m/本 削孔径φ60 削孔長3.1m 軟岩・風化岩 スキット型ボーリングマシン	本	8	79,974	639,792	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=4.0m/本 削孔径φ60 削孔長3.6m 軟岩・風化岩 スキット型ボーリングマシン	本	2	88,704	177,408	
削孔機移設	上下移動	式	1		324,905	
足場工		式	1		2,401,280	
プラント設備	設置・撤去	式	1		1,130,394	
排水構造物工		式	1		4,279,156	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		417,850	
床掘り	土砂	式	1		9,004	
床掘り	軟岩	式	1		69,600	
床掘り	硬岩	式	1		50,640	
埋戻し	土砂	式	1		261,720	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基面整正		式	1		26,886	
側溝工		式	1		360,014	
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	29	8,422	244,238	
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H500	m	9	12,864	115,776	
集水桝・マンホール工		式	1		408,861	
現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H900 18-8-40(高炉)	箇所	2	65,240	130,480	
場所打ち集水桝	G1-B800-L800-H1400 18-8-40(高炉)	箇所	1	156,428	156,428	
グレーチング蓋	T25 集水桝600×600用 ボルト固定式	枚	2	40,630	81,260	
グレーチング蓋	T25 集水桝800×800用 ボルト固定式	枚	1	40,693	40,693	
排水工		式	1		3,092,431	
小段排水A	切土部 PU1-B300-H-300 張りコンクリート 18-8-40(高炉)	m	0	18,410	0	
小段排水A	切土部 PU1-B300-H300 張りコンクリート 18-8-40(高炉) 基礎碎石	m	68	19,081	1,297,508	
小段排水B	切土部 PU1-B300-H300 張りコンクリート 18-8-40(高炉) 基礎碎石	m	3	28,883	86,649	
小段排水E	切土部 PU1-B300-H300 張りコンクリート 18-8-40(高炉) 基礎碎石	m	12	15,807	189,684	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縦排水C	切土補強土部 現場打ち300×300 18-8-40(高炉)	m	18	21,930	394,740	
縞鋼板蓋	600×600×6 溶融亜鉛メッキ(HDZ55) 縦排水用	枚	30	35,010	1,050,300	
小段柵B	18-8-40(高炉)	箇所	1	43,930	43,930	
縞鋼板蓋	500×500×6 溶融亜鉛メッキ(HDZ55) 小段柵用	枚	1	29,620	29,620	
防護柵工		式	1		2,697,972	
路側防護柵工		式	1		2,697,972	
カーポートパイプ	Gp-C-3E	m	8	13,478	107,824	
カーポートパイプ	Gp-C-2B	m	48	12,901	619,248	
プレキャスト防護柵基礎	H=400 B=1000 L=2000	m	50	39,418	1,970,900	
構造物撤去工		式	1		282,220	
構造物取壊し工		式	1		178,545	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	10,010	100,100	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm	m2	100	192.7	19,270	
鋼材切断	H鋼杭	箇所	9	6,575	59,175	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		103,675	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	1,188	11,880	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	5	2,243	11,215	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	5,372	53,720	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	5	5,372	26,860	
仮設工						
		式	1		6,618,543	
仮水路工						
		式	1		432,832	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ500 シングル構造					
		式	1		432,832	
湧水処理設備工						
		式	1		1,934,969	
湧水処理設備賃料	pH処理設備運転賃料					
		式	1		1,872,693	
湧水処理設備撤去	pH処理設備					
		式	1		62,276	
交通管理工						
		式	1		4,250,742	
交通誘導警備員						
		式	1		4,250,742	
橋梁下部						
		式	1		64,283,047	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋台工						
A1橋台		式	1		33,601,341	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		12,253,005	
床掘り(掘削)	土砂	式	0		0	
床掘り(掘削)	軟岩	式	0		0	
床掘り	土砂	式	0		0	
床掘り	軟岩	式	1		330,000	
床掘り	中硬岩	式	1		4,283,460	
埋戻し	土砂	式	0		0	
埋戻し	軟岩	式	1		695,400	
埋戻し	土砂 混合攪拌ソイルメント	式	1		262,680	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		232,440	
土砂等運搬	軟岩	式	1		261,780	
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)	式	1		2,732,310	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基面整正						
		式	1		35,848	
裏込め材	土砂					
		m3	580	463.5	268,830	
背面排水工	粒度調整碎石 M-40					
		m	14	1,931	27,034	
有孔管	φ 50					
		m	14	574.3	8,040	
透水材	W=400					
		m	22	3,190	70,180	
モルタル吹付	厚5cm					
		m2	479	6,357	3,045,003	
残土処理工						
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	軟岩					
		式	0		0	
土砂等運搬	軟岩					
		式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	0		0	
橋台躯体工(構造物単位)						
		式	1		18,942,964	
逆T式橋台	10m以上11m未満 370m3以上650m3 未満 24-12-25(20)(高炉)					
		m3	355	38,580	13,695,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
逆T式橋台	10m以上11m未満 370m3以上650m3 未満 24-12-40(高炉)	m3	75	39,150	2,936,250	
鉄筋	SD345 D13	t	2.03	150,800	306,124	
鉄筋	SD345 D16～25	t	10.12	148,800	1,505,856	
鉄筋	SD345 D29～32	t	3.33	149,800	498,834	
法面整形工		式	1		39,444	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	m2	60	657.4	39,444	
法面吹付工		式	1		434,940	
ソイルメント	法面勾配1:1.5	m2	60	7,249	434,940	
かご工		式	1		602,736	
ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	24	25,114	602,736	
工事用道路工		式	1		262,920	
土のう	耐候性3年型	式	1		262,920	
側溝工		式	1		341,337	
プレキャストU型側溝	PU2-B300-H300	m	14	9,005	126,070	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝	B300	m	13	16,559	215,267	
排水工		式	1		43,990	
縦排水	VP φ 300	m	5	8,798	43,990	
集水桝・マンホール工		式	1		680,005	
現場打ち集水桝 L1-1	G1-B700-L1200-H1700 18-8-40(高炉)	箇所	1	234,735	234,735	
現場打ち集水桝 L1-2	G2-B700-L700-H1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	85,513	85,513	
現場打ち集水桝 L1-3	G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	箇所	1	59,527	59,527	
現場打ち集水桝 R1-3	G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	箇所	1	59,527	59,527	
グレーチング蓋	T25 集水桝700×1200用 ボルト固定式	組	1	156,062	156,062	
縞鋼板蓋 L1-3	500×500×6 溶融亜鉛メッキ(HDZ55) 小段桝用	枚	1	19,136	19,136	
縞鋼板蓋 L1-2	700×700×6 溶融亜鉛メッキ(HDZ55) 小段桝用	枚	1	46,369	46,369	
縞鋼板蓋 R1-3	500×500×6 溶融亜鉛メッキ(HDZ55) 小段桝用	枚	1	19,136	19,136	
橋台工 A2橋台		式	1		30,681,706	
作業土工		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		11,624,897	
床掘り(掘削)	土砂					
		式	0		0	
床掘り(掘削)	軟岩					
		式	0		0	
床掘り	土砂					
		式	0		0	
床掘り	軟岩					
		式	1		1,993,750	
床掘り	中硬岩					
		式	1		1,454,760	
埋戻し	土砂					
		式	0		0	
埋戻し	軟岩					
		式	1		927,360	
土砂等運搬	軟岩					
		式	1		650,484	
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)					
		式	1		4,472,496	
基面整正						
		式	1		44,810	
裏込め材	軟岩					
		m3	430	463.5	199,305	
背面排水工	粒度調整碎石M-40					
		m	14	1,931	27,034	
有孔管	φ 50					
		m	14	574.3	8,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
透水材	W=400	m	13	3,190	41,470	
モルタル吹付	厚5cm	m2	284	6,357	1,805,388	
残土処理工		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	軟岩	式	0		0	
土砂等運搬	軟岩	式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		16,689,248	
逆T式橋台	10m以上11m未満 230m3以上370m3 未満 24-12-25(20)(高炉)	m3	194	43,020	8,345,880	
逆T式橋台	10m以上11m未満 230m3以上370m3 未満 24-12-40(高炉)	m3	143	43,620	6,237,660	
鉄筋	SD345 D13	t	0.96	151,700	145,632	
鉄筋	SD345 D16～25	t	10.88	149,800	1,629,824	
鉄筋	SD345 D29～32	t	2.19	150,800	330,252	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
補強土壁工						
		式	1		2,367,561	
1号補強土壁						
		式	1		1,174,604	
2号補強土壁						
		式	1		1,192,957	
直接工事費						
		式	1		220,393,070	
共通仮設費						
		式	1		26,249,591	
共通仮設費						
		式	1		5,867,988	
運搬費						
		式	1		2,646,343	
建設機械運搬費						
		式	1		260,230	
土工機械分解組立費						
		式	1		2,386,113	
準備費						
		式	1		704,621	
立木伐採	高木伐採(チェーンソーによる伐採)					
		式	1		327,910	
木根等処分費						
		式	1		376,711	
技術管理費						
		式	1		712,499	
土質等試験費						
		式	1		124,938	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
室内岩石試験費						
		式	1		98,139	
平板載荷試験費						
		式	1		431,644	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		57,778	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		1,804,525	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		20,381,603	
純工事費						
		式	1		246,642,661	
現場管理費						
		式	1		73,182,317	
工事原価						
		式	1		319,824,978	
一般管理費等						
		式	1		46,115,022	
工事価格						
		式	1		365,940,000	
消費税相当額						
		式	1		36,594,000	
工事費計						
		式	1		402,534,000	