

単 価 合 意 書

令和 8 年 3 月 2 5 日に契約した R 7 洲本バイパス宇山 C 地区坑口前改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 6 月 1 0 日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町 3 番 1 1 号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

兵庫国道事務所長 南 知之

受注者 住所 兵庫県美方郡新温泉町芦屋 3 3 8 番地の 1

氏名 株本建設工業株式会社

代表取締役社長 株本 寛

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		152,725,597	
道路土工						
		式	1		23,012,077	
掘削工						
		m3	4,710		9,149,360	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 3,000m3以上5,000m3未満					
		式	1		4,033,170	
掘削	軟岩 片切掘削					
		式	1		1,405,220	
掘削	中硬岩 オープンカット 障害無					
		式	1		1,069,740	
掘削	中硬岩 片切掘削					
		式	1		1,613,820	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		851,200	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満					
		式	1		176,210	
掘削工(ICT)						
		m3	7,400		2,995,872	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満					
		式	1		2,235,312	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削					
		式	1		654,160	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		106,400	
路体盛土工						
		m3	540		1,030,008	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		714,000	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		316,008	
路体盛土工(ICT)		m3	6,100		1,395,680	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		1,395,680	
路床盛土工		m3	50		265,080	
路床盛土	2.5m未満	式	1		259,548	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		5,532	
路床盛土工(ICT)		m3	1,000		330,400	
路床盛土(ICT)		式	1		330,400	
法面整形工		式	1		973,560	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	280	3,477	973,560	
法面整形工(ICT)		式	1		1,354,920	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	230	785.6	180,688	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	440	948	417,120	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	1,520	498.1	757,112	
残土処理工						
		式	1		5,517,197	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		5,517,197	
地盤改良工						
		式	1		19,166,596	
路床安定処理工						
		式	1		7,491,756	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 11t/100m2					
		m2	223	22,080	4,923,840	
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり 使用量 13.56t/100m2					
		m2	93	27,612	2,567,916	
固結工						
		式	1		11,674,840	
中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 80kg/m3					
		m3	656	4,090	2,683,040	
中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 90kg/m3					
		m3	405	4,259	1,724,895	
中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 100kg/m3					
		m3	389	4,429	1,722,881	
中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 150kg/m3					
		m3	167	5,277	881,259	
中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 190kg/m3					
		m3	783	5,955	4,662,765	
法面工						
		式	1		7,115,703	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生工						
		式	1		1,263,920	
種子散布	肥料無し 1000m2以上					
		m2	1,500	228.8	343,200	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満					
		m2	170	5,416	920,720	
法面吹付工						
		式	1		1,282,963	
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm					
		m2	121	10,603	1,282,963	
法枠工						
		式	1		3,396,591	
吹付枠	梁断面300×300mm 枠間隔2.0m×2.0m					
		m2	121	28,071	3,396,591	
鉄筋挿入工						
		式	1		1,172,229	
鉄筋挿入	L=2.0m/本 削孔径φ65 削孔長1.6m 現場条件Ⅰ					
		本	14	23,890	334,460	
鉄筋挿入	L=2.5m/本 削孔径φ65 削孔長2.1m 現場条件Ⅰ					
		本	10	29,119	291,190	
鉄筋挿入	L=3.0m/本 削孔径φ65 削孔長2.6m 現場条件Ⅰ					
		本	9	34,347	309,123	
鉄筋挿入	L=3.5m/本 削孔径φ65 削孔長3.1m 現場条件Ⅰ					
		本	6	39,576	237,456	
擁壁工						
		式	1		67,263,751	
作業土工						
		式	1		2,755,377	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		19,306,034	
重力式擁壁 (4号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	39	60,094	2,343,666	
重力式擁壁 (5号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	205	60,241	12,349,405	
重力式擁壁 (6号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	35	64,973	2,274,055	
L型擁壁	24-12-25(20)(高炉)	m3	44	53,157	2,338,908	
ｼﾞｵｸﾞﾚｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ) (1号斜壁)		式	1		21,596,047	
補強土壁基礎	18-8-25(高炉) 底幅50cm 高さ25cm	m	71	7,048	500,408	
補強土壁壁面材組立・設置		m2	406	30,525	12,393,150	
補強材取付		m2	1,625	1,946	3,162,250	
まき出し・敷均し、締固め		m3	1,610	1,027	1,653,470	
壁面排水層	単粒度碎石5号	m3	230	6,197	1,425,310	
水平排水材	不織布系 W=300	m	672	476.1	319,939	
天端排水材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 厚3.0mm	m2	344	985	338,840	
流出防止材		m2	172	478	82,216	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縦断排水管	φ 150 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 360° 有孔管	m	13	5,003	65,039	
横断排水管	φ 150 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 120° 有孔管	m	12	4,359	52,308	
切盛境排水工	メッシュチューブ型 t=35 W=170	m	17	2,853	48,501	
笠コンクリート	18-8-25(高炉)	m	71	21,896	1,554,616	
ｼｽﾃﾑｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁タイプ) (2号斜壁)		式	1		23,606,293	
補強土壁基礎	18-8-25(高炉) 底幅50cm 高さ25cm	m	76	6,819	518,244	
補強土壁壁面材組立・設置		m2	443	30,506	13,514,158	
補強材取付		m2	1,965	1,914	3,761,010	
まき出し・敷均し、締固め		m3	1,720	1,027	1,766,440	
壁面排水層	単粒度砕石5号	m3	240	6,197	1,487,280	
水平排水材	不織布系 W=300	m	779	476.1	370,881	
天端排水材	長繊維ポリエステル系不織布 厚3.0mm	m2	371	985	365,435	
流出防止材		m2	158	478	75,524	
笠コンクリート	18-8-25(高炉)	m	76	21,694	1,648,744	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打コンクリート	24-12-25(高炉)	m3	0.6	164,295	98,577	
排水構造物工		式	1		19,643,684	
作業土工		式	1		2,259,906	
側溝工		式	1		9,332,996	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	331	9,197	3,044,207	
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300(1)	m	57	9,620	548,340	
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300(1) 岩部	m	104	8,992	935,168	
プレキャストU型側溝	PU3-B500-H500(1) 岩部	m	22	13,773	303,006	
プレキャストU型側溝	PU-B300-H400(2)	m	10	77,488	774,880	
プレキャストU型側溝	PU-B300-H400(2) 岩部	m	6	76,854	461,124	
自由勾配側溝(1-1号)	300×400	m	15	10,815	162,225	
自由勾配側溝(1-1号)	300×500	m	20	12,349	246,980	
自由勾配側溝(1-1号)	300×600	m	3	15,336	46,008	
自由勾配側溝(1-2号)	300×600	m	6	14,472	86,832	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝(1-2号)	300×700	m	30	15,914	477,420	
自由勾配側溝(2号)	600×600	m	6	18,763	112,578	
自由勾配側溝(2号)	600×800	m	2	29,266	58,532	
自由勾配側溝(2号)	600×900	m	3	30,286	90,858	
自由勾配側溝(2号)	600×1000	m	6	35,119	210,714	
自由勾配側溝(2号)	600×1100	m	12	38,923	467,076	
自由勾配側溝(2号)	600×1200	m	11	41,202	453,222	
自由勾配側溝(2号)	600×1300	m	10	44,813	448,130	
自由勾配側溝(2号)	600×1400	m	8	50,712	405,696	
管渠工		式	1		1,141,494	
鉄筋コンクリート台付管	管径 600mm	m	18	32,169	579,042	
鉄筋コンクリート台付管	管径 800mm	m	12	46,871	562,452	
集水桝・マンホール工		式	1		2,691,710	
現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H800 18-8-40(高炉)	箇所	1	63,090	63,090	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H900(1) 18-8-40(高炉)	箇所	1	69,650	69,650	
現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H900(2) 18-8-40(高炉)	箇所	1	69,650	69,650	
現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H900(3) 18-8-40(高炉)	箇所	1	66,370	66,370	
現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H900(4) 18-8-40(高炉)	箇所	2	69,650	139,300	
現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	110,632	110,632	
現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	105,670	105,670	
現場打ち集水桝	G1-B700-L700-H1300 18-8-40(高炉)	箇所	1	121,751	121,751	
現場打ち集水桝	G1-B1200-L1200-H2000 24-12-25(高炉)	箇所	1	350,919	350,919	
現場打ち集水桝	G1-B1200-L1200-H2400 24-12-25(高炉)	箇所	1	430,126	430,126	
現場打ち集水桝	G2-B600-L600-H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	69,650	69,650	
現場打ち集水桝	G2-B600-L600-H1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	76,652	76,652	
現場打ち集水桝	G2-B600-L600-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	110,632	110,632	
現場打ち集水桝	G2-B700-L700-H1600 18-8-40(高炉)	箇所	1	158,782	158,782	
蓋	グレーチング 蓋 600×600用 T-14 普通目 ボルト固定	枚	8	35,441	283,528	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋	グレーチング 蓋 700×700用 T-14 普通目 ボルト固定	枚	1	44,997	44,997	
蓋	グレーチング 蓋 1200×1200用 歩道用 普通目 ボルト固定	枚	1	89,903	89,903	
蓋	縞鋼板蓋 600×600用 t=6 HDZT77	枚	3	45,199	135,597	
蓋	縞鋼板蓋 700×700用 t=6 HDZT77	枚	1	68,006	68,006	
蓋	縞鋼板蓋 1200×1200用 t=6 HDZT77	枚	1	126,805	126,805	
排水工		式	1		4,217,578	
吐口枳	1300×800×1600/700 18-8-40(高炉)	箇所	1	155,198	155,198	
小段枳A	B400-L400-H900 18-8-40(高炉)	箇所	5	51,622	258,110	
現場打水路	B700-H725 18-8-40(高炉)	m	5	50,179	250,895	
小段側溝A	PU1-B300-H300 18-8-40(高炉)	m	28	18,671	522,788	
小段側溝C	PU1-B300-H300 18-8-40(高炉)	m	53	19,737	1,046,061	
小段側溝D	PU1-B300-H300 18-8-40(高炉)	m	15	17,568	263,520	
たて溝A	240×240 18-8-40(高炉)	m	29	18,791	544,939	
たて溝B	300×300 18-8-40(高炉)	m	2	22,567	45,134	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
たて排水管	VP-200	m	2	17,302	34,604	
蓋	縞鋼板蓋 500×600 t=6 HDZT77	枚	25	39,576	989,400	
蓋	縞鋼板蓋 小段樹用 500×500 t=6 HDZT77	枚	3	35,643	106,929	
舗装工		式	1		6,268,333	
アスファルト舗装工		式	1		6,268,333	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm 施工幅員3.0m超	m ²	2,090	528.9	1,105,401	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm 施工幅員1.4m以上3.0m以下	m ²	21	850.6	17,862	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm 施工幅員3.0m超	m ²	2,090	702.2	1,467,598	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm 施工幅員1.4m以上3.0m以下	m ²	21	1,020	21,420	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 施工幅員3.0m超	m ²	2,090	1,731	3,617,790	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 施工幅員1.4m以上3.0m以下	m ²	21	1,822	38,262	
縁石工		式	1		73,160	
縁石工		式	1		73,160	
アスカープ	再生細粒度アスコン(13) 195cm ² 以上215cm ² 未満	m	62	1,180	73,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵工						
		式	1		4,091,094	
路側防護柵工						
		式	1		4,091,094	
ガードパイプ	塗装品(景観色) Gp-C-3E					
		m	274	14,931	4,091,094	
構造物撤去工						
		式	1		1,556,519	
防護柵撤去工						
		式	1		413,440	
防護柵撤去(ガードレール)						
		m	320	1,292	413,440	
構造物取壊し工						
		式	1		660,517	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	42	624.5	26,229	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m					
		m2	1,160	546.8	634,288	
運搬処理工						
		式	1		482,562	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	58	1,488	86,304	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	58	5,398	313,084	
現場発生品運搬	ガードレール					
		式	1		83,174	
仮設工						
		式	1		4,534,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		4,534,680	
交通誘導警備員		式	1		4,534,680	
直接工事費		式	1		152,725,597	
共通仮設費		式	1		19,859,732	
共通仮設費		式	1		5,365,352	
運搬費		式	1		3,164,613	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		3,164,613	
技術管理費		式	1		1,119,220	
六価鉛溶出試験費		式	1		7,167	
システム初期費(ICT)		式	1		1,053,034	
道路施設基本データ作成費		式	1		59,019	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,081,519	
共通仮設費(率計上)		式	1		14,494,380	
純工事費		式	1		172,585,329	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		51,206,309	
工事原価		式	1		223,791,638	
一般管理費等		式	1		36,618,362	
工事価格		式	1		260,410,000	
消費税相当額		式	1		26,041,000	
工事費計		式	1		286,451,000	