

単 価 合 意 書

令和 8 年 3 月 2 7 日に契約した R 7 洲本バイパス宇山 A 地区盛土等整備工事における契約の変更に用いる
単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり
合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 6 月 18 日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町 3 番 1 1 号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局兵庫国道事務所長 南 知之

受注者 住所 兵庫県洲本市桑間 7 0 6 番地

氏名 淡路土建株式会社

取締役社長 琴井谷 隆志

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		99,486,605	
道路土工						
		式	1		5,128,680	
掘削工(ICT)						
		m3	5,300		1,864,540	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 以上10,000m3未満					
		式	1		1,864,540	
路体盛土工(ICT)						
		m3	5,500		1,361,250	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		式	1		1,361,250	
路床盛土工(ICT)						
		m3	5,300		1,894,220	
路床盛土(ICT)						
		式	1		1,894,220	
法面整形工						
		式	1		8,670	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	20	433.5	8,670	
地盤改良工						
		式	1		15,727,720	
シテキスタイル敷設工						
		式	1		15,727,720	
液状化変形抑制工法	Tmax=50kN/m					
		m2	2,290	6,868	15,727,720	
擁壁工						
		式	1		40,612,038	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		20,329,268	
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)					
1-1号		m3	0.6	103,000	61,800	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)					
1-2号		m3	2	76,880	153,760	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)					
1-3号		m3	4.4	68,210	300,124	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)					
2号		m3	12.2	69,940	853,268	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)					
2-2号		m3	92	69,940	6,434,480	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)					
3号		m3	16.1	69,940	1,126,034	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)					
5号		m3	21.3	69,940	1,489,722	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)					
6号		m3	13.4	69,940	937,196	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)					
7号		m3	17.3	69,940	1,209,962	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)					
7-1号		m3	23.3	69,940	1,629,602	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)					
8号		m3	8	67,470	539,760	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)					
10-1号		m3	4.3	76,880	330,584	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)					
10-2号		m3	20.5	66,080	1,354,640	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重力式擁壁 11号	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	10.1	71,000	717,100	
重力式擁壁 13号	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	13.8	72,700	1,003,260	
重力式擁壁 18号	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	8.6	69,940	601,484	
重力式擁壁 21号	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	5.6	75,980	425,488	
重力式擁壁 22号	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	16.6	69,940	1,161,004	
プレキャスト擁壁工		式	1		20,282,770	
プレキャスト擁壁	1.0mを超え2.0m以下	m	63	11,940	752,220	
プレキャスト擁壁	2.0mを超え3.5m以下	m	102	15,080	1,538,160	
地盤改良	安定処理 quck=400kN/m2 改良厚1.0m	m2	80	3,518	281,440	
地盤改良	安定処理 quck=400kN/m2 改良厚1.7m	m2	30	5,905	177,150	
止水コンクリート	t=100mm 18-8-40(高炉)	m3	3	246,100	738,300	
嵩上げコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	32	127,400	4,076,800	
プレキャスト擁壁材料費	プレキャストL型擁壁	式	1		12,718,700	
カルバート工		式	1		5,497,366	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストカルハート工		式	1		5,497,366	
プレキャストボックス	T-25 B1000-H1400	m	1.9	19,180	36,442	
プレキャストボックス	T-25 B1500-H900	m	20	28,540	570,800	
プレキャストボックス材料費		式	1		4,890,124	
排水構造物工		式	1		22,977,349	
作業土工		式	1		713,291	
側溝工		式	1		2,406,520	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	180	9,847	1,772,460	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉)	m2	140	4,529	634,060	
管渠工		式	1		9,151,580	
鉄筋コンクリート台付管	D600	m	156	44,700	6,973,200	
鉄筋コンクリート台付管	D800	m	43	50,660	2,178,380	
集水桝・マンホール工		式	1		9,095,970	
現場打ち集水桝	G1-B800-L800-H800 18-8-40(高炉)	箇所	1	93,320	93,320	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	G1-B1000-L1000-H4800 18-8-40(高炉)	箇所	1	842,500	842,500	
現場打ち集水桝	G1-B1000-L1500-H3100 18-8-40(高炉)	箇所	1	602,000	602,000	
現場打ち集水桝	G1-B1200-L1000-H2600 18-8-40(高炉)	箇所	1	449,400	449,400	
現場打ち集水桝	G1-B1200-L1000-H2700 18-8-40(高炉)	箇所	1	487,200	487,200	
現場打ち集水桝	G2-B350-L1100-H1700 18-8-40(高炉)	箇所	1	190,100	190,100	
現場打ち集水桝	G2-B590-L900-H1400 18-8-40(高炉)	箇所	1	170,300	170,300	
現場打ち集水桝	G2-B900-L900-H1300 18-8-40(高炉)	箇所	1	198,900	198,900	
現場打ち集水桝	G2-B1000-L800-H1600 18-8-40(高炉)	箇所	1	218,400	218,400	
現場打ち集水桝	G2-B1000-L2000-H1700 18-8-40(高炉)	箇所	1	389,700	389,700	
現場打ち集水桝	G2-B1100-L1100-H1500 18-8-40(高炉)	箇所	2	252,300	504,600	
現場打ち集水桝	G2-B1500-L2300-H1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	360,400	360,400	
現場打ち集水桝	G2-B1500-L2300-H1800 18-8-40(高炉)	箇所	1	529,300	529,300	
鋼製グレーチング 蓋	T-6 集水桝1000×1500用 ホール固定式 細目 二枚割	組	1	277,900	277,900	
鋼製グレーチング 蓋	T-25 集水桝800×800用 ホール固定式 細目	組	1	80,350	80,350	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼製グレーチング 蓋	T-6 集水桝1200×1000用 ボルト固定式 細目 二枚割	組	2	194,900	389,800	
鋼製グレーチング 蓋	T-6 集水桝1000×1000用 ボルト固定式 細目 二枚割	組	1	152,900	152,900	
プレキャストマンホール	H1800タイプ 鋳鉄製蓋T-25 φ600用	箇所	1	1,244,000	1,244,000	
プレキャストマンホール	H2100タイプ 鋳鉄製蓋T-25 φ600用	箇所	1	839,900	839,900	
プレキャストマンホール	H3000タイプ 鋳鉄製蓋T-25 φ600用	箇所	1	1,075,000	1,075,000	
地下排水工		式	1		458,060	
地下排水 (A型)	高密度ポリエチレン管 有孔 φ200 ダブル管	m	58	7,609	441,322	
地下排水 (B1型)	波状管	m	2	8,369	16,738	
場所打水路工		式	1		59,580	
現場打水路	内幅1300mm 内高600mm 18-8-40(高炉)	m	1.2	49,650	59,580	
プレキャスト水路工	内幅1300mm 内高600mm 18-8-40(高炉)	式	1		1,092,348	
プレキャストU形水路	U-B1300-H600	m	19.1	23,280	444,648	
プレキャストU形水路材料費	U-B1300-H600	式	1		647,700	
構造物撤去工		式	1		2,192,029	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工						
		式	1		1,228,814	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物					
		m3	93	10,680	993,240	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物					
		m3	5	19,060	95,300	
舗装版破碎	アスファルト舗装版					
		m2	677	207.2	140,274	
運搬処理工						
		式	1		963,215	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	93	1,259	117,087	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	5	1,573	7,865	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	34	1,607	54,638	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	93	5,875	546,375	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	5	7,500	37,500	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	34	5,875	199,750	
道路付属施設工						
		式	1		1,782,433	
作業土工						
		式	1		64,033	
道路付属物工						
		式	1		1,718,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
3号斜路付階段						
		箇所	1	922,900	922,900	
4号斜路付階段						
		箇所	1	795,500	795,500	
仮設工						
		式	1		5,568,990	
工事用道路工						
		式	1		639,390	
大型土のう	撤去					
		式	1		639,390	
交通管理工						
		式	1		4,929,600	
交通誘導警備員						
		式	1		4,929,600	
直接工事費						
		式	1		99,486,605	
共通仮設費						
		式	1		14,690,830	
共通仮設費						
		式	1		3,031,830	
技術管理費						
		式	1		1,225,830	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,146,000	
土質試験費						
		式	1		15,600	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		64,230	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,806,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,659,000	
純工事費		式	1		114,177,435	
現場管理費		式	1		33,670,000	
工事原価		式	1		147,847,435	
一般管理費等		式	1		19,472,565	
工事価格		式	1		167,320,000	
消費税相当額		式	1		16,732,000	
工事費計		式	1		184,052,000	