

単 価 合 意 書

令和 8 年 6 月 1 日に契約した R 8 洲本バイパス宇山交差点周辺部改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 7 月 1 日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町 3 番 1 1 号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局兵庫国道事務所長 南 知之

受注者 住所 姫路市北条口三丁目 2 2 番地

氏名 株式会社 神崎組

代表取締役社長 神崎 文吾

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		116,069,470	
道路土工						
		式	1		15,339,650	
掘削工(ICT)						
		m3	6,500		2,092,350	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 以上10,000m3未満					6,500m3
		式	1		2,092,350	
路体盛土工						
		m3	720		2,803,008	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					440m3
		式	1		2,594,240	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					280m3
		式	1		208,768	
路体盛土工(ICT)						
		m3	3,900		1,643,154	
路体(築堤)盛土(ICT)						3,900m3
		式	1		884,130	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					840m3
		式	1		581,952	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					840m3
		式	1		177,072	
路床盛土工(ICT)						
		m3	370		121,138	
路床盛土(ICT)						370m3
		式	1		121,138	
残土処理工						
		式	1		8,680,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					2,480m ³
		式	1		5,022,000	
残土等処分						2,480m ³
		式	1		3,658,000	
地盤改良工						
		式	1		39,968,476	
路床安定処理工						
		式	1		566,422	
安定処理	平均改良深さ0.5m 固化材添加量140kg/m ³ セメント系(一般軟弱土用)	m ²	210	2,309	484,890	
安定処理	平均改良深さ0.54m 固化材添加量50kg/m ³ セメント系(一般軟弱土用)	m ²	14	1,524	21,336	
安定処理	平均改良深さ0.66m 固化材添加量50kg/m ³ セメント系(一般軟弱土用)	m ²	8	1,634	13,072	
安定処理	平均改良深さ1.02m 固化材添加量50kg/m ³ セメント系(一般軟弱土用)	m ²	18	2,618	47,124	
固結工						
		式	1		36,551,286	
スリー搅拌	杭径1600mm 打設長3m以上10m以下 平均杭長5.64m 固化材添加量0.402t/m	本	31	178,926	5,546,706	
スリー搅拌	杭径1600mm 打設長10m超20m以下 平均杭長13.48m 固化材添加量0.402t/m	本	39	312,688	12,194,832	
スリー搅拌	杭径1600mm 打設長20m超30m以下 平均杭長20.11m 固化材添加量0.402t/m	本	43	437,436	18,809,748	
ジ ン ク ス タ イ ル 敷 設 工						
		式	1		2,850,768	
液状化変形抑制工	Tmax=50kN/m					
		m ²	501	1,808	905,808	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
置換	C-40					
		m3	480	4,052	1,944,960	
擁壁工						
		式	1		19,592,690	
作業土工						
		式	1		568,680	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		2,332,207	
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)					
(16号)		m3	0.7	95,063	66,544	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)					
(16号)		m3	7	70,869	496,083	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)					
(16号)		m3	30	58,986	1,769,580	
場所打擁壁工						
(L型擁壁(1号))		式	1		3,195,406	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm					
		m2	40	3,957	158,280	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)					
		m3	33	27,562	909,546	
鉄筋	SD345 D13					
		t	1.17	291,563	341,128	
鉄筋	SD345 D16～D25					
		t	1.55	248,038	384,458	
型枠	一般型枠					100m2
		式	1		942,400	
足場	安全柵必要					90掛m2
		式	1		427,050	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水抜パイプ	一般管 VP-75	m	1	784.1	784	
排水材設置(構造物背面排水材)	300×50	m	16	1,985	31,760	
プレキャスト擁壁工		式	1		2,098,125	
プレキャストL型擁壁 (2号)	1.0mを超え2.0m以下	m	8	85,547	684,376	
プレキャストL型擁壁 (2号)	2.0mを超え3.5m以下	m	12	100,162	1,201,944	
裏込砕石	再生クラッシュラン40～0	m3	3	6,684	20,052	
排水材設置(構造物背面排水材)	W=1000mm t=10mm	m	19	1,479	28,101	
止水コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.3	37,961	11,388	
嵩上げコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	76,132	152,264	
帯鋼補強土壁・アソカ補強土壁工 (2号補強土壁)		式	1		11,398,272	
補強土壁基礎	底幅40cm 高さ20cm 18-8-40(高炉)	m	49	6,472	317,128	
補強土壁基礎	間詰部 18-8-40(高炉)	箇所	2	8,036	16,072	
補強土壁壁面材組立・設置	アソカ補強土壁 t=115	m2	120	32,370	3,884,400	
補強材取付	アソカ補強土壁	m	568	4,620	2,624,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
補強土盛土		m3	450	1,018	458,100	
笠コンクリート	18-8-40(高炉)	m	49	59,906	2,935,394	
背面排水層	再生クラッシュラン RC-40	m3	58	3,258	188,964	
地下排水(縦断)	高密度ポリエチレン管 φ150 ダブル構造 有孔管	m	49	6,106	299,194	
地下排水(横断)	高密度ポリエチレン管 φ150 ダブル構造 有孔管	m	17	6,106	103,802	
基盤排水層	再生クラッシュラン RC-40	m3	83	4,486	372,338	
構造物端部処理	土のう 中詰材 クラッシュラン C-40	m	15	13,248	198,720	
カルハート工		式	1		29,236,448	
作業土工		式	1		302,579	
置換工		式	1		98,200	
置換	RC-40	m3	40	2,455	98,200	
プレキャストカルハート工		式	1		28,637,300	
プレキャストボックス	内幅 5.0m 内高 4.3m	m	10	2,863,730	28,637,300	
地覆工		式	1		198,369	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	24-12-25(高炉)					
		m3	2	37,961	75,922	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.1	291,563	29,156	
型枠	一般型枠					11m2
		式	1		93,291	
排水構造物工						
		式	1		794,224	
作業土工						
		式	1		20,686	
側溝工						
		式	1		592,410	
プレキャストU型側溝	PU1-B300×H300					
		m	65	9,114	592,410	
集水桝・マンホール工						
		式	1		181,128	
現場打ち集水桝	G2-B500×L500×H800 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	62,519	62,519	
現場打ち集水桝	G2-B500×L500×H900 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	66,143	66,143	
縞鋼板蓋	B500×L500用 t=4.5mm HDZT63					
		組	2	26,233	52,466	
防護柵工						
		式	1		808,938	
防止柵工						
		式	1		808,938	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 景観色(タ ークブラウン)					
		m	78	10,371	808,938	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		578,432	
構造物取壊し工		式	1		98,250	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,825	98,250	
排水構造物撤去工		式	1		261,236	
暗渠排水管撤去	VP-300	m	15	366.3	5,494	
コレクターフリューム撤去	350×350	m	181	1,329	240,549	
蓋版撤去	グレーチング 蓋 T-25 300×1000	枚	2	218.9	437	
蓋版撤去	グレーチング 蓋 T-25 500×500	枚	2	546.5	1,093	
蓋版撤去	縞鋼板 9×1524×3024	枚	13	1,051	13,663	
運搬処理工		式	1		218,946	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,156	11,560	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	5,349	53,490	
現場発生品運搬	排水管、コレクターフリューム、グレーチング 蓋、縞鋼板	式	1		153,896	9.56t
仮設工		式	1		9,750,612	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路工						
		式	1		4,401,588	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	130	618.9	80,457	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm					
		m2	810	541.8	438,858	
大型土のう	耐候性 短期仮設(1年)対応					
		袋	360	6,796	2,446,560	
大型土のう撤去						
		袋	280	860.3	240,884	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用材					
		袋	51	14,113	719,763	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					230m3
		式	1		159,344	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					230m3
		式	1		48,484	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)					
		m3	41	2,667	109,347	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	41	3,851	157,891	
交通管理工						
		式	1		5,349,024	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					369人日
		式	1		5,349,024	
直接工事費						
		式	1		116,069,470	
共通仮設費						
		式	1		20,697,195	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費						
		式	1		9,441,686	
運搬費						
		式	1		7,491,228	
重建設機械分解組立輸送費						1回
		式	1		7,491,228	
技術管理費						
		式	1		1,109,095	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,043,508	
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験					1検体
		式	1		7,102	
道路施設基本データ作成費用						1工事
		式	1		58,485	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		841,363	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		11,255,509	
純工事費						
		式	1		136,766,665	
現場管理費						
		式	1		40,926,310	
工事原価						
		式	1		177,692,975	
一般管理費等						
		式	1		29,907,025	
工事価格						
		式	1		207,600,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		20,760,000	
工事費計		式	1		228,360,000	