

単 価 合 意 書

令和8年7月15日に契約したR8国道2号小束山6交差点改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8 年 7 月 29日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町3番11号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局兵庫国道事務所長 南 知之

受注者 住所 兵庫県神戸市垂水区塩屋町四丁目4番12号

氏名 窪田工業株式会社

代表取締役 窪田 昌実

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		26,453,706	
道路土工						
		式	1		329,534	
掘削工						
		m3	50		76,824	
掘削 (夜間)	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					
		式	1		76,824	
残土処理工						
		式	1		252,710	
整地 (夜間)	残土受入れ地での処理					
		式	1		9,143	
土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		243,567	
舗装工						
		式	1		17,208,780	
アスファルト舗装工						
		式	1		999,180	
下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 150mm					
		m2	140	1,164	162,960	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm					
		m2	140	1,351	189,140	
基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 施工幅員1.4m以上3.0m以下					
		m2	140	2,202	308,280	
表層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度アスコン(20)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 施工幅員1.4m以上3.0m以下					
		m2	140	2,420	338,800	
切削オーバーレイ工						
		式	1		16,209,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切削オーバーレイ (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)改質Ⅱ型DS3000	m2	4,000	3,576	14,304,000	
殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻(切削)	m3	200	5,653	1,130,600	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(切削)	m3	200	3,875	775,000	
縁石工		式	1		845,231	
作業土工		式	1		117,273	
縁石工		式	1		727,958	
歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	m	77	9,454	727,958	
標識工		式	1		612,116	
小型標識工		式	1		612,116	
標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ 3.8m 2基以下	基	1	97,388	97,388	
標識柱 (夜間)	単柱式 径89.1 柱長さ 3.25m 2基以下	基	1	105,000	105,000	
標識板 (夜間)	注意喚起 B1300×H950 広角ガラス贴膜型	枚	1	215,049	215,049	
標識板 (夜間)	注意喚起 B1300×H950 カプセルガラス贴膜・カプセルレンズ型	枚	1	140,553	140,553	
標識移設 (夜間)	規制標識	基	1	54,126	54,126	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		1,266,654	
区画線工		式	1		1,266,654	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1,140	493	562,020	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	220	530	116,600	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	280	1,222	342,160	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	190	1,200	228,000	
区画線消去 (夜間)	削取り式	m	18	993	17,874	
道路付属施設工		式	1		1,022,248	
道路付属物工		式	1		1,022,248	
視線誘導標移設 (夜間)	反射型 土中埋込 10本未満	本	2	8,382	16,764	
車線分離標 (夜間)	φ80, H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	26	30,691	797,966	
張りコンクリート	t=10cm 18-8-40 (高炉)	m ²	43	4,826	207,518	
構造物撤去工		式	1		812,640	
構造物取壊し工		式	1		498,815	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し (夜間)	無筋構造物 機械施工	m3	25	14,337	358,425	
コンクリート版切断 (夜間)	コンクリート版 t=10cm	m	78	1,181	92,118	
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	56	862	48,272	
運搬処理工		式	1		313,825	
殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	m3	25	6,626	165,650	
殻処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	m3	25	5,927	148,175	
仮設工		式	1		4,356,503	
交通管理工		式	1		4,356,503	
交通誘導警備員 (昼間)		式	1		581,069	
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		3,775,434	
直接工事費		式	1		26,453,706	
共通仮設費		式	1		5,035,507	
共通仮設費		式	1		752,507	
運搬費		式	1		146,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費						
		式	1		146,700	
技術管理費						
		式	1		57,807	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		57,807	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		548,000	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		4,283,000	
純工事費						
		式	1		31,489,213	
現場管理費						
		式	1		11,123,000	
工事原価						
		式	1		42,612,213	
一般管理費等						
		式	1		6,287,787	
工事価格						
		式	1		48,900,000	
消費税相当額						
		式	1		4,890,000	
工事費計						
		式	1		53,790,000	