

単 価 合 意 書

令和8年7月24日に契約したR8兵庫国道管内国道43号他舗装修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年8月5日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町3番11号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 兵庫国道事務所長 南 知之

受注者 住所 大阪府門真市深田町22番6号

氏名 北川ヒューテック株式会社 関西支店

取締役支店長 濱村 浩司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (佐野地区)		式	1		43,419,468	
舗装工		式	1		35,712,263	
舗装打換え工 A		式	1		26,484,902	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	18	1,367	24,606	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m ²	2,860	1,014	2,900,040	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬距離6.0km以下	m ³	572	1,836	1,050,192	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m ³	572	3,857	2,206,204	
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m ²	2,860	888.5	2,541,110	
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm	m ²	2,860	3,777	10,802,220	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	m ²	2,860	2,024	5,788,640	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離19.5km以下	m ³	290	2,728	791,120	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	290	1,313	380,770	
切削オーバーレイ工		式	1		9,227,361	
切削オーバーレイ A	一層 再生密粒度アスコン(20) t=50	m ²	2,860	2,980	8,522,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬距離5.0km以下	m3	143	1,070	153,010	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	143	3,857	551,551	
区画線工		式	1		552,773	
区画線工		式	1		552,773	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	750	365.2	273,900	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	m	330	438.9	144,837	
溶融式区画線	溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	68	927	63,036	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	85	835.3	71,000	
仮設工		式	1		7,154,432	
仮舗装工		式	1		5,788,640	
表層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	式	1		5,788,640	
交通管理工		式	1		1,365,792	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		1,365,792	
直接工事費		式	1		43,419,468	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		7,677,316	
共通仮設費		式	1		1,143,526	
運搬費		式	1		141,000	
建設機械運搬費		式	1		141,000	
技術管理費		式	1		628,594	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,575	
道路工事完成図書等作成費		式	1		528,978	
全国道路施設点検データへ登録費		式	1		41,041	
現場環境改善費（率計上）		式	1		373,932	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,533,790	
純工事費		式	1		51,096,784	
現場管理費		式	1		16,883,518	
工事原価		式	1		121,290,299	
一般管理費等		式	1		19,709,701	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		141,000,000	
消費税相当額		式	1		14,100,000	
工事費計		式	1		155,100,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (五合橋地区)		式	1		33,581,490	
舗装工		式	1		29,408,921	
舗装打換え工 B		式	1		21,949,714	
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 時間的制約著しく有	m	65	1,755	114,075	
舗装版破碎(急速施工) (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 時間的制約著しく有	m ²	1,240	1,804	2,236,960	
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻(掘削) 運搬距離3.0km以下 時間的制約著しく有	m ³	311	1,738	540,518	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	m ³	311	6,429	1,999,419	
下層路盤 (夜間)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm 時間的制約著しく有	m ²	1,240	861.8	1,068,632	
上層路盤 (夜間)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm 時間的制約著しく有	m ²	1,240	753	933,720	
上層路盤 (夜間)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 150mm 時間的制約著しく有	m ²	1,240	5,719	7,091,560	
基層 (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 時間的制約著しく有	m ²	1,240	1,844	2,286,560	
中間層 (夜間)	改質As再生粗粒度Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 時間的制約著しく有	m ²	1,240	2,328	2,886,720	
土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離28.5km以下 時間的制約著しく有	m ³	310	4,628	1,434,680	
残土等処分 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	310	4,377	1,356,870	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切削オーバーレイ工						
		式	1		7,280,457	
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下 時間的 制約著しく有	m	33	882.1	29,109	
切削オーバーレイ B(夜間)	一層 改質As密粒Ⅱ型(20)t=50 時間的制約著しく有	m ²	1,720	3,848	6,618,560	
殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻(切削) 運搬距離2.5km以 下 時間的制約著しく有	m ³	86	929	79,894	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(切削)	m ³	86	6,429	552,894	
アスファルト舗装補修工						
		式	1		178,750	
クラック処理 (夜間)	w=0.5m ガラス基材 時間的制約著 しく有	m	143	1,250	178,750	
区画線工						
		式	1		196,781	
区画線工						
		式	1		196,781	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 時間的制約著 しく有	m	100	504.8	50,480	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 時間的制約著 しく有	m	84	543.8	45,679	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 時間的制約著 しく有	m	6	935	5,610	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 時間的制約著 しく有	m	14	1,242	17,388	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 時間的制約著しく有	m	62	1,252	77,624	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		3,975,788	
仮舗装工						
		式	1		2,286,560	
表層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm					
(夜間)	時間的制約著しく有	式	1		2,286,560	
交通管理工						
		式	1		1,689,228	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A					
(夜間)		式	1		920,952	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
(夜間)		式	1		768,276	
直接工事費						
		式	1		33,581,490	
共通仮設費						
		式	1		6,297,026	
共通仮設費						
		式	1		795,655	
運搬費						
		式	1		137,169	
建設機械運搬費						
		式	1		137,169	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		658,486	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		5,501,371	
純工事費						
		式	1		39,878,516	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		13,431,481	
工事原価		式	1		53,309,997	