

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号横断歩道橋修繕工事
工事地名	(自)兵庫県尼崎市東本町 1 丁目地先 (至)兵庫県神戸市灘区新在家南町 1 丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	219日間	自 令和 8年 8月 5日 至 令和 9年 3月11日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号横断歩道橋修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	40,327,812		
舗装工	式	1	665,272		
薄層カー舗装工	式	1	175,624	薄層舗装 エポキシ系樹脂モルタル舗装 舗装厚4mm；下地処理、フ ォライマー含む	23 m2
				薄層舗装(階段ステップ部) エポキシ系樹脂モルタル舗装 舗装厚4mm；下地処理、フ ォライマー含む	0.4 m2
橋面防水工	式	1	489,648	橋面防水 ；下地処理、接着剤、防水材含む	23 m2
				シーリング材設置 シリコン系樹脂 シーリング材20mm；プライマー含む	22 m
橋梁補修工	式	1	10,983,709		
当て板補修工(柱部)	式	1	1,057,636	当て板補強板 製作・加工 SS400；間接労務費、工場管理費、工場塗装含む	0.05 t
				塗膜除去 剥離剤使用量 1.0kg/m2(1回塗布)；回収、場内 運搬含む	0.8 m2
				芯出し素地調整 動力工具処理；	0.8 m2
				当て板設置(柱部) G≦20；	8 部材
				現場孔明 φ21.5；	96 本
				片側施工用高力ボルト MUT 20-20；片側施工用高力ボルト、ボルト締付け、 ピンテール仕上げ含む	96 本
当て板補修工(通路部)	式	1	9,768,126	当て板補強板 製作・加工 SS400；間接労務費、工場管理費、工場塗装含む	1.1 t
				芯出し素地調整 動力工具処理；	24 m2

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号横断歩道橋修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				当て板設置(通路部)	1. 1	t
				；極低頭ボルト、極低頭ボルト締付け含む		
				現場孔明	1, 839	本
				φ 11、φ 12； 片側施工用高力ボルト	147	本
				TRS φ 10×23；片側施工用高力ボルト、ボルト締付け、ピンテール仕上げ含む		
根巻きコンクリート撤去復旧工	式	1	157, 947	シーラ材設置	21	m
				シリコン系 シール辺長6mm；プライマー含む		
				根巻き補修	0. 08	m3
橋梁補修工	式	1	4, 223, 920	無収縮モルタル；はつり、積込、プライマー、型枠、根 巻補修材含む		
				シーラ材設置	3	m
				シリコン系樹脂 シール辺長10mm；プライマー含む		
接合部補強工(第2径間)	式	1	2, 779, 320	接合部補強材 製作・加工	0. 42	t
				SM400A, SM400B, SS400；間接労務費、工場管理費 、工場塗装含む		
				塗膜除去	0. 6	m2
				剥離剤使用量 1. 0kg/m2(1回塗布)；回収、場内 運搬含む		
				芯出し素地調整	0. 6	m2
				動力工具処理；		
				接合部補強材設置	8	部材
				20＜G≤40；		
				緩衝ピン設置	8	組
				φ 46；緩衝ピン含む		
				現場孔明	32	本
				φ 24. 5；		
				摩擦接合用高力ボルト	32	本
				各種；摩擦接合用高力ボルト、ボルト締付け、ピンテール 仕上げ含む		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号横断歩道橋修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
接合部補強工(第3径間)	式	1	1,389,580	接合部補強材 製作・加工 SM400A, SM400B, SS400 ; 間接労務費、工場管理費 、工場塗装含む	0.21	t
				塗膜除去 剥離剤使用量 1.0kg/m2(1回塗布) ; 回収、場内 運搬含む	0.3	m2
				芯出し素地調整 動力工具処理 ;	0.3	m2
				接合部補強材設置 20<G≤40 ;	4	部材
				緩衝ピン設置 φ46 ; 緩衝ピン含む	4	組
				現場孔明 φ24.5 ;	16	本
				摩擦接合用高力ボルト 各種 ; 摩擦接合用高力ボルト、ボルト締付け、ピンテール 仕上げ含む	16	本
目地部対策工	式	1	55,020	目地部対策 シリコン系 幅30mm 厚30mm ; 高機能止水材、プ ライマー、シール材含む	2	m
橋梁補修工	式	1	11,447,546			
ひび割れ補修工	式	1	195,000	低圧注入工法 エポキシ樹脂系(3種) 施工延長 : 15.1m ; 下地清 掃、シール材、注入器具取付、注入材の注入(追加注 入含む)、シール材・注入器具の撤去、仕上げ含む	1	構造物
断面修復工	式	1	729,100	断面修復 左官工法 ポリマーセメントモルタル : 0.208m3 ; カッター、は つり、積込、運搬、鉄筋クレン、防錆処理及びプライマー 、断面修復材含む	1	構造物
剥落防止工	式	1	10,106,850	剥落防止 シート貼付工法 (可視可能型) ; 表面処理(サンダーケ レン)、プライマー塗布、不陸整正(パテ塗布)、含浸、シート 貼付含む	219	m2

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号横断歩道橋修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
炭素繊維シート補強工	式	1	354,456	下地処理	0.6	m2
				サンダーケレン；		
				プライマー塗布	0.6	m2
				エポキシ樹脂系 0.2kg/m2；		
				不陸修正	0.6	m2
				エポキシ樹脂パテ 1.3kg/m2；		
金属パテ補修工	式	1	62,140	連続繊維シート	0.6	m2
				目付量200kg/m2 1方向 1層；含浸接着剤含む		
				仕上げ塗装	0.6	m2
橋梁補修工	式	1	6,143,990	中塗り+上塗り ウレタン樹脂系；		
				金属パテ補修	1	箇所
ひび割れ補修工	式	1	180,400	高欄部 セラミック金属パテ 0.1m2以下/箇所；素地調整、金属パテ補修材含む		
				低圧注入工法	1	構造物
断面修復工	式	1	339,700	エポキシ樹脂系(3種) 施工延長：9.3m；下地清掃、シール材、注入器具取付、注入材の注入(追加注入含む)、シール材・注入器具の撤去、仕上げ含		
				断面修復	1	構造物
剥落防止工	式	1	5,261,100	左官工法 ポリマーセメントモルタル：0.076m3；カッター、はつり、積込、運搬、鉄筋ケレン、防錆処理及びプライマー、断面修復材含む		
				剥落防止	114	m2
炭素繊維シート補強工	式	1	362,790	シート貼付工法（可視可能型）；表面処理(サンダーケレン)、プライマー塗布、不陸修正(パテ塗布)、含浸、シート貼付含む		
				下地処理	0.3	m2
				サンダーケレン；		
				プライマー塗布	0.3	m2
				エポキシ樹脂系 0.2kg/m2；		
				不陸修正	0.3	m2
炭素繊維シート補強工	式	1	362,790	エポキシ樹脂パテ 1.3kg/m2；		
				連続繊維シート	0.3	m2

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号横断歩道橋修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				目付量200kg/m2 1方向 1層；含浸接着剤含む 仕上げ塗装 中塗り+上塗り ウレタン樹脂系；	0.3	m2
現場塗装工	式	1	89,758			
橋梁塗装工 (F-11)	式	1	89,758	素地調整 継手部 動力工具処理 ISO St3； ミストコート 継手部 変性エポキシ樹脂塗料下塗り 130g/m2×1回 ハケ・ローラー； 下塗り 継手部 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 500g/m2×2回 ハケ・ローラー； 中塗り 継手部 ふっ素樹脂塗料中塗り 淡彩 140g/m2×1回 ハケ・ローラー； 上塗り 継手部 ふっ素樹脂塗料上塗り 淡彩 120g/m2×1回 ハケ・ローラー；	2 2 2 2 2	m2 m2 m2 m2 m2
現場塗装工	式	1	366,459			
橋梁塗装工 (F-11)	式	1	224,395	素地調整 継手部 動力工具処理 ISO St3； ミストコート 継手部 変性エポキシ樹脂塗料下塗り 130g/m2×1回 ハケ・ローラー； 下塗り 継手部 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 500g/m2×2回 ハケ・ローラー； 中塗り 継手部 ふっ素樹脂塗料中塗り 淡彩 140g/m2×1回 ハケ・ローラー； 上塗り 継手部 ふっ素樹脂塗料上塗り 淡彩 120g/m2×1回 ハケ・ローラー；	5 5 5 5 5	m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名		R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号横断歩道橋修繕工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					回 ハケ・ローラー；	
橋梁塗装工(RC-Ⅱ)	式	1	142,064	塗膜除去 剥離剤使用量 1.0kg/m2(1回塗布)；回収、場内 運搬含む 素地調整(小規模) 2種ケレン(電動工具と手工具の併用)； 下塗(小規模) 有機ゾンクリッチペイント 下塗(240g/m2) はけ・ローラー ； 下塗(小規模) 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(200g/m2×2回) は け・ローラー； 中塗(小規模) 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗(140g/m2) はけ・ロ ーラー 淡彩； 上塗(小規模) 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗(120g/m2) はけ・ロ ーラー 淡彩；	0.3	m2
					0.3	m2
					0.3	m2
					0.3	m2
					0.3	m2
					0.3	m2
					0.3	m2
現場塗装工	式	1	18,940			
橋梁塗装工(RC-Ⅱ)	式	1	18,940	塗膜除去 剥離剤使用量 1.0kg/m2(1回塗布)；回収、場内 運搬含む 素地調整(小規模) 2種ケレン(電動工具と手工具の併用)； 下塗(小規模) 有機ゾンクリッチペイント 下塗(240g/m2) はけ・ローラー ； 下塗(小規模) 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(200g/m2×2回) は け・ローラー； 中塗(小規模) 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗(140g/m2) はけ・ロ	0.04	m2
					0.04	m2
					0.04	m2
					0.04	m2
					0.04	m2

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号横断歩道橋修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ーラー 淡彩； 上塗(小規模) 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗(120g/m2) はけ・ロ ーラー 淡彩；	0.04	m2
構造物撤去工	式	1	310,500			
構造物取壊し工	式	1	308,200	薄層舗装はぎ取り t=5mmを超え10mm以下 人力施工；	23	m2
運搬処理工	式	1	2,300	殻運搬 コンクリート殻(無筋) DID区間 運搬距離10.5km以下 人力積込； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.08	m3
構造物撤去工	式	1	1,645			
運搬処理工	式	1	1,645	殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.2	m3
構造物撤去工	式	1	658			
運搬処理工	式	1	658	殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.08	m3
仮設工	式	1	669,615			
交通管理工	式	1	655,200	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1	式
足場工	式	1	14,415	足場 単管足場；設置、撤去、損料、安全柵含む	1	式
仮設工	式	1	519,800			
交通管理工	式	1	327,600	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1	式
足場工	式	1	192,200	足場 単管足場；設置、撤去、損料、安全柵含む	1	式

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号横断歩道橋修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	3, 157, 200	
交通管理工	式	1	826, 800	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；
足場工	式	1	2, 330, 400	足場 吊足場 桁高1.5m未満；設置、撤去、両側朝顔、 板張防護、損料含む 足場 単管足場；設置、撤去、損料、安全ネット含む 高所作業車 トラック架装リフト車 フォーム型・標準デッキ 作業床高さ12 m；
仮設工	式	1	1, 728, 800	
交通管理工	式	1	265, 200	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；
足場工	式	1	1, 463, 600	足場 単管足場；設置、撤去、損料、安全ネット含む 高所作業車 トラック架装リフト車 フォーム型・標準デッキ 作業床高さ12 m；
直接工事費	式	1	40, 327, 812	
共通仮設費	式	1	8, 421, 220	
共通仮設費	式	1	884, 220	
技術管理費	式	1	64, 220	道路施設基本データ作成費
現場環境改善費（率計上）	式	1	820, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7, 537, 000	

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号横断歩道橋修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	48,749,032	
現場管理費	式	1	25,289,000	
工事原価	式	1	74,038,032	
一般管理費等	式	1	14,101,968	
工事価格	式	1	88,140,000	