

単 価 合 意 書

令和 8 年 8 月 4 日に契約した R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号横断歩道橋修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 8 月 1 7 日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町 3 番 1 1 号

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

兵庫国道事務所長 南 知之

受注者 住所 大阪府大阪市住之江区平林南 1 - 3 - 3 0

氏名 酒井工業株式会社 大阪本社

本社長 瀧原 伸夫

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
		式	1		36,186,284	
舗装工						
(新在家歩道橋)		式	1		596,918	
薄層カー舗装工						
		式	1		157,570	
薄層舗装	エポキシ系樹脂モルタル舗装 舗装厚4mm					
		m2	23	6,729	154,767	
薄層舗装(階段ステップ部)	エポキシ系樹脂モルタル舗装 舗装厚4mm					
		m2	0.4	7,009	2,803	
橋面防水工						
		式	1		439,348	
橋面防水						
		m2	23	15,254	350,842	
シール材設置	シリコン系樹脂 シール辺長20mm					
		m	22	4,023	88,506	
橋梁補修工						
(新在家歩道橋)		式	1		9,855,827	
当て板補修工(柱部)						
		式	1		949,006	
当て板補強板 製作・加工	SS400					
		t	0.05	1,018,460	50,923	
塗膜除去	剥離剤使用量 1.0kg/m2(1回塗布)					
		m2	0.8	8,782	7,025	
芯出し素地調整	動力工具処理					
		m2	0.8	31,513	25,210	
当て板設置(柱部)	G≤20					
		部材	8	20,907	167,256	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場孔明	φ 21.5					
		本	96	1,940	186,240	
片側施工用高力ボルト	MUTF 20-20					
		本	96	5,337	512,352	
当て板補修工(通路部)						
		式	1		8,765,095	
当て板補強板 製作・加工	SS400					
		t	1.1	1,018,460	1,120,306	
芯出し素地調整	動力工具処理					
		m2	24	31,513	756,312	
当て板設置(通路部)						
		t	1.1	2,473,020	2,720,322	
現場孔明	φ 11、φ 12					
		本	1,839	1,940	3,567,660	
片側施工用高力ボルト	TRS φ 10×23					
		本	147	3,714	545,958	
シール材設置	シリコン系 シール辺長6mm					
		m	21	2,597	54,537	
根巻きコンクリート撤去復旧工						
		式	1		141,726	
根巻き補修	無収縮モルタル					
		m3	0.08	1,655,559	132,444	
シール材設置	シリコン系樹脂 シール辺長10mm					
		m	3	3,094	9,282	
橋梁補修工						
(石屋川歩道橋)		式	1		3,790,182	
接合部補強工(第2径間)						
		式	1		2,493,929	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
接合部補強材 製作・加工	SM400A, SM400B, SS400					
		t	0.42	1,469,814	617,321	
塗膜除去	剥離剤使用量 1.0kg/m ² (1回塗布)					
		m ²	0.6	8,782	5,269	
芯出し素地調整	動力工具処理					
		m ²	0.6	31,513	18,907	
接合部補強材設置	20<G≤40					
		部材	8	22,630	181,040	
緩衝ピン設置	φ46					
		組	8	183,592	1,468,736	
現場孔明	φ24.5					
		本	32	1,940	62,080	
摩擦接合用高力ボルト	各種					
		本	32	4,393	140,576	
接合部補強工(第3径間)						
		式	1		1,246,883	
接合部補強材 製作・加工	SM400A, SM400B, SS400					
		t	0.21	1,469,814	308,660	
塗膜除去	剥離剤使用量 1.0kg/m ² (1回塗布)					
		m ²	0.3	8,782	2,634	
芯出し素地調整	動力工具処理					
		m ²	0.3	31,513	9,453	
接合部補強材設置	20<G≤40					
		部材	4	22,630	90,520	
緩衝ピン設置	φ46					
		組	4	183,592	734,368	
現場孔明	φ24.5					
		本	16	1,940	31,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
摩擦接合用高力ボルト	各種					
		本	16	4,388	70,208	
目地部対策工						
		式	1		49,370	
目地部対策	シリコン系 幅30mm 厚30mm					
		m	2	24,685	49,370	
橋梁補修工						
(御影西歩道橋)		式	1		10,272,039	
ひび割れ補修工						
		式	1		174,977	
低圧注入工法	エポキシ樹脂系(3種) 施工延長:15.1m					
		構造物	1	174,977	174,977	
断面修復工						
		式	1		654,237	
断面修復	左官工法 ポリマーセメントモルタル:0.208m3					
		構造物	1	654,237	654,237	
剥落防止工						
		式	1		9,069,009	
剥落防止	シート貼付工法(可視可能型)					
		m2	219	41,411	9,069,009	
炭素繊維シート補強工						
		式	1		318,057	
下地処理	サンダーケレン					
		m2	0.6	85,209	51,125	
プライマー塗布	エポキシ樹脂系 0.2kg/m2					
		m2	0.6	117,728	70,636	
不陸修正	エポキシ樹脂パテ 1.3kg/m2					
		m2	0.6	107,947	64,768	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
連続繊維シート	目付量200kg/m2 1方向 1層	m2	0.6	196,782	118,069	
仕上げ塗装	中塗り+上塗り ウレタン樹脂系	m2	0.6	22,433	13,459	
金属パテ補修工		式	1		55,759	
金属パテ補修	高欄部 セラミック金属パテ 0.1m2以下/ 箇所	箇所	1	55,759	55,759	
橋梁補修工 (住吉歩道橋)		式	1		5,513,087	
ひび割れ補修工		式	1		161,876	
低圧注入工法	エポキシ樹脂系(3種) 施工延長:9.3m	構造物	1	161,876	161,876	
断面修復工		式	1		304,820	
断面修復	左官工法 ポリマーセメントモルタル:0.076m3	構造物	1	304,820	304,820	
剥落防止工		式	1		4,720,854	
剥落防止	シート貼付工法(可視可能型)	m2	114	41,411	4,720,854	
炭素繊維シート補強工		式	1		325,537	
下地処理	サンダーケレン	m2	0.3	235,367	70,610	
プライマー塗布	エポキシ樹脂系 0.2kg/m2	m2	0.3	309,845	92,953	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
不陸修正	エポキシ樹脂パテ 1.3kg/m2	m2	0.3	280,861	84,258	
連続繊維シート	目付量200kg/m2 1方向 1層	m2	0.3	209,704	62,911	
仕上げ塗装	中塗り+上塗り ウレタン樹脂系	m2	0.3	49,352	14,805	
現場塗装工 (新在家歩道橋)		式	1		80,534	
橋梁塗装工(F-11)		式	1		80,534	
素地調整	継手部 動力工具処理 ISO St3	m2	2	10,767	21,534	
ミストコート	継手部 変性エポキシ樹脂塗料下塗 130g/m2×1回 ハケ・ローラー	m2	2	2,780	5,560	
下塗	継手部 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 5 00g/m2×2回 ハケ・ローラー	m2	2	18,278	36,556	
中塗	継手部 ふっ素樹脂塗料中塗 淡彩 140g/m2×1回 ハケ・ローラー	m2	2	4,344	8,688	
上塗	継手部 ふっ素樹脂塗料上塗 淡彩 120g/m2×1回 ハケ・ローラー	m2	2	4,098	8,196	
現場塗装工 (石屋川歩道橋)		式	1		328,807	
橋梁塗装工(F-11)		式	1		201,335	
素地調整	継手部 動力工具処理 ISO St3	m2	5	10,767	53,835	
ミストコート	継手部 変性エポキシ樹脂塗料下塗 130g/m2×1回 ハケ・ローラー	m2	5	2,780	13,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下塗	継手部 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 500g/m ² ×2回 はけ・ローラー	m ²	5	18,278	91,390	
中塗	継手部 ふっ素樹脂塗料中塗 淡彩 140g/m ² ×1回 はけ・ローラー	m ²	5	4,344	21,720	
上塗	継手部 ふっ素樹脂塗料上塗 淡彩 120g/m ² ×1回 はけ・ローラー	m ²	5	4,098	20,490	
橋梁塗装工(RC-Ⅱ)		式	1		127,472	
塗膜除去	剥離剤使用量 1.0kg/m ² (1回塗布)	m ²	0.3	8,782	2,634	
素地調整(小規模)	2種クレン(電動工具と手工具の併用)	m ²	0.3	32,366	9,709	
下塗(小規模)	有機シンクリッチペイント 下塗(240g/m ²) はけ・ローラー	m ²	0.3	156,313	46,893	
下塗(小規模)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(200g/m ² ×2回) はけ・ローラー	m ²	0.3	62,812	18,843	
中塗(小規模)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗(140g/m ²) はけ・ローラー 淡彩	m ²	0.3	72,046	21,613	
上塗(小規模)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗(120g/m ²) はけ・ローラー 淡彩	m ²	0.3	92,603	27,780	
現場塗装工 (御影西歩道橋)		式	1		16,994	
橋梁塗装工(RC-Ⅱ)		式	1		16,994	
塗膜除去	剥離剤使用量 1.0kg/m ² (1回塗布)	m ²	0.04	8,782	351	
素地調整(小規模)	2種クレン(電動工具と手工具の併用)	m ²	0.04	32,366	1,294	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下塗(小規模)	有機シンクリッチ [®] イント 下塗(240g/m2) はけ・ローラー	m2	0.04	156,313	6,252	
下塗(小規模)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(200g/m2×2回) はけ・ローラー	m2	0.04	62,812	2,512	
中塗(小規模)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗(140g/m2) はけ・ローラー 淡彩	m2	0.04	72,046	2,881	
上塗(小規模)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗(120g/m2) はけ・ローラー 淡彩	m2	0.04	92,603	3,704	
構造物撤去工 (新在家歩道橋)		式	1		278,615	
構造物取壊し工		式	1		276,552	
薄層舗装はぎ取り	t=5mmを超え10mm以下 人力施工	m2	23	12,024	276,552	
運搬処理工		式	1		2,063	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) DID区間 運搬距離10.5km以下 人力積込	m3	0.08	18,422	1,473	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.08	7,380	590	
構造物撤去工 (御影西歩道橋)		式	1		1,476	
運搬処理工		式	1		1,476	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	7,380	1,476	
構造物撤去工 (住吉歩道橋)		式	1		590	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		590	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.08	7,380	590	
仮設工						
(新在家歩道橋)		式	1		600,849	
交通管理工						
		式	1		587,916	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
		式	1		587,916	
足場工						
		式	1		12,933	
足場	単管足場					
		式	1		12,933	
仮設工						
(石屋川歩道橋)		式	1		466,398	
交通管理工						
		式	1		293,958	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
		式	1		293,958	
足場工						
		式	1		172,440	
足場	単管足場					
		式	1		172,440	
仮設工						
(御影西歩道橋)		式	1		2,832,822	
交通管理工						
		式	1		741,894	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		741,894	
足場工		式	1		2,090,928	
足場	吊足場 桁高1.5m未満	式	1		1,281,800	
足場	単管足場	式	1		517,320	
高所作業車	トラック架装リフト車 プレーム型・標準デッキ 作業床高さ12m	式	1		291,808	
仮設工 (住吉歩道橋)		式	1		1,551,146	
交通管理工		式	1		237,966	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		237,966	
足場工		式	1		1,313,180	
足場	単管足場	式	1		948,420	
高所作業車	トラック架装リフト車 プレーム型・標準デッキ 作業床高さ12m	式	1		364,760	
直接工事費		式	1		36,186,284	
共通仮設費		式	1		7,556,549	
共通仮設費		式	1		793,430	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		57,626	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		57,626	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		735,804	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		6,763,119	
純工事費						
		式	1		43,742,833	
現場管理費						
		式	1		22,692,387	
工事原価						
		式	1		66,435,220	
一般管理費等						
		式	1		12,654,780	
工事価格						
		式	1		79,090,000	
消費税相当額						
		式	1		7,909,000	
工事費計						
		式	1		86,999,000	